

# Étude hydrogéologique du bassin versant du Wadi Ghan: Tripolitaine (Libye)

Abdelkader Al Hodairi

#### ▶ To cite this version:

Abdelkader Al Hodairi. Étude hydrogéologique du bassin versant du Wadi Ghan: Tripolitaine (Libye). Géologie appliquée. Universite Scientifique et Médicale de Grenoble, 1976. Français. NNT: . tel-00781734

#### HAL Id: tel-00781734 https://theses.hal.science/tel-00781734

Submitted on 28 Jan 2013

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

R. BARBIER

# THÈSE

présentée d

# L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DE GRENOBLE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE SPÉCIALITÉ

(troisième cycle de GÉOLOGIE APPLIQUÉE)

par

# Abdelkader AL HODAIRI

Etude hydrogéologique du bassin versant du Wadi Ghan

Tripolitaine (Libye)





Soutenue le 28 juin 1976 devant la Commission d'Examen

R. BARBIER

Professeur à l'USMG

J. SARROT-REYNAULD Professeur à l'USM G

J.C.FOURNEAUX

**Assistant Docteur** 

Président

Examinateur

Examinateur

o d'ordre

1976 ALH

# THÈSE

présentée

# L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DE GRENOBLE

pour obtenir le grade de



DOCTEUR DE SPÉCIALITÉ (troisième cycle de GÉOLOGIE APPLIQUÉE)

Abdelkader AL HODAIRI

Etude hydrogéologique du bassin versant du Wadi Ghan Tripolitaine (Libye)





Soutenue le 28 juin 1976 devant la Commission d'Examen

R. BARBIER

Professeur à l'USMG

Président

J. SARROT-REYNAULD Professeur à I'U S M G

Examinateur

J.C.FOURNEAUX

**Assistant Docteur** 

Examinateur

#### AVANT PROPOS

Je voudrais au moment de conclure ce mémoire, exprimer ma profonde reconnaissance à mes parents, qui m'ont encouragé et permis de parachever mes études.

Je remercie vivement Monsieur le Professeur J. SARROT-REYNAULD qui m'a, non seulement guidé sans relâche, de ses critiques et de ses conseils, mais qui a aussi pris une partie de responsabilité pour réaliser et élaborer ce travail.

Je remercie également toute l'équipe de l'institut Dolomieu, particulièrement Monsieur le Professeur R. BARBIER, qui me fait l'honneur de présider le Jury.

Je ne peux, évidemment oublier l'aide efficace de la «G.W.A.» qui a mis à ma disposition tous les documents possible, en particulier le rapport «Gharian Water Supply Project» et Les Carottages Géophysiques.

#### TABLE DES MATIERES

Abre	éviations	
41	INTRODUCTION	1
Z.		720
	- La Libye	1
	- Le Jebel Nefusa	5
pp	Security of the same at refer to the same at the same	0
11 -	BASSIN VERSANT DU WADI GHAN	9
	— Situation Géographique	11
	. Définition	11
	. Bassin du Wadi Ghan	11
48	- Périmètre et Superficie	11
	- Forme du Bassin	13
	- Altitude - Superficie	13
	- Profil et Orientation du Cours d'eau	15
	Appropriate the Colonia of the Colon	
111 -	GEOLOGIE DU BASSIN VERSANT DU WADI GHAN	17
	1 - Le Trias	17
	- La Formation Ras Hamia	17
	- La Formation Azizia	18
	- La Formation Bu Shyba	18
	- La Formation Bu Gheilan	20
	Li Tesansk Pompage	
	2 - Le Jurassique	22
	- La Formation Kikla	22
	3 - Le Crétacé	23
	- La Formation Ain Tobi	23
	. Membre Ain Tobi	23
	. Membre Jefren	23
	- La Formation Gharian	25
	- La Formation Quasr Tigrinnah	26
	4 - Les Roches Volcaniques	27
	- Coulées Basaltique	27
	Dykes et Sills	27
	- Strato-Volcans	28
	- Phonolites Intrusives	28
	The second of th	
		00

APERÇU DE LA STRUCTURE GÉNÉRALE	29
CONCLUSION	31
V - HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DU WADI GHAN	33
Facteurs conditionnant l'Hydrologie du Bassin Versant	33
Les Températures	39
. Les Humidités	41
. Les Vents	42
- College Coll	
Bilan Hydrologique	43
. Calcul de la lame d'eau tombée	44
- Calcul par la moyenne Arithmétique	44
- Calcul par l'utilisation des Courbes Isohyètes	44
- Calcul par la Méthode de Thiessen	46
. Calcul de l'Evapo-Transpiration	48
- L'Evapo-transpiration réelle selon L. TURC	48
- L'Evapo-transpiration selon COUTAGNE	49
Le Puissellement	51
L'Infiltration	51
. Aperçu du Bilan	51
V - LES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES	53
- La Formation Quasr Tigrinnah	53
- La Formation (sharian	53
- La Formation Ain Tobi	55
— La Formation Bu Shyba	55 58
. Les Essais de Pompage	
1) Essai par paliers	58
a) Détermination Graphique des Constantes A et B	58
b) Signification de la Constante A et Approximation de la Transmissivité	59
c) Signification de la Constante B	60
d) Avantages et Limites de l'Essai de Pompage par paliers	00
2) Méthode de Résolution Graphique des Formules de non-équilibre	60
a) Méthode d'Approximation Logarithmique	61
b) Méthode de la Courbe Standard	62
3) Courbe de Remontée	64
Les Carottages Géophysiques	65
a) Le Diagramme Micrologue	65
b) Le Diagramme de Rayons Gamma	65
c) Le Diagramme Micro-Diamétrage	6
d) Le Diagramme de Résistivité	7

4) Etude des Principaux puits réalisés dans la Formation Bu Shyba	80
a) Puits HG-9	80
b) Puits HH-1	84
c) Puits HG-7	93
d) Puits HH-2	97
f) Puits NM-1	100
1) Fulls IVIVI-1	
5) Récapitulation des résultats des essais de pompage	103
6) Interprétation des mesures géophysiques	104
a) Dans le Sondage HG-1	104
b) Dans le Sondage HG-2	105
CONCLUSION - Sur les caractéristiques hydrodynamiques de la Formation Bu Shyba .	106
– La Formation Azizia	108
- La Formation Ras Hamia	111
- Autres Ressources Possibles	113
a) La Formation Ouled Chebbi	113
b) La Formation Bir el Jaja	113
c) La Formation Houaz	116
Modules Pluviones	11
VI - LES QUALITES ET L'ORIGINE DES EAUX	
Alimentation des nappes Aquifères	124
Courbes des Hauten au en	
CONCLUSION GÉNÉRALE	120
PIRLICORABILIE	12
BIBLIOGRAPHIE	12

Cayte hobour 5

#### INTRODUCTION

Nous commencerons cet exposé en donnant un résumé général sur la géologie et l'hydrogéologie de la Libye d'une part et sur le Jebel Nefusa d'autre part.

#### LA LIBYE

La République Arabe Libyenne se situe au bord de la Côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord. Elle a une superficie d'environ 1.600,000 km2 et se prolonge sur 1525 km d'Est en Ouset, et 1450 km du Nord au Sud. Le pays est généralement désertique, saúf la partie septentrionale qui est semi-aride.

Géologiquement parlant, la Libye forme le Promontoire médoterranéen du Bouclier Africain. Les dépôts marins d'âge Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque abondent au Nord du pays, mais ceux d'origine continentale d'âge paléozoïque et Mésozoïque prédominent au Sud.

Les incursions marines pendant l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, le Crétacé Supérieur et le Tertiare inférieur étaient parvenues loin au Sud du pays, parfois, dépassant les frontières méridionales.

Les plis de compressions sont presque entièrement inexistants, alors que les subsidences, les soulèvements, formations de failles et basculements existent.

Les discordances angulaires et cartographiques sont courantes. Les structures régionales majeures sont représentées par le Bassin de la Jefara, le Bassin de Hamada ou de Ghadamés, l'Arc de Gargaf, le Bassin de Morzuq, le soulèvement du Tibesti-Haruj, le Bassin de Kufra, le soulèvement de Cyrenaïque et le Bassin du Sirte (Voir PL I).

Les basaltes extrusifs d'âge Cénozoïque sont présents, et les sables et les graviers masquent le bed-rock sur environ le tiers du pays.

1-Gefara 2. Tebel Nefusa 3. Misurata 4. Sirte Coast
5. Agedabia 6-Sahel 7. Tebel Akhdar B. Ghibla
9-Hon Graben 10-Sirtica 11. Balta 12. Hamada al Hamra
13. Tebel es Soda 14. Haruj al Aswad 15. Calanshio
16. Murzuk Basin 17. Tibesti 18. kufra Basin 19. Uweinat.


J. Jones (1964)

Les études préalables (1), déjà entreprises sur l'hydrogéologie Libyenne ont montré une uniformité relative de certaines conditions hydrogéologique propres à certaines zones de grandeurs considérables. Chaque zone semble être caractérisée par la géologie, la topographie, le ruissellement la perméabilité des roches saturées, les occurences d'eau et la présence d'aquifères perchés. Les profondeurs du niveau de l'eaux sauf le cas des eaux superficielles reflètent la topographie générale. Dans les régions de hautes altitudes, comme le Jebel Nefusa, à l'Ouest du pays, et le Jebel al Akhdar à l'Est, le niveau d'eau est relativement profond, tandis que les régions les plus basses sont caractérisées par des nappes moins profondes. Deux régions seulement en Libye, Jebel al Akhdar, Sahel et Jefara, Jebel Nefusa recoivent la plupart des années une pluviosité suffisante pour fournir une certaine alimentation aux formations aquifères. Ailleurs, les extractions importantes d'eaux souterraines semblent provenir du "stockage". Les surpompages au voisinage de la mer, ont entrainé comme résultat l'intrusion de l'eau salée. Cette dernière avait entrainé à son tour la contamination et la limitation de l'utilité des plusieurs puits adjacents à la Côte. Le développement agricole, rapide et étendu a largement accentué la consommation des ressources en eaux souterraines, particulièrement aux fonds des Wadis où existent les meilleurs ressources possibles. Cependant, la construction des barrages au cours des sept dernières années a économisé une quantité d'eaux

(1) J. Jones (1964), Water provinces in Libya.

appréciable qui se perdait pendant les saisons de crues.

# de la Géologie Libyenne



(1)

#### LE JEBEL NEFUSA

Le Jebel Nefusa est une caractéristique géomorphologique très éminente au Nord-Ouest de la Libye. La falaise du plateau d'altitude variable se prolonge vers l'Est et l'Est-Nord-Ouest sur environ 320 km, à partir des frontières Tuniso-Libyennes, près de "Wazin" jusqu'au voisinage de "Khoms" sur la Côte méditéranéenne. Le plateau qui se courbe, et fait face vers le Nord est variablement disséqué par des cannaux et des vallées relativement profonds. Il surplombe une large plaine (la plaine de la Jefara), qui est coincée entre la falaise et la mer méditerranéen.

Le Jebel, se compose, géologiquement, des roches Mésozoïques, notamment de grès, d'argiles, de calcaires dalomitiques. Les roches tendre forment les talus, qui sont souvent couverts par des éboulis et des masses rocheuses. Les es roches volcaniques représentées par des basaltes extrusifs et des phonolité intrusives couvrent le coin Sud-Est de la région, ainsi que des taches au tour de la ville de Garian. Les formations stratigraphiques qui affleurent dans la région, et le développement de leur nomenclature, sont présenté dans le tableau Au Nord du Jebel, la plaine de la Jefara est largement couverte par des dépôts quaternaires. Au dessous de cette couverture une faille majeure, "la faille de l'AZIZIA, se prolonge d'Est en Ouest et divise la plaine presque en deux parties égales, c'est à cette faille, que quelques auteurs (2) ont attribué la création de la falaise du Jebel. L'autre hypothèse (3), qui admet un soulèvement d'une falaise marine érodée par l'action des vagues, lorsque la plaine de la Jefara était encore submergée, n'est plus valable après les dernières études géophysique du sous-sol.

Le climat du Jebel Nefusa est généralement semi-aride. La température est très élevée en été et relativement basse en hiver. Le maximum dépasse 40° C, alors que le minimum peut être inférieur à zéro degré. Les précipitations sont saisonnières, tombant pour la plupart en hiver et varient d'une année à l'autre. Cependant cette région reçoit des précipitations

- (1) Jebel, signifie un plateau où une montagne,
- (2) Lipparini (1940), et Miller (1971)
- (3) Zaccagna (1919)

# Développement des Divisions Chrono-stratigraphiques du Jebel Nefusa

## tableau 1

Fapleau		THE SECURE LAND	N Jalli za	1961	0 0 1
M of the book	hristie Lexiqest. 1955 1960	Burollet 1963	Desio 1963	Magnier 1963	C.R. 1 1975
Age -in-					
E 55~	Fm QT	Fm G H	Fm T	Em QT	Fm QT
0 = =	Fm OT Fm J	Fm J	Fm GH	ogmon sa "Li	Fm N
m 6	Mb J Fm AT	par des Eboi	Mb J	Fm AT	Mb J
O S O	Mb AT Mb UZ	Fm AT	Fm AT	Fm K	E Mb AT
RIEUR ien Albien	Fm K Mb G	Mb K	Fm K	Fm CA	
EN SUP. INFE	Gr BGH GYPSE	Fm SH  Mb GO  Mb GI  Mb TA		Fm SH	Fm K
0) >   0 =	BG MB BGH	Fm AB	Mb TA	Fm AB	Fm TA Mb AB
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		BNI GYPSE BG	H Fm BGH	MP BN	- WID DIE 2
Lies L.	GrBU F.m B	U Mb B G	M b B G	Fm BG	H Mb BGH
S EN LE U LIER Morie	Gr B U F.m B	Fm BU	Fm BU	Fm BU	
C S S S	Fm A	Fm A		Fm AZ	Fm AZ
- E =	Fm AZ	Fm RH	Fm KU		Fm KU
7 E De ]	Fm BO	H		Fm Kl	Em 50 C


plus importantes que les autres régions de Libye à l'exception du Jebel al Akhdar et de quelques zones dans la plaine de la Jefara.

Les eaux souterraines sont caractérisées par la présence d'aquifères perchés qui dans plusieurs cas donnent naissance à des sources le long de la falaise. La présence d'argile et de gypse entraine l'accroissement de la salinité des eaux, et la détérioration de leur qulité.

II

BASSIN VERSANT DE WADI GHAN





# SITUATION GEOGRAPHIQUE

#### Définition :

Un bassin versant est un bassin hydrographique fermé, dans lequel toute la zone à un executoire commun pour son écoulement de surface. Il est séparé des autres bassins par une limite topographique entourant la zone d'où provient l'écoulement.

# BASSIN DU WADI GHAN :


Le bassin versant du Wadi Ghan constitue en effet la partie la plus grande d'un autre bassin, celui du Wadi al Hira. La superficie de ce dernier est d'environ 700 km2, alors que celle de notre bassin est d'environ 600 km2. Le wadi Ghan même, qui se trouve à l'est de la ville de Gharian à environ 30 km, coupe le bassin en deux parties presque égales, et représente le cours d'eau principal dans lequel tous les affluents viennent se jeter. L'écoulement en tous cas, n'existe qu'en réponse directe à une precipitation. Le bassin versant du Wadi Ghan, se situe à la moitié orientale du Jebel Nefusa, en Tripolitanie à l'Ouest de la Libye. Lorque venant de Tripoli par la route Tripoli-Gharian on arrive à Bu Gheilan (village près de Gharian), et si, après Bu Gheilan, on quitte cette route, et si l'on prend l'itinéraire à l'Est à peu près vers Wadi al Quasem, on arrive à la partie aval du Wadi Ghan qui représente le côté septentrional du bassin versant.

# • Périmètre et Superficie :

Le périmètre du bassin est d'environ 135 km pour une superficie, comme nous l'avons indiqué d'environ 600 km2, et il est de ce point de vue l'un des plus grands bassins du versant Ouest de la Libye. En effet, sans regarder le bassin du Wadi al Hira, seul le bassin du Wadi al Majinin, avec ses 760 km2 est plus vaste. Pour comparaison, nous donnons les superficies de qualques bassins

- . 277 km2 pour le bassin versant de Nalut
- . 500 km2 pour le bassin versant de Jadu

# courbe hypsmetrique



- . 592 km2 pour le bassin versant de Wadi Arramil
- . 190 km2 pour le bassin versant de Wadi Libdah.

#### . Forme de bassin :

Le style du périmètre d'un bassin, joue un rôle important, car, c'est lui qui contrôle la proportion d'eau de surface qui alimente le cours principal de l'amont à l'aval. Plusieurs indices ont été introduit pour exprimer numériquement la forme du bassin versant. Cependant, l'indice le plus généralement admis, est le coefficient de compacité de Gravelins qui représente le rapport du périmètre du bassin P à la circonférence d'un cercle ayant la même superficie S. Si le coefficient de Gravelins est C, nous pourrons donc établir la relation :

Pour le bassin versant de Wadi Ghan C est ::

$$C = \frac{135}{23,14 \times 600}$$


## . Altitude - Superficie :

L'altitude moyenne et la variation des altitudes, en général, sont des facteurs importants en relation avec les précipitations et la température. La courbe hypsométrique donne de façon simple et de façon cumulative la répartition par tranche d'altitude de la superficie du bassin versant. Sur cette courbe, l'altitude de fréquence 50% de la superficie correspond à l'altitude Médiane qui est plus représentative de l'effet de l'élévation en relation avec l'hydrologie, que celle de l'altitude moyenne. Dans notre bassin, la courbe hypsométrique nous permet de définir surtout :

- . l'altitude de fréquence 1/2, qui est celle qui correspond à l'abscisse 1/2 de la courbe des fréquences altimétriques = 635 m
- . l'altitude maximum : 950 mètres
- . l'altitude minimum : 360 mètres
- . l'altitude moyenne : 950 + 360 = 655 mètres,

2

Ces résultats entrainent un commentaire.



On note que la différence entre l'altitude moyenne et celle de fréquence 1/2 n'est pas grande. Ce qui dénote une prédominence des zones d'altitudes comprises entre 635 et 655 m. Ainsi, le bassin versant du Wadi Ghan, apparaitile homogène dans sa morphologie.

# • Profil et orientation du Cours d'eau :


La variation d'altitude en fonction de la distance, du cours d'eau est aussi importante, car elle touche directement le taux de l'infiltration et l'écoulement. Il est évident que si la pente (gradient) est forte, il n'y aura pas de bonne chance pour l'eau de surface de s'infiltrer, alors que pour l'écoulement c'est le contraire. La perméabilité du terrain est bien sûr toujours impliquée.

L'orientation du bassin doit être prise en considération avec la direction des vents habituels, qui influencent partiellement le taux de l'évaporation. Dans le cas du bassin versant du Wadi Ghan, qui est orienté en général vers le Nord, nous estimons que cette situation favorise plus les précipitations que l'évaporation pendant la raison des pluies lorsque les vents humides de la méditerranée soufflent vers le Sud. Les vents les plus secs et les plus chauds, venant du Sud semblent, en quelque sorte, diminuer l'évaporation qui peut être plus intense si le bassin est orienté au Sud. De ce point de vue, il ne faut pas, en tout cas oublier le rôle primordial joué par la température atmosphérique que nous allons étudier plus loin.

CARTE ISOPAQUE DE LA FORMATION RAS HAMIA

ÉPAISSEUR EN PIEDS

ÉCHELLE 1:1000000



III

# GEOLOGIE DU BASSIN VERSANT DU WADI GHAN

Dans la description de la géologie générale du bassin versant du Wadi Ghan, nous faisons mention du fait que celle-ci doit toujours être remplacée dans le cadre général, de la géologie de l'ensemble du Jebel Nefusa qui semble caractériser cette région. Nous commençons tout d'abord par la lithostratigraphie des formations qui affleurent dans le bassin, de la base au sommet.

#### Le Trias

# - <u>La formation Ras Hamia</u>:

Cette formation était appelée aussi "Boutonière", et "Kurrush", mais nous avons adopté l'appellation Ras Hamia, car c'est la plus couramment admise. Dans notre région, il n'y a qu'un petit nombre d'affleurements du sommet de la formation. Ces affleurements partiels forment plusieurs dômes à Gharian et au front de la falaise du Jebel Nefusa. Toutes les études significatives concernant cette formation sontbbasées en général sur des renseignements recueillis dans les forages. D'après les études sédimentologiques et pétrographiques entreprises à la lumière des forages pétrolières, la formation Ras Hamia comprend généralement trois unités plus ou moins distinctes de la base au sommet.

- Une zone argilo-carbonatée caractérisée par la présence d'une association de Myophories, telles que : Myophoria élégans DUNKER ; Myophoria inaequicostata KLIPSTEIN ; et Myophoria orbicularis BRONN. En raison de cette association de fossiles la zone est largement connue comme la zone à Myophorie.
- Une zone continentale au milieu qui se compose de grès et d'argiles avec un ciment dolomitique.
- Un ensemble carbonaté où se développent des intercalations minces, composées de grès et d'argiles rougeâtre.

Au sommet de cet ensemble, une série dolomitique représente la transition entre les formations clastiques continentales et les calcaires de la formation AZIZIA au-dessus.

Le Ras Hamia est une formation transgressive. Cette caractéristique est mise en évidence par la présence de grains de quartz corrodés et de glanconie, particulièrement à la base, et par l'existence de la série détritique sousjacente dont l'épaisseur diminue régulièrement en allant vers le Sud, ainsi que la formation Ras Hamia. (Voir la carte isopaque du Ras Hamia). L'âge de la formation tout entière est rattaché au Muschelkalk supérieur. Ce rattachement résulte surtout de la séquence argilo-carbonatée qui constitue la zone à Myophorie d'âge Ladinien.

#### - La formation AZIZIA :

Faisant suite à la formation Ras Hamia, on rencontre en concordance, (1) le calcaire de l'AZIZIA qui prend le nom d'un village et qui constitue le cœur de l'anticlinal de Gharian ainsi que quelques affleurements dans la plaine de la Jefara.

La lithologie se compose essentiellement de calcaires bien stratifiés de couleur grise, ces calcaires dans lesquels les bandes de cherts sont courantes, sont mi-dolomitiques, mi-siliceux. La partie supérieure de cette formation se transforme graduellement en un facies argilo-gypseux dont le contact avec les couches sus-jacentes est marquée par une surface ondulée, la limite inférieure est parfois discutable, mais nous la localisons à la première apparition de calcaires stratifiés.

A la base de la formation, des fossiles du "Ladinien" ont été identifiés, tels que Lingula Tenuissima (Bronn), et Lapha montis Caprilis (Klipst), tandis qu'au milieu et au sommet, ils sont représentés par : Nucula strigillata Goldfuss. Modiolus Paronia Bitt et Lapha Calceoformis (Broili). Le dépôt de la formation AZIZIA, qui semble être dominée par un environnement marin, s'est donc faite du Ladinien au Carnien.

#### - La formation Bu Shyba :

Succidant au calcaire de l'AZIZIA, nous trouvons la formation Bu Shyba

(1) nom introduit par Parona (1914).

aussi dénommée par Christie (1955) pour décrire un groupe greseux du Wadi Bu Shyba au Nord de Gharian.

Cette formation peut être décomposée en deux membres principaux :

- le membre inférieur consiste pour la plupart en silts consolidés rougeâtres et grès dolomitiques à ciment carboraté. Ce membre à son tour est divisé en quatre zones de la base au sommet.
- Grès dolomitique argileux, tendre, d'un gris rougeâtre montrant des litages parallèles. Ce membre est entrecoupé par des calcaires et des marnes où la dolomitisation, parfois courante. Les crinoïdes, les algues (carbonatées), les ostracodes et les pélécypodes sont par place perceptibles.
- Grès rosâtres, fréquemment interstratifiés par de l'argile gris blanchâtre et souvent déformés par le phénomène de dessication pénécontemporaine.
- . Silt consolidé et grès grossiers rougeâtres séparés par des lits argileux festonnés. Le membre supérieur consiste entièrement en grès rosâtres, généralement peu cimentés et interstratifiés par des niveaux argileux. A l'Est du Wàdi Ghan, ce membre se compose de grès à grain moyen à grossier caractérisé par des lits fortement intercroisés, alors qu'à l'Ouest les grès argileux et les litages parallèles s'accroissent.

Le contact entre les deux membres dont nous avons parlé implique une discontinuité de sedimentation démontrée par la présence de chenaux d'érosion remplis de conglomérats et de grès grossiers.

Les caractèristiques lithologiques et paléontologiques du membre inférieur Bu Shyba suggèrent un environnement de sedimentation en eaux peu profondes passant graduellement au-dessus à un environnement progressivement continental. Le membre suivant indique en général un environnement continental. Les dépôts à grain grossier à l'Est du Wadi Ghan montrent un brassage en eau agitée tandis qu'à l'Ouest les grès argileux proviennent d'une sedimentation en eau plus calme. Du fait que la partie la plus grande de Bu Shyba est coincée entre le calcaire Carnien d'AZIZIA et celui de la formation sus-jacente de même âge rapporté à Tarhuna, l'âge de Bu Shyba peut donc être considéré comme Carnien.

#### - La formation Bu Gheilan : (1)

Sur la formation Bu Shyba, nous trouvons en continuité de sedimentation les calcaires de Bu Gheilan. Ces calcaires sont pour la plupart dolomitiques, blanchâtres ou gris clairs à brun. Ils donnent de bons affleurements le long de la falaise entre le Wadi Ghan et l'Ouest de Gharian, et occupent une position intermédiaire dans cette falaise. Au Wadi Ghan même la formation disparait soudainement et les couches supérieures recouvrent directement le Bu Shyba. Cette disparition peut être justifiée par les conditions de dépôt ou d'érosion. A l'Ouest de Gherian, à Wadi Zagut, les faciés calcaires se transforment graduellement en gypses.

Généralement on peut diviser cette formation en trois parties de la base au sommet:

- Brèche dolomitique et conglomérat séparés par de minces lits dolomitiques. Cette partie est surtout caractérisée par la présence de dolomites à stromatolites en bancs, associés à des évaporites et des marnes à mud-cracks.
- Au milieu, on observe la prépondérance de calcaires oolitiques et des calcaires à stratifications entre-croisées, séparés par des niveaux dolomitiques massifs à stromatolites.
- Finalement on rencontre des dolomites massives régulièrement stratifiées, des conglomérates à galets aplatis et des croûtes dolomitiques. Les évaporites sont en général moins courantes.

L'interprétation du dépôt de cette formation semble être la suivante : Les caractérisitques de l'unité inférieure nous amènenet à conclure à l'existance d'une sebkra en raison de :

- 1) la présence de Mud -Cracks
- 2) l'absence de fossiles
- 3) la présence de pseudomorphoses de gypse carbonaté. Au milieu, les calcarénites colitiques suggèrent un environnement sous marin. Ces calcaires colitiques associés aux stratifications entre croisés ont été formés par l'acrion de courants vigoureux dans les barres ou dans les chenaux de marée.

  A la fin, nous trouvons une condition climatique moins extrème pendant la sedi-
- (1) nom présenté par Christie (1955).

mentation, indiquée par le manque d'évaportites, ce qui n'est pas le cas à la base. Les dolomites stratifiées ont été déposées dans un environnement supra-tidal à intertidal.

A cause de l'absence de fossiles bien conservés, l'âge de la formation Bu Gheilan ne peut être interprété que grâce à sa position litho stratigraphique qui se trouve entre Bu Shyba (Carnien) et la partie supérieure de Bir al Ghenen (Bajocien) (1), ce qui implique un dépôt pendant le laps de temps compris entre le Carnien et le Bojacien.

#### LE JURASSIQUE

#### - La formation Kikla :

Cette formation représente une séquence clastique, premièrement décrite par christie (1955) à Kikla, et qui affleure en général à l'Ouest du Wadi Ghan le long de la falaise du Jebel Nefusa, à partir des frontières Tuniso-Libyennes jusqu'à environ 30 kms à l'est de Gharian, où elle s'amincit et disparait. (voir la distribution des Formations au Jebel Nefusa). La lithologie se compose de grès rougeâtres ou jaunâtres à grains fins, moyens, ou grossiers, bien arrondis et peu criblés. Cas grains ne sont pas consolidés pour la plupart et les galets de quartz considérablement polis, abondent. La partie inférieure et celle du milieu de Kikla sont caractérisées par la présence de stratifications entre-croisées, tronquées ainsi que quelques intercalations non clastiques mineures. Les non-calcaires prédominant à la base, où les bois pétrifiés et les grands troncs d'arbres sont répandus, et passent à des dépôts carbont au sommet. Les limites de la formation, surtout dans la zone entre Giado et Gharian font l'objet de contreverses entre plusieurs chercheurs, mais dans la région de Gharian et du Wadi Ghan la formation est définie selon sa position litho-stratigraphique comme celle qui comporte la succession clastique, coincée en discordance entre le calcaire de Bu Gheilan et le calcaire d'Ain Tobi audessus. Les conditions de l'environnement , dans lequel cette succession clastique

Les conditions de l'environnement , dans lequel cette succession clastique s'est déposé semblent être instables malgré la prépondérance du caractère continental. Cette instabilité est évidente surtout là ou le complexe des dépôts clastiques est entrecoupés par des lits carbonatés.

Les études paléontologiques ont mis en évidence la possibilité de rattacher la formation Kikla à l'Oxfordien-Kimmeridgien. Ce rattachement est admis après l'identification de quelques microfossiles tels que :

Valvulinella jurassica (Henson) et Nuculana ovum (sow), ainsi que des débris végétaux carbonatés d'âge jurassique.

#### LE CRETACE

### - La formation Ain Tobi :

Deux unités successives, calcaires d'Ain Tobi et Marnes de Jefren, composent cette formation à laquelle Christie (1955) a donné le nom. Ces unités lithostigraphiques sont généralement présentés ensemble, dans la géologie libyenne, sous le nom de Formation Ain Tobi qui repose en discordance sur la formation Kikla. Nous allons sommairement donner une description générale de chauqe membre indépendemment.

#### - Membre Ain Tobi :

Les calcaires d'Ain Tobi, représentent les roches les plus répandues le long du sommet de la falaise du Jebel entre Gharian et Tarhuna à l'Est. Ils sont en discordance sur la Formation Kikla qui disparait à Wadi Ghan; au delà, c'est la Formation Bu Gheilan qui est en contact avec ce membre, et encore plus loin, à l'Est du Wadi Ghan, cette dernière formation s'aminçit à son tour et la discordance apparait entre Bu Shyba et Ain Tobi. La lithologie dans l'ensemble comporte un calcaire marneux jaunâtre à gris pâle, bien stratifié La partie inférieure qui est plus siliceuse contient des grains greseux et des quartz très abondants.

Parmis les fossiles édentifiés dans ce membre, qui indiquent un âge Cénomanien nous mentionnons les fossiles suivants :


Exogyra flabellata (Godlf), E. Columba (fmk) ; et Cardiata Forgemoli (coq)

# Membre des marnes de Jefrens :

Ce membre donne de bons affleurements à l'Ouest du Wadi Ghan et du fait de sa nature tendre, il donne des talus jaunâtres couverts par des éboulis descendus surtout, des roches sus-jacentes.

Les marnes de Jefren, d'une couleur jaune ou vert grisâtre, sont entrecoupées par des bandes de calcaires argileux jaunâtres ainsi que par quelques bandes

# Comparison entre les colonnes litho\_stratigraphiques Ouest de Gharian



de Gypses et/ou d'anhydrites de quelques mètres d'épaisseur. A l'Est de Gharian en particulier, les marnes deviennent très souvent associés aux calcaires, ce qui rend la distinction entre les deux membres de la formation difficile, et c'est pour cela que quelques auteurs ont eu tendance à grouper indistinctivement ces deux membres comme une formation sous le nom d'Ain Tobi.

Les fossiles identifiés par Christie (1955), dans ce membre sont les suivants : Nerina Gemifera Coq, Tylostroma Sp et Turritella Sp.

L'assemblage des fossiles de ce membre et du membre Ain Tobi rattache la Formation Ain Tobi au Cénomanien.

#### - La formation Gharian

Cette formation a été décrite initialement par Zaccogna (1919) sous le nom de Calcaire de Nalut. Cependant Christie (1955) et Burollet (1963) ont introduit le nom de Gharian qui est actuellement plus couramment admis. La formation est largement distribuées dans toute la région du Jebel Nefusa. Elle forme souvent les sommets surplombant la falaise ainsi que la surface de son plateau, à partir de Gharian jusqu'aux frontières Tuniso-Libyennes à l'Ouest. La Formation Gharian, se situe en concordance entre la formation Quasr Tigrinnah au-dessus et celle d'Ain Tobi au-dessous. Elle est facilement distinguée des autres formations calcaires adjacentes par sa nature massive, par sa couleur grisâtre, par son facier dolomitique, et sa cristallisation et par la présence de concrétions et de cherts.

La formation Gharian est très peu fossilifère, et les fossiles qu'on a pu trouver sont très mal conservés. Parmi la liste des fossiles identifiés par Christi (1963), nous signalerons les suivants : Neithea Shawi (Sow), N° Quinquecostata (Sow), Exogyra Conica (Sow) et Pecten Sp.

Selon Christie et Desis, cet assemblage de fossiles rattache la formation au Cenomanien, alors que selon Zaccogna (1919) et Burollet (1963), il la rattacherait au Turonien. Cette dernière attribution est basée sur la Corrélation avec les formations tunisienne analogues, mais en raison de l'insuffisance de précision de cette corrélation, nous admettons le rattachement au Cenomanien.



#### - La Formation Quasr Tigrinnah :

Faisant suite à la Formation Gharian, on rencontre les calcaires marneux de Quasr Tigrinnah qui représentent la dernière Formation sédimentaire dans la colonne lithostratigraphique de la région étudiée.

Cette Formation a été introduite pour la première fois par Christie (1955). Elle est considérée par d'autre auteurs (1) comme le membre inférieur de la Formation Mizda au-dessus de celle de Gharian.

Les affleurements de Quasr Tigrinnah couvrent une superficie considérable, surtout au Sud de la ville de Gharian. Dans le Sud-Est du Bassin versant, elle forme une bande étroite surplombant la Formation Gharian, et affleure audessous de la couverture des coulées basaltiques.

La lithologie est représentée essentiellement par une succession des marnes tendres et de calcaires rosés. Ce calcaire est mi-dolomitique, mi-siliceux. L'âge de la formation est vraisemblablement Cenomanien - Turonien, mais selon Christie et Desio un âge Turonien est plus généralement admis.

#### LES ROCHES VOLCANIQUES

Ces roches eseentiellement représentées par des couvertures basaltiques extrusives et des phonolites intrusives sont bien visibles au coin Sud-Est du bassin versant ainsi qu'au centre du dôme de Gharian et dans la région adjacente. La mise en place de ces roches volcaniques est très probablement liée aux activités tectoniques du Jebel Nefusa pendant la période post-cretacé. Les observations sur le terrain ont montré que les roches présentent des styles morphologiques différentes :

#### - Coulées basaltiques :

Ce type est constitué par des basaltes extrusifs couvrant les roches du Trias au Crétacé supérieur. Les basaltes sont disposés en succession de plusieurs coulées donnant une sorte de couverture d'une extension relativement considérable. Pétrographiquement parlant, ce sont essentiellement des basaltes à olivine avec augite ainsi que quelques minéraux accessoires dont le plus courant est la magnétite. L'âge de cette couverture basaltique est compris entre l'Eocène inférieur et le Paleocène pour Piccoli (1971), mais il serait Quaternaire Inférieur pour Christie (1955).

#### - Dykes et Sills :

Les Dykes et Sills de basaltes sont bien visibles entre Bu Gheilan et Wadi Ghan, à l'Est. Ils existent sous forme de collines ou de cheminées basaltiques noires alignées plus ou moins parallèlement à la falaise. Les Sills sont présents au contact entre la Formation Kikla et Ain Tobi dans le dôme de Gharian. La composition pétrographique est en général semblable à celle de la couverture basaltique sauf que cette dernière est plus scoriacée.

#### - Strato-Volcans :

Ce phénomène extrusif existe au Sud-Est de la région où les collines ayant la forme de cratère, se composent d'une alternance de laves et de matériaux volcaniques fragmentés et sont distribuées sur la couverture de basaltes.

#### - Phonolites intrusives :

Ce sont les roches volcaniques les plus courantes à Gharian, surtout, par exemple à Kaf abu Gannush et Kaf Takut. Les roches sédimentaires autour de ces phonolites sont courbées et montrent un pendage relativement fort de 45°. La création de la structure du dôme de Gharian et des autres dômes au voisinage de Gharian est attribuée à l'activité éruptive qui a permis la mise en place de ces phonolites.


#### LE QUATERNAIRE

Les dépôts quaternaires couvrent la majeure partie de la plaine de la Jefara ainsi que quelques tâches sur la surface du plateau du Jebel Nefusa. Dans la région du bassin versant du Wadi Ghan, ils sont représentés (1) par ce qu'on a recemment appelé la formation Quasr el Haj d'âge pleistocène qui couvre généralement le fond du Wadi Ghan. Elle consiste essentiellement en des dépôts clastiques alluviaux. Cette formation peut être distinguée en deux membres séparés par une croûte calcaire. Le membre inférieur se compose de conglomérats, alors que le membre supérieur, qui est bien développé à Wadi Ghan consite en graviers et blocs de calcaires, de grès et de basaltes.

#### Aperçu de la structure générale

Le report sur carte du toit de la formation AZIZIA et du mur de la formation Ain Tobi nous a permis de tracer une carte structurale en courbes de niveau. Nous observons sur cette carte que le bassin versant du Wadi Ghan est limité, notamment à l'Est et au Nord-Ouest par des structures en dômes fortement tectonisées. Le bassin du Wadi Ghan se situant entre ces deux zones est donc une sorte de synclinal dont l'axe est plus ou moins orienté Nord-Sud. Les pendages des couches dans le bassin même sont généralement très faibles, surtout au Sud et au Sud-Est (entre 2° et 4°) alors que les pendages deviennent plus forts au Nord (moyenne de 10°), et encore plus forts dans les zones tectorisées (45°). Des failles importantes existent dans les zones d'activité tectonique. Elles ont une orientation générale vers le Nord. C'est-à-dire la même direction que la ligne tectonique de soulèvement du Jebel Nefusa. Ce sont pour la plupart des failles normales avec des déplacements compris entre 100 et 250 mètres.

(1) C.R.I. (1975).



#### CONCLUSION

Le Bassin versant du Wadi Ghan est couvert par des roches sedimentaires disposées entre le Mésozoïque et le Quaternaire. Les roches volcaniques représentées par les basaltes extrusifs et mes phonolites intrusives couvrent le coin Sud-Est de la région ainsi que quelque taches autour de Gharian. Le dépôt des roches Mésozoïques au Nord-Ouest de la Libye en général s'est fait pendant que le Bouclier Africain s'individualise et se soulève. L'histoire de cette région semble commencer juste avant le Trias. Les roches Permo Triassiques rencontrées dans les forages pétroliers sont en discordances sur le socle Précambrien. La transgression de la Téthys, au Nord de la Libye, pendant le Trias inférieur a permis le dépôt de la Formation Ras Hamia dont les faciés à l'effleurement, démontrent une inondation peu profonde. Cette transgression a continué pendant le Trias moyen où les conditions ont été favorables au dépôt de la séquence épaisse des calcaires de l'AZIZIA. Après la sédimentation de l'AZIZIA, la Formation Bu Shyba s'est déposée dans un milieu continental en bordure de la mer. Pendant le Trias Supérieur, la région a été encore submergée et le dépôt de la Formation Bu Gheilan s'est effectué. Avant le jurassique, des mouvements épirogéniques ont entrainé le basculement de la région dont la partie orientale se soulève graduellement. Ceci a entrainé la création d'une pente orientée vers l'Ouest sur laquelle des conditions de sédimentation lagunaires se sont établies permettant le dépôt du Gypse de Bu el Ghenem. Il semble que le mouvement épirogènique a continué et que la partie occidentale de la région a été soulevée entrainant l'apparition dess conditions continentales pour le dépôt de la Formation Kikla. Pendant le Cénomanien et le Turonien, les conditions marines ont favorisé la sédimentation sur une surface d'érosion, de la Formation Ain Tobi, de la Formation Gharian et finallement de la Formation Quasr Tigrinnah. A la fin du Crétacé, toute la séquence sédimentaire a été déformée en un vaste anticliņal orienté Nord-Ouest - Sud-Est. Ce mouvement s'est poursuivi par la création de failles et de dômes associés aux activités magmatiques syntectoniques

représentées par les roches volcaniques extrusives et intrusives.

Tarhuna distribution des formations au jebel nefusa Ghrian 00 To K I Jefren BGH 1 Giado

IV


# HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT DU WADI GHAN

L'éthymologie du mot hydrogeologie montre l'association de deux termes : hydrologie et geologie. L'égale importance de ces deux ensembles nous aménera à envisager pour notre étude l'aspect hydrologique après avoir envisagé l'aspect géologique.

# Facteurs conditionnant l'hydrologie du Bassin Versant :

Comme nous l'avons déjà affirmé dans l'introduction réservée au Jebel Nefusa, les précipitations sur le bassin versant du Wadi Ghan, sont saisonnières, répondant aux conditions climatiques pendant l'année. En effet, nous pouvons distinguer deux périodes principales dominant la région ; une période relativement humide qui dure du mois de septembre jusqu'au mois de mai, pendant laquelle plus de 95% des précipitations annuelles s'effectuent, et une période sèche pour le reste de l'année (juin, juillet et Août). Nous avons mis en évidence ce fait par le graphique des hauteurs des précipitations mensuelles de la période 1945-1972, et par la courbe des hauteurs des précipitations cumulés de l'année 1974-1975. On observe que cette dernière cesse d'augmenter à partir de juillet jusqu'en Août, alors que le premier graphique montre des valeurs des précipitations négligeables pour la même période. Nous rappelons le fait que les hauteurs des précipitations annuelles sont très variables d'une année à l'autre. Cette variation est démontrée, par exemple, par le contraste de 912,4 mm en 1925-1926, de 90,7 mm en 1941-1942 et de 284 mm en 1973-1974. Le registre des précipitations dans le bassin versant du Wadi Ghan pour l'intervalle de temps le plus long possible, est en réalité établi à partir des

données de la station météorologique de Gharian, se situant à l'extrème Ouest du bassin. La représentation graphique de ce registre indique, malgré la variation des hauteurs de précipitations d'une année à une autre que cette variation semble être systématique; (à l'exeption de 1948-1949 et 1954-1955 et sans tenir compte de l'intensité de la variation). Nous observons qu'après tout abaissement des hauteurs de précipitations annuelles, il y a une augmentation de



celle-ci l'année suivante. L'abaissement et l'augmentation ne faisant cependant qu'alterner d'une année à l'autre. Le même registre nous a permis de calculer :


- Le module pluviométique annuel, qui est la moyenne arithmetique des hauteurs de précipitations annuelles exprimées en millimètres sur une série d'années aussi grande que possible. Il est de l'ordre de 271,5 mm pour la période 1945-1972.
- Le module pluviométrique extrème, pour la même période qui est le rapport entre le maximum et le minimum des hauteurs de précipitations moyennes annuelles. Il est donc égal à :


$$\frac{\text{maximum}}{\text{minimum}} = \frac{617,7}{104,7} = 5,9$$

- l'indice pluviométrique annuel défini comme le quotient de la hauteur de précipitation annuelle par le module pluviométrique annuel, est donc égal à :

$$\frac{278, \vec{9}}{271, 5} = 1,03$$

La constatation que l'on peut faire à partir du chiffre de la moyenne arithmétique des précipitations annuelles (1974-1975) en le comparant avec la hauteur des précipitations moyennes ou module pluviométrique annuel calculé sur 26 ans (1945-1971), est leur faible écart (7,4 mm). D'autre part, les précipitations mesnsuelles de la même période montrent un maximum pendant le mois de janvier (60 mm), alors que le maximum est lié au mois d'octobre (88 mm) en 1974-1975, au mois de mars en 1973-1974, et au mois de janvier en 1972-1973 (83,5 mm). En effet le mois de fortes précipitations est variable d'une année à l'autre, mais il est toujours compris dans la période relativement humide, c'est-à-dire entre septembre et mai. Pendant l'année 1973, plusieurs stations pluviométriques couvrant toute la région du bassin ont été installées et mises en service en faveur du projet de barrage de Wadi Ghan. Le report sur carte de ces relevés pluviométriques nous a permis de tracer des courbes d'égales précipitations ou courbes isohyètes pour l'année 1974-1975, ainsi que de calculer arithmétiquement la lame d'eau tombée qui est de l'ordre de 278,9 mm





pour la même année. La carte isohyètes montre que les précipitations les plus fortes dans le bassin versant du Wadi Ghan sont concentrées autour de la ville de Gharian, où le maximum atteint 382,5 mm. Elle diminue rapidement vers le Nord comme nous l'observons au coin septentrional du bassin, et moins rapidement vers l'Est et le Sud.

Nous devons rappeler que les prescriptions solides sous forme de neige ne sont pas prises en considération à cause de leur rareté. Le registre du service météorologique a indiqué par exemple qu'il a neigé un seul jour en 1974-1975 environ 5 cm de hauteur, (notamment le soir de 27 février). Cette année-ci (1975-1976), à la fin du mois de mars, nous avons été informé que la chute de neige (toujours peu) a entrainé quelques dégâts en raison de l'inadaptation des habitants à cette manifestation climatique.

#### LES TEMPERATURES

Après la pluviotrie, le second facteur important qui conditionne l'hydrologie d'une région c'est évidemment la température atmosphérique.

Nous avons déjà rapporté dans l'introduction que la température est très élevée en été et basse en hiver, le maximum absolu peut dépasser 40 degré Centigrade et moins de zéro comme minimum. Dans le tableau suivant, nous donnons les résultats d'enregistrement des températures de la station de Gharian pour les années 19721973 - 1973-1974, et 1974-1975. Nous avons donc pu calculer les moyennes suivantes :

- moyenne mensuelle des minimum

- moyenne mensuelle des maximum M

- moyenne mensuelle  $\frac{m + M}{2}$ 

- moyenne annuelle.

	!	:Sept.	oct.	nov.	:déc.	janv.	:fév.	1	<del></del>	-				
1972-1973	m	20	13,5	10,8	5,1	4,2		mars ·	:avril	: mai	: juin	:juil.	août :	moyenne
	M	30,3	21,5		-	1,72	4,1	6,1	9,7	17,4	18,9	23,1	23,1	annuell
		1000	-	18,6	12,2	10	10,9	14,2	19,7	29,6	24.0			
	m + M	25,15	17,5	14,7	9,15	7,1	1	-		23,0	31,9	34,7	34,7	17,38
4	Z	18,7	717		0,13	/,1	7,5	10,15	14,17	23,5	25,4	28,9	28,9	
1974	-	10,7	16,1	9,1	7,1	5,5	5,8	7,8	10,4	15,2		- y -	20,5	
3-1	M	29,1	25,5	15,8	14,4	11,3	10 -	-	,,,,	13,2	19,2	17,3	18,4	
1973-	m + M	23,9	20.0			11,3	13,9	16,8	21	27,8	31,7	29,4	30,9	47.40
	2	20,5	20,8	12,45	10,75	8,4	9,85	12,3	15,7	24.5	+		30,3	17,42
٥/١	m	18,1	14	9	6,4	4.7		-	13,7	21,5	25,4	23,35	24,65	
n i	M	28,4	20. =		0,4	4,7	5,3	7,7	11,1	14,6	17,1			
1974-1		20,4	22,2	16,2	10,1	9,7	11,4	17,9	20,5					
<u>n</u>	m + M	23,25	18,1	12,6	8,25	7.5		.,,,	20,5	25,8	28,6		- 5	
	2				0,23	7,2	8,35	12.8	15.8	20,2	22,85			

moyenne mensuelle . mayonne mensuelle de minimum m moyenne mensuelle de maximum M+m/2 Minimum Marinum h 10 D'HUMIDITÉ RELATIVE Σ 13 TENTREMANSE VARIATION MENSUELLE 2 0 Nous observons dans ce dernier tableau que les températures les plus basses correspondent aux périodes pluvieuses, tandis que celles les plus élevées correspondent aux périodes sèches. Le mois le plus froid a été toujours celui de janpendant les trois dernières années, et les moyennes annuelles des années 1972-1973 - 1973-1974, montrent un très faible écart par rapport à la moyenne annuelle calculée pour la période 1945-1971 qui est de l'ordre de 18 degrés. L'enregistrement à la station de Gharian nous a permis aussi d'obtenir les maximum et les minimum des températures mensuelles absolues ainsi que les moyennes des humidités relatives mensuelles. Nous présentons, les chiffres des températures absolues dans le tableau suivant :

	li, ar na	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août
72-73	max,	40	30	22	15	19	18	28	31	37	40	42	36
72-73	min.	14	8	8	3,8	2	1	- 0,5	5	8	12	15	11
73-74	max.	37	35	22	23	16	22	28	30	36	41	36	36°
, u që	min.	13	10	5	1	3	2	.2,5	5	8	13,5	12	15
74-75	max.	37,5	31	20	13	14	15	30,5	31	33	40		ra la
	min.	13,5	9	5,5	3,4	1,5	0	1,5	6,8	7	11	.2034	10112 V#40

Sur la planche ( p.41 ) nous avons porté les températures des deux derniers tableaux, ainsi que les humidités relatives. Cette superposition des courbes montre une certaine similitude dans les tracés. Nous observons que les courbes des températures baissent progressivement de septembre jusqu'à ce qu'elles atteignent un minímum au mois de janvier. A partir de ce mois là, les courbes montent presque de la même façon. Les températures maximales marquent la période la plus sèche comprise entre mai et août.

#### LES HUMIDITES

L'humidité s'apprécie selon deux principes; on distingue l'humidité absolue "masse de vapeur d'eau contenue dans l'unité de volume d'air et l'humidité relative" rapport de l'humidité absolue vraie à l'humidité absolue saturante à la même température et à la même pression.

Les humidités relatives mensuelles que nous avons porté sur la même planche que les températures varient en général en sens inverse des températures. C'est-à-dire lorsque ces dernières baissent, les humidités augmentent et vice-versa. D'autre part, nous observons que le pouvoir précipitant de l'atmosphère correspond à la période la plus humide dans la région. Nous présentons dans le tableau suivant les chiffres d'humidités relatives en pourcentage.

	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	- Juin	Juil.	Août
1972-1973	3,4	3,2	2,9	2,9	3,8	3,7	3,9					275
1973-1974	2,9	2,9		4,6	2,7	4,9	.3,9	4	2,7	3,2	2,3	3
2074 2075	3 74		2.6	1.5	2.8		5.9					

#### LES VENTS

Les vents se dirigent des hautes pressions vers les basses pressions, grâce à la force du gradient de pression. L'écoulement ne se fait pas perpendiculairement aux isolars, du fait de l'intervention d'autres facteurs comme les habitudes et la rotation terrestre. L'enregistrement des vents dans le Bassin versant du Wadi Ghan (toujours Gharian) est incomplet. Nous donnons dans le tableau suivant les chiffres des moyennes mensuelles de la vitesse en m/sec que nous avons pu obtenir pour les dernières trois années.

	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	JULI.	YOU'C
	31)115	0.0	2,9	2,9	3,8	3,7	3,9					2,5
FILIDALE		3,2			2,7	4,9	and the first	4	2,7	3,2	2,3	3
73-74	2,9	2,9	yt. Jugo	gu labu	40.10	TERRAL	5,9		m (D)			
74-75	3,74		2,6	1,5	2,8	i Branut	3,0	100	alsi			

Sans regarder les grandeurs de vitesse, nous pouvons, en général, distinguer deux types de vents. Les vents habituels pendant la période pluvieuse sont relativement froids, et humides. Ces vents, venant de la méditerranée en direction générale, Nord-Sud, semblant augmenter le pouvoir précipitant de l'atmosphère. Contrairement, les vents de la période sèche soufflant du Sud vers le Nord, sont moins humides, plus chauds et parfois sableux entrainant souvent des tempêtes.

#### BILAN HYDROLOGIQUE

Il est important de connaître, après les précipitations, et les températures, le devenir de l'eau ainsi apportée au bassin versant. On pourrait schématiser le cheminement de l'eau par une formule reprenant les termes principaux :

- P les précipitations ou lame d'eau tombée en millimètres
- E L'évapotranspiration réelle en millimètres
- I L'infiltration en millimètres
- R Le ruiseellement de surface en millimètres

#### P = R + E + I

Nous allons donc essayer d'évaluer chacun de ces termes

. Calcul de la lame d'eau tombée :

Le calcul de la lame d'eau tombée a pour but d'évaluer sur l'ensemble du bassin l'épaisseur de la tranche d'eau précipitée pendant l'année. Ce calcul peut se faire suivant plusieurs méthodes.

- La plus rapide, consiste à calculer la moyenne arithmétique des précipitations observées à chaque station sur le bassin. Cette méthode donne une grande influence aux valeurs extrêmes sauf si le nombre de stations est suffisant pour couvrir l'ensemble du bassin versant.
- La seconde méthode est celle des courbes isohyètes. Son utilisation est relativement précise mais elle présente l'inconvénient d'être longue. Après report sur carte des stations, il fait relier celles qui ont reçu la même quantité d'eau, puis calculer la surface partielle comprise entre deux courbes successives, et affecter à cette surface la pluviométrie moyenne entre les précipitations des deux courbes limitant la surface partielle. La lame d'eau tombée est donc obtenue par le quotient de la somme de ces volumes partiels par la surface totale du bassin.

Enfin, la troisième méthode est celle de Thiessen. Les stations sont reportées sur carte ; on relie celles qui sont adjacentes par des segments de droite, les intersections des médiatrices de ces segments déterminent des polygons auxquels on affecte les précipitations relevées aux stations se trouvant en leur milieu, la lame d'eau tombée est alors calculée à partir de ces lames partielles.

Nous allons, donc reprendre chacune des méthodes citées.

# · Calcul par la moyenne arithmétique des précipitations

Les moyennes arithmétiques des précipitations mensuelles, pour l'année 74-75 sont calculées a partir des relevés de 24 stations pluviométriques, distribuées sur l'ensemble du bassin versant. Nous avons pu obtenir les résultats suivants :


Sep. Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fév.	Mars.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août
27.1 88.1	5.51	62,23	29,6	58,2	7,86	0,4 mm	0	0	0	0

Ce qui représente une lame d'eau tombée de 278,9 millimètres pour toute l'année

# . Calcul par l'utilisation des courbes isohyètes :

Nous avons reporté sur la planche (p. 45 ) le tracé des isohyètes pour l'année 74-75 ; le planimétrage permet d'obtenir les résultats suivants :

Secteur	Superficie - Km2 A	P mayenne x. 10 6 en Km	Volume partiel x 10 6 en Km3 PkA
. Emmal	11,63	190	2209,7
2	26,1	210	5431
3	38,9	230	8347
4	39,38	250	24845
	27,83	70 110 230	5400,9
6	4,91	210	1031,1
7	100,76	270	27205,2
8	88,82	290	25757,8
9	55,07	310	17071,7
10	48,77	330	16094,1
11	47,45	350	15607.5
12	1,1	380	418
13	20,66	370	7644,2
14	4,88	310	1512,8
15	4,01	290	1162,9
16	3,12	270	842,4
17	3,77	250	342,5
18	2,66	. 230	611,8
19	2,45	210	514,5
20	1,52	13-0	288,8
21	2,18	170	3/5,5
22	1,97	153	735,5
23	1,46	137	187,8
23	0,56	110	61,6
24		Total PxA	166506,4 x 1 rm3



La lame d'eau tombée est donc P =

$$P = \frac{P \times A}{A} = \frac{166506,4 \times 10^{-6}}{600} = 277,5 \times 10^{-6} \text{ Km}$$


$$P = \frac{277,5 \times 10^{-6}}{10^{6}} = 277,5 \text{ mm}$$

# .Calcul par la méthode de Thiessen :

Nous avons découpé le tassin versant en 12 secteurs (PLP. 47 ) suivant la méthode précédemment décrite, chaque secteur représentant un pourcentage de la surface totale.

Nous présentons les résultats dans le tableau suivant.

° Secteur	Superfie en m2 A	P en m	P x A en m3	% de la surface totale
<del>-/-/-</del>	11418 × 10 <sup>4</sup>	0,315	35966700	19,03
1 -	66 × 10 <sup>6</sup>	0,2521	16638600	11
3	2238 × 10 <sup>4</sup>	0,2518	5635284	3,73
/	6492 × 10 <sup>4</sup>	0,240	15580800	10,82
5 5	2352 × 10 <sup>4</sup>	0;2219	5219088	3,92
11 5	2238 × 10 <sup>4</sup>	0,203	4543140	3,73
6	6156 × 10 <sup>4</sup>	0,2363	14546628	10,26
7	873 × 10 <sup>5</sup>	0,3825	33392250	14,55
9	4476 × 10 <sup>4</sup>	0,3041	13611516	7,46
10	4926 × 10 <sup>4</sup>	0,2907	14319882	8,21
-11	264 x 10 <sup>5</sup>	0,3415	90156000	4,4
12	1722 × 10 <sup>4</sup>	0,2517	4334274	2,87
12.		Total	172803762 m3	



P est donc égal à 
$$\frac{P \times A}{A} = \frac{172803762}{600 \times 10^6} = 0,288 \text{ m}$$

P = 288 mm

Les résultats obtenus sont du même ordre de grandeur, surtout pour les méthodes de la moyenne arithmétique et des courbes isohyètes 278,9 et 277,5 respectivement. La lame d'eau tombée calculée à partir de la méthode de Thiessen est un peu plus forte (288 mm), toutefois, il faut remarquer que les écarts entre ces résultats sont très faibles et inférieurs aux erreurs dues à l'imprécision des mesures faites sur le terrain, au tracé des courbes, au planimétrage etc...

Aussi, pour la suite des calculs, nous prendrons pour valeur de la lame d'eau tombée, la hauteur obtenue par la moyenne arithmétique (278,9#279)

$$P = 279 \text{ mm}$$

Après avoir étudié l'épaisseur de la lame d'eau tombée, il nous faut connaître la deuxième partie de l'équation.

Nous commençons par tenter d'évaluer la quantité d'eau qui est soustraite à l'écoulement, pour la plupart ; l'évapotranspiration

#### .Calcul de l'évapotranspiration

Les méthodes de calcul et les formules permettant d'évaluer l'évaporation sont très nombreuses, et les domaines d'application très variables.

Parmi les plus employées nous avons retenu les formules de TURC et COUTAGNE pour l'évaporation annuelle.

#### . Evapotranspiration réelle selon L. TURC.

La formule de L. TURC fait intervenir la température moyenne annuelle T et les précipitations annuelles P relevées sur le bassin versant

$$E = \frac{P}{\sqrt{0.9 + P^2/L^2}}$$

avec L =  $300 + 25 T + 0,5 T^3$ 

La température moyenne annuelle T que nous avons déjà mentionnée dans notre étude des températures est de l'ordre de 17,4.

Ce chiffre est calculé à partir des relevés de la station météorologique de Gharian à l'extrême Ouest du Bassin pour les années 72-73 et 73-74, mais sur une carte des courbes d'égale température annuelle de toute la Tripolitanie, pour une période assez longue, nous avons observé que la courbe d'égale température de 18,5° C passe au milieu du Bassin versant.

Nous avons donc eu l'impression que cette dernière température est plus représentative de la moyenne de la température annuelle du Bassin et nous allons l'appliquer dans les formules de l'évapotranspiration.

Dans le Bassin versant du Wadi Ghan, nous avons :

$$T = 18,5^{\circ} C$$
  
 $P = 279$ 

et

L = 300 + (25 + 18,5) + 
$$\left[0,05 \times (18,5)^{3}\right]$$
 = 1079  
E = 279  $\left[0,9 + \frac{(279)^{2}}{(1079,1)^{2}}\right]$  279 mm

Donc, selon la formule de L. TURC, l'évapotranspiration annuelle sur le Bassin du Wadi Ghan est supérieure à 279 mm

$$E = 279 \text{ mm}$$
  $E > 279 \text{ mm}$ 

#### . L'evapotranspiration selon COUTAGNE :

Cette formule fait aussi intervenir la température moyenne et les précipitations annuelles. L'évapotranspiration réelle selon COUTAGNE Er est égale à :

$$E_r = P_{-} \lambda_{-} P^2$$

P est la précipitation annuelle en mètres.

$$\gamma = 1/0.8 + 0.14 \text{ T}$$

$$\gamma = \frac{1}{0.8 + 0.14 \times 18.5} = 0.293$$

 $E = 0.279 - 0.29 \times (0.279)^2 = 0.256 \text{ mètres}$  L'évapotranspiration réelle est donc selon COUTAGNE de l'ordre de 256 mm

$$E_{\rm v} = 256 \, \rm mm$$

Nous allons voir que si nous prenons la moyenne des températures uniquement pour la période pluvieuse, qui est de l'ordre de 14°, les résultats seront probablement plus proches de la réalité.

Cette moyenne de la période pluvieuse est logiquement plus favorable, car en prenant la moyenne annuelle, les résultats donnent une influence aux valeurs extrêmes de la période sèche pendant laquelle les précipitations sont nulles.

Si la température est de 14° C, la formule de L. TURC deviendra :

L = 300 + 
$$(25 \times 14)$$
 +  $\boxed{0.05 \times (14)^3}$   
L = 787.2

L'évapotranspiration est égale à :

$$E = \frac{279}{\sqrt{0.9 + \frac{(279)^2}{(787,2)^2}}} = 274.8$$

E = 275 mm

et l'évapotranspiration réelle selon COUTAGNE sera

$$\lambda = \frac{1}{0.8 + 0.14 \times 14} = 0.362$$

$$E_{\text{c}} = 0.279 - 0.362 \times (0.279)^3 = 251 \text{ mm}$$

$$E_{\text{c}} = 251 \text{ mm}$$

Nous observons donc que l'évapotranspiration selon TURC, reste loin d'être logique, cependant, malgré que la formule de COUTAGNE n'est appliquable que lorsque la précipitation P est comprise entre 1 et 1, ce qui n'est pas réalisé dans notre cas, l'évapotranspiration selon cette formule semble proche de ce que nous pensons être la réalité.

Nous allons donc admettre : E = 251 mm

#### . Le ruissellement :

Le calcul de ruissellement est basé sur les relevés des crues effectués à l'extrème partie aval du Wadi Ghan. Ces relevés pour l'année 1974-1975 sont malheureusement incomplets. Cependant le registre de la région de Gharian nous a montré qu'une moyenne des hauteurs de ruissellement pour la période 1945-1971 de l'ordre de 18 mm.

Nous ne pouvons donc qu'admettre ce chiffre qui ne nous semble pas loin de ce que nous pensons de la réalité.

# Ruissellement R = 18 mm

#### # L'infiltration :

Après avoir estimé la lame d'eau tombée P (279 mm), l'évapotranspiration E (251 mm) et le ruissellement R (18 mm), nous pouvons donc estimer la hauteur d'eau qui s'infiltre, à partir de la formule générale du Bilan qui est P = E + R + I

$$279 = 251 + 18 + I$$

Infiltration = 279 - 269 = 10 mm

La moyenne de l'infiltration annuelle est de l'ordre de 10 mm

Nous attirons l'attention sur le fait que ce chiffre de l'infiltration doit être plus élevé, car une partie de l'eau du Ruissellement pendant les périodes pluvieuses s'infiltre dans le sous sol à partir du lit du Wadi Ghan dans lequel les crues n'existent qu'en réponse directe à des précipitations suffisantes.

#### Aperçu du Bilan :

Tous les éléments constituant le bilan hydrologique ont été ainsi déterminées ; nous les résumons ci-dessous

$$E = 251 \text{ mm}$$
 $P = 279 = R = 18 \text{ mm} + 279 \text{ mm}$ 
 $E = 251 \text{ mm} + 279 \text{ mm}$ 

Il est évident qu'une erreur de - 10% du calcul doit être prise en considération. Cette erreur est probablement liée surtout à l'application des formules de calcul de l'évapotranspiration.

En tous cas, selon les résultats obtenus le devenir de l'eau apportée au Bassin versant est distribué en pourcentage comme suit :

La lame d'eau tombée = 279 mm dont :

#89,96% pour l'évapotranspiration

#6,45% pour le ruissellement

#3,58 pour l'infiltration

SCBATH

V

# LES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES

Après avoir établi la géologie de la région de Gharian et décrit la colonne lithostratigraphique, nous allons essayer d'étudier les caractéristiques hydrogéologiques de chaque formation dans cette colonne, du sommet à la base, à la lumière des enseignements valables.

# La Formation Quasr Tigrinnah:

Cette formation ne semble jouer aucun rôle important du point de vue hydrogéologique. Les caractéristiques lithologique représentées par les marnes et argiles associées aux évaporites, ne favorisent pas l'infiltration de l'eau de surface vers le sous sol, et par conséquent ne permettent aucune alimentation des roches sous-jacentes. Le pouvoir évaporant de l'atmosphère régnant dans la région entraîne parfois l'existence de salinités considérables des eaux accumulées dans les fossés imperméables dans le cadre de cette formation.

#### La Formation Gharian:

Les calcaires dolomitiques de Gharian sont caractérisés par leur grande porosité secondaire, en raison de la présence de fractures et de fissures qui ont été créées par les activités tectoniques ainsi que par le phénomène de dolomitisation.

Le rôle majeur de cette formation dans l'hydrogéologie du Bassin versant du Wadi Ghan est entièrement gouverné par cette grande porosité secondaire. Dans les zones où la formation affleure, c'est-à-dire dans la zone non saturée, elle favorise, très largement l'infiltration de l'eau de surface pendant la saison pluvieuse. On peut donc constater qu'elle représente un milieu de transfert de l'eau de surface vers la couche sous-jacente (Ain Tobi). Ailleurs où la formation est couverte par les roches volcaniques et/ou la Formation Quasr Tigrinnah, ce qui est le cas au Sud-Est du Bassin, un niveau est signalé entre la base de la formation Gharian et la partie supérieure d'Ain Tobi. Ce niveau est déterminé évidemment par le transfert d'eau à travers les calcaires de Gharian d'une part et par les marnes argileuses imperméables d'Ain Tobi qui servent à la stopper d'autre part.

En allant plus loin vers le Sud et le Sud-Est, où se situe le Bassin de Ghadamés, la formation Gharian est relativement profonde et montre de meilleures conditions hydrogéologiques ; la plupart des forages pétroliers traversant cette formation ont en général subi une perte de circulation de la boue dans cet horizon. Cette perte de circulation confirme aussi la présence et l'influence des fissures et des fractures même dans les zones où la formation ne forme pas la couverture de surface. Dans ce dernier cas, elle devient plus intéressante comme ressource en eaux souterraines, malgré le fait que les débits varient d'une zone à l'autre. Cette variation comme nous la montrons dans le tableau suivant est évidemment attribuée au changement de transmissivité selon la nature et la densité de la fissuration.

F	Localisa	tion	Altitudes par rapport au sol	Profondeur en m par rapport au	niveau statique en m par rapport au sol	m <sup>3</sup> /hr
G <sub>1</sub> -90 F <sub>2</sub> -90 9-70 182 B.D.1	Haut.  30° 18' 23" 30° 31' 20" 31° 03' 14" 30° 07' 39" 30° 09'	Long.  10° 5' 40"  10°25' 40"  11°43' 45"  9°29' 54"  10°27'	974,9 451.1 610	271 317 372 450 300 350	38,1 137,2 306 Artésien 93 140	40 5,6 2,85 120 34 12
168 85 61	31° 01' 52" 31° 56' 35" 31° 51' 52"	10°40' 40"	1000	250	NGC 1 6 J 27	1,8

Les chiffres des niveaux statiques et des débits doivent toujours être considérés comme approximatifs, car les forages n'avaient pas essentiellement pour but des études hydrogéologiques, mais ils ont été utilisés pour avoir uniquement une première estimation des paramètres de certaines aquifères tels que celui de Gharian.

En bref, la formation Gharian, dans le Bassin versant du Wadi Ghan ne représente pas une ressource en eaux souterraines, mais elle joue le rôle d'un milieu de transfert qui favorise l'infiltration de l'eau de surface.

En dehors du Bassin, surtout au Sud et au Sud-Est où la formation est recouverte par d'autres couches, elle présente des importances variables comme aquifère en fonction de la localisation topographique et de l'existence d'une porosité secondaire dûe à la fissuration.

#### La Formation Ain Tobi :

Les calcaires de la formation Ain Tobi semblent avoir favorisé l'existence d'un réservoir d'eau, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cette situation peut être attribuée à l'absence de niveaux assez imperméables pour emmagasiner l'eau et l'arrêter à la base, et par conséquent l'eau s'enfuit au dessous.

Dans la région qui nous concerne, il semble que la Formation Ain Tobi n'a aucune importance significative comme ressource en eaux souterraines. Les essais de pompage préliminaires déjà entreprises sur cette formation ont donné un résultat de moins de 10 m³/hr de débit, avec un rabattement de 12 mètres.


Dans le Jebel Nefusa, en général la Formation Ain Tobi alimente plusieurs trous creusés à la main et probablement quelques sources dans les zones où existent des aquifères perchés. En bref, la Formation Ain Tobi ne constitue pas un aquifère important. La présence de marnes (Jefren marnes) joue aussi un rôle pour diminuer la capacité de cet aquifère. La fuite de l'eau vers les couches sous-jacentes semble être en tous cas bien possible.


#### La Formation Bu Shyba:

C'est la formation aquifère la plus connue dans le Bassin qui alimente la région de Gharian et les localités avoisinantes en eaux nécessaires, essentiellement pour les usages domestiques. Les caractéristiques lithologiques de ces grès favorisent largement l'existence de bonnes porosité et perméabilité qui à leur tour entrainent l'existence aquifère potentiel des points de vue quantitatif et qualitatif. L'importance de cette formation a été vue en 1973, lorsque le G.W.A a planifié d'explorer les ressources en eaux dans la région à la requête de la municipalité de Gharian. Nous allons dans les pages suivantes est sayer d'étudier les caractéristiques de cet aquifère et vérifier les résultats des essais de pompages ainsi que les carottages géophysiques (géophysical logging).

Nous allons donc rappeler les principes d'interprétation avant d'étudier les forages qui ont été réalisés dans cette Formation Bushyba.







#### LES ESSAIS DE POMPAGE

Les essais de pompages que nous allons étudier sont de deux types ; essais de pompages par paliers, d'une courte durée, et essais de longue durée (Méthode de solution graphique des formules de non-équilibre).

# I - Essai de pompage par paliers :

L'interprétation de cet essai est basée sur la formule généralisée du puits artésien qui est la suivante :

$$\Delta = A\emptyset + B\emptyset^2 \tag{1}$$

soit  $\Delta$  le rabattement en m

ø le débit en m³/sec

A et B des constantes


Le terme A Q représente la perte de charge par l'aquifère, alors que le terme  ${\rm B}{\rm p}^2$  tient compte de la perte de charge par la friction, c'est-à-dire la perte de charge due à l'équipement du puits (tubage, crépine, développement etc,..)

# Détermination graphique des Constantes A et B :

La formule (1) peut s'écrire sous la forme

$$\Delta/Q = A + B\emptyset$$

En prenant plusieurs valeurs du rabattement spécifique  $\Delta/oldsymbol{eta}$  (quotient du rabattement par le débit correspondant), et le débit  ${\tt Q}$  en  ${\tt m}^3/{\tt sec}$ , il est donc possible de tracer la courbe  $\Delta$ / Q = f ( $\beta$ ) qui doit être une droite comme nous le montrons ci dessous.



> Q en m/sec

La droite représentative de cette fonction est obtenue en portant en abscisses les débits et en ordonnées les rabattements spécifiques. Le cœfficient A est directement obtenu sur le graphique à l'intersection de la droite avec l'axe des rabattements en A. La constante B d'autre part, correspond à la pente de la droite (y-A). Il peut être facilement déterminé en prenant x = 0,1 ou x = 1

# Signification de la Constante A et approximation de la Transmissivité :

Si un puits est bien équipé, de telle manière que la perte de charge par la friction soit négligeable, l'équation (1) deviendra

$$\Delta = A \emptyset \tag{3}$$

Cette dernière équation est comparable à la formule de DUPUIT

$$A = \frac{0}{2 T T} Ln R/r$$
 (4)

donc 
$$A = \frac{I}{2II T} Ln R/r$$
 (5)

T est la transmissivité


R est le rayon d'action

r est le rayon du puits

En remplaçant le logarithme naturel par le logarithme décimal, et en introduisant la valeur numérique de T dans l'équation (5) nous aurons

$$A = 0.37 \log R/r$$
 (6)

Dans une nappe captive, la valeur du terme  $\log$  R/ $_{
m r}$  est comprise entre 2,9 et 4,8 et par conséquent le terme 0,37  $\log R/_{r}$  est approximativement compris entre



En obtenant graphiquement la valeur du coefficient A, il est donc possible d'approcher la transmissivité T en remplaçant le terme 0,37 log R/r dans l'équation (6) pour sa valeur numérique qui est comprise entre 1,1 et 1,8. Nous aurons alors  $\frac{1,1}{A}$   $\frac{T}{A}$   $\frac{1,8}{A}$ 

La meilleur approximation de T en Libye, est obtenue lorsque on prend  $T = \frac{1.6}{A}$  (7) Signification de la Constante B:

Le terme BQ<sup>2</sup> dans l'équation (1) comme nous l'avons dit, tient compte de la perte de charge dûs à la friction, entrainée par l'équipement installé dans le puits.

Dans le cas de développement incomplet (crépine partiellement bouchée, dépôts de bonne ou mud-cake non dissocié), cette perte de charge et par conséquent la valeur de B sera très élevée. La Constante B est donc un indice du développement du puits. Si nous comparons la valeur de B calculée à partir de la pente y - A à sa valeur théorique calculée par la formule B = b,l (8), nous allons pouvoir déterminer les conditions du puits considéré. Dans l'équation (8), l représente la longueur de chaque tubage composant l'équipement installée, et b, est son coefficient de perte de charge par la friction, calculé à partir de la formule d'approximation de Levey

b = 0.00772  $13 \sqrt{D/2} \times \frac{1}{D^5}$ 

où D est le Débimètre interne de tubage.

Cette dernière formule de Levey est établie pour des tubages d'une qualité moyenne il est évident que les tubages d'une meilleure qualité donneront un meilleur résultat. L'expérience en Libye nous a appris que la valeur de B = 500 pour une longueur de 100 mètres est acceptable.

# Avantages et limites de l'essai de Pompage par Paliers :

- l'essai est rapide (3 heures) et facile à interpréter
- Il donne une indication sur les conditions de développement du puits ainsi qu'une approximation rapide de la transmissivité
- La méthode n'est pas très précise et ne remplace pas un essai de longue durée.

# II - Méthode de résolution graphique des formules de non-équilibre :

La détermination des caractéristiques hydrogéologiques peut être effectuée par deux méthodes graphiques en rapport avec la formule de non équilibre.

= 0,183 
$$\frac{Q}{T}$$
 log 2,25 Tt (1)

ou plus généralement  $\Delta = \frac{1}{4} \frac{1}{11} \frac{1}$ 

Ces deux méthodes sont : A - méthode graphique d'approximation logarithmique
B - méthode de la courbe standard (type curve)

## A : Méthode graphique d'approximation logarithmique :

Plusieurs types de représentations graphiques de la formule de non-équilibre existent, mais nous allons utiliser uniquement la droite rabattement-logarithme du temps.

Il est évident que la formule (1) peut s'écrire

$$\Delta = 0.183 \frac{D}{T} (\log \frac{2.25 \text{ T}}{X^2 \text{ S}} + \log t)$$

c'est une fonction de la forme Y = a (log b + log x) dans laquelle la constante a est déterminée par a = 0,183  $\underline{\mathcal{A}}$ , et les variables sont  $y_{\underline{a}}\Delta$  et log x = log t La droite représentant cette fonction est obtenue en portant sur un diagramme semi-logarithmique en abscisses les logarithmes du temps t et en ordonnées les rabattements  $\Delta$ . La constante a = 0,187  $\underline{\mathcal{A}}$  est donc déterminée par la tangente de cette courbe.

$$0.183 \underline{0} = \tan x = \underline{S} \underline{\Delta}$$

La valeur de  $\Delta / S(\log t)$  est donnée par l'accroissement du rabattement  $\Delta$  dans un cycle logarithmique, c'est-à-dire un ntervalle C séparant une valeur quelconque de t d'une valeur dix fois plus grande).

Dans ce cas, log t = 1 et par conséquent 0,183  $\mathbb{Q}/_T$  =  $\mathbb{C}$  donc T = 0,183  $\mathbb{Q}/\mathbb{C}$ 

Le coefficient d'emmagasinement peut être calculé, dans un cas général, en choisissant un point arbitraire sur la droite représentative, et en introduisant ses coordonnées  $\Delta$  et t dans la formule (1), et lorsque 0,183 Q /T = C

donc 
$$\Delta$$
 = C log 2,25 Tt/<sub>X2 S</sub> = C log 2,25 T t (pour le puits pompé)

d'où S est la seule inconnue

#### B : Méthode de la courbe Standard (Type Curve) :

Cette méthode est basée sur la formule (2)


$$\Delta = \frac{Q W (u)}{4 \text{ 11 T}} \quad \text{avec } u = \frac{X^2 S}{4 \text{ T t}}$$

La procédure d'utilisation est la suivante :

- on prépare sur un diagramme bilogarithmique la courbe standard (type curve) en portant les valeurs de "well function" W (u) en ordonnée et les valeurs de u en abscisses. Ces valeurs sont données par des tables spéciales.

Cependant, il est fréquemment plus commode d'utiliser la "reversed type curve" qui est obtenue en portant sur le diagramme bilogarithmique les valeurs de W (u) et 1/u au lieu de u. Ce diagramme sera utilisé comme abaque.

- on prépare aussi un diagramme bilogarithmique de même échelle que celle de la "reverced type curve" en portant les valeurs des rabattements en ordonnées et les valeurs du lagorithme du temps en abscisses pour l'étude du puits pompé et T/x2 pour un pompage avec pièzomètre c'est donc la courbe expérimentale.
- On superpose la courbe expérimentale sur la "reversed type curve", et on fait coincider les deux portions de courbes. Les axes de coordonnées des deux courbes doivent être toujours parallèles.
- On choisit un point arbitraire sur la portion de coincidence des deux courbes et on détermine les valeurs de W (u), u,  $\triangle$  et t correspondant à ce point. La transmissivité est donc calculée par la formule  $\triangle = \frac{Q}{4} \frac{\text{W}(u)}{\text{T}}$  avec  $\triangle = \frac{Q}{4} \frac{\text{W}(u)}{\text{T}}$  avec  $\triangle = \frac{Q}{4} \frac{\text{W}(u)}{\text{T}}$ . Le cœfficient d'emmagasinement est égal à  $\triangle = 4$  Tt  $\boxed{U}_{\times}^2$  pour un pompage avec avec pièzomètre et 4 T t 4 pour un puits pompé.



# COURBE DE REMONTEE

Supposons qu'un débit + Q soit pompé dans le puits jusqu'à un instant où le pompage est arrêté. A l'arrêt du pompage, il est évident que le niveau pièzométrique s'élève et le rabattement décroit. Tout se passe comme si le forage absorbait le débit-Q et que cette quantité d'eau au lieu d'être expulsée était reversée dans le puits. Si t est le temps écoulé depuis le début du pompage et t' le temps écoulé depuis l'arrêt, nous pourrons écrire la formule d'approximation logarithmique (1) pour le rabattement correspondant au forage de débit + Q

 $\Delta$  = + 0,183 Q/T log 2,25 Tt/X<sup>2</sup>S et pour le rabattement correspondant au forage de débit - Q

$$\Delta = -0.183 \frac{Q}{T} \log \frac{2.25 \text{ Tt'}}{x^2 \text{S}}$$

par addition les deux formules précédentes, nous avons

$$\Delta = 0.183 \frac{Q}{T} \log \frac{2.25 \text{ T t}}{x^2 \text{S}} - \log \frac{2.25 \text{ T t'}}{x^2 \text{ S}}$$

et  $\Delta = 0.183$   $\frac{Q}{T}$   $\log t/t'$ 

La droite représentative de cette formule est obtenue de la même façon que celle de la droite rabattement-logarithme du temps. L'équation de cette droite est de

La constante est a = 0,183  $\mathbb Q$  , et les variables sont y $\Delta$  = et logx= log t/t' Dans le cas d'une valeur que conque de t/t', séparée d'une autre valeur dix fois plus grande par un cycle logarithmique, log t/t' = 1 et

0,183 Q/T = C
$$T = 0,183 Q$$
C

Le coefficient d'emmagasinement n'apparait pas dans la formule de la courbe de remontée. Celle-ci est donc indépendante de S.

## LES CAROTTAGES GEOPHYSIQUES

## A : Le diagramme Microlog :

Il est obtenu par carottage électrique dans les sondages.

Dans ce diagramme, la résistivité du dépôt de boue et celle de la zone envahie par la boue, sont représentées ensemble respectivement par le microlog-inverse (espacement "1") et le microlog-normal (espacement "2")


- Les zones imperméables sur le diagramme peuvent être distinguées par les conditionssuivantes:
- 1 le microlog-normal est à droite du microlog-inverse, en effet la résistivité de la zone envahie par la boue est plus faible que celle des dépôts de boue
- 2 Le microlog-normal et le microlog-inverse coincident ce qui signifie que le terrain envahi par la boue à la même résistivité que le dépôt de boue.
- 3 Le microlog-normal et le microlog-inverse montrent une forte déviation simultanée quand on a une roche massive imperméable.
- Les zones perméables sont distinguées par le fait que le microlog-normal est à gauche du microlog-inverse, c'est-à-dire que la résistivité envahie par la boue est plus grande que celle des dépôts de boue.


# B : Diagramme de Rayons Gamma :

L'intensité de la déviation de ce diagramme reflète la présence d'argile dans les couches. L'utilisation du diagramme de rayons Gamma seul est insuffisant, et il faut la compléter par d'autres diagrammes tels que les micrologs. Cette insuffisance est dûe au fait qu'une faible déviation indique uniquement une faible teneur en argile, qui à son tour n'indique pas nécessairement une zone perméable. Le cas le plus courant envisagé, à cet égard, est celui des calcaires et dolomites massifs.


# C : Diagramme Micro-diamétrage :

Ce diagramme est utilisé essentiellement pour indiquer la variation de diamètre le long du puits. Il est évident que l'élargissement ou la réduction du diamètre






HG\_2



HG-2



par rapport à la dimension du trépan, avec lequel on a creusé le trou, ne peut être attribué qu'à la nature du terrain traversé. On observe par exemple qu'en cas de présence d'argile et de marnes, le diamètre est souvent élargi par le phénomène de gonflement puis d'éboulement liés à ce terrain lorsque il est mouillé par la boue.

Il est indispensable que cette dernière hypothèse soit confirmée par d'autres moyens. L'utilisation du diagramme de micro-diamétrage est donc limitée, mais il sert en général comme un élément complémentaire.


# E : Les Diagraphies de Resistivité :


Les diagraphies de résistivité sont obtenues à partir d'un dispositif quadripôle qui consiste en deux électrodes (A et B), par lesquelles on envoie un courant d'une certaine intensité et deux autres électrodes (M et N) entre lesquelles on mesure la différence de potentiel  $\Delta$  . Le plus souvent on enregistre deux diagraphies avec deux sondes de rayon d'investigation différentes. Le diagraphie de la sonde qui a approximati wenent un rayon d'in estigation 0,8 m est appelé la petite normale, et celle de rayon d'investigation 3,2 m est la grande normale. Il est intéressant de disposer des de ux diagraphies (petite et grande normale car leur comparaison permet de déceler les zones poreuses et perméables si la résistivité de la zone est différente de celle de l'eau de la formation. Les zones perméables peuvent être localisées par le fait que les deux diagraphies de résistivité montrent relativement une bonne séparation entre elles et que la résistivité de la grande sonde normale est plus forte que celle de la petite sonde normale.




HG-I Resistivité ohms-m²/m Diametrage micro-inverse 1 trou micro-normal 2 118 1000

HG-1 Resistivité ohms-m³/m. Diametrage trou micro-Inverse 1 micro-normal 2 1100 1150 1200







# Etude des principaux puits réalisés dans le formation BU SHYBA

## Puits HG-9

Niveau statique = - 178,45 m

# 1) Essai par Paliers

Constante A = 282 - Constante B = 290-280/0,00925 = 864,86

Approximation de la Transmissivité  $T = \frac{1.6}{A} = \frac{1.6}{282} \neq 0.00567 \text{ m2/sec}$ 

$$T = 5,67 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

# 2) Droite Rabattement-logarithme du Temps

 $Q = 0.0222 \text{ m}^3/\text{sec}$  C = 1.37

 $T = 0.183 \text{ Q/C} = 0.183 \times 0.0222/1.37 = 0.00296$ 

 $T = 2.96 \times 10^{3} \text{m}^2/\text{sec}$ 

Pour le point arbitraire A,  $t = 300 \times 60$  secondes  $\Delta = 8,55$  mètres

 $\Delta$  = C log 2,25 T t/s si 2,25Tt/s = X nous aurons

 $8,55 = 1,37 \log x \log x = 8,55/1,37 = 6,2408$ 

 $x = 1741 \times 10^3 = 2,25 \times 2,96 \times 10^3 \times 300 \times 60/S$ 

 $1741 \times 10^{-3} \times S = 119,88$   $S = 0,006 \times 10^{-2}$ 

S = 0.006%

W(u) = 5,  $t = 10.5 \times 60$  sec,  $-\frac{1}{u} = 10^3$ ,  $u = 10^3$ , et  $\Delta = 4.8$  m  $T = Q W(u)/4T \triangle 5 \times 0.0222/4 \times 3.14 \times 4.8 = 0.00184$ 


 $T = 1.84 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ 


 $S = 4 T t u = 4 \times 1,84 \times 10^{-3} \times 10,5 \times 60 \times 10^{-3} = 0,0046$ 

S = 0,46 %

# 4) Courbe de remontée

$$C = 2,03$$
  
 $T = 0,183$   $\frac{Q}{C} = 0,183 \times 0,0222/2,03 = 0,002$   
 $T = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{ sec}$ 





## Puits H H-1

Niveau statique = - 90,05 m

## 1) Essai par Paliers

La constante A = 490 - Contante B =  $500-490/10^{-2} = 1000$ Approximation de la Transmissivité T =  $\frac{1.6}{A} = \frac{1.6}{490} = 0,00326$ T =  $3,26 \times 10^{-3}$  m<sup>2</sup>/sec

# 2) Droite Rabattement-Logarithme du temps

Pour le point arbitraire A, t = 100 x 60 sec 1 = 15 m si  $\Delta$  = C log 2,25 T t/S ; si 2,25 T t/S = x nous aurons log x =  $\Delta/C$  = .15/4,5 = 3,3333. x = 2154,0


 $x = 2154 = 2,25 \times 1,23 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^{3}/S$   $2154 \times S = 16,605$   $S = 0,0077 = 0,77 \times 10^{-2}$ S = 0,77%


## 3) Courbe Standard


W (u) = 5,  $\underline{1}$  = 10<sup>3</sup> (u = 10̄ <sup>3</sup>),  $\Delta$  = 12,3, t = 160 x 60 sec T = Q W (u)/4 $\overline{\text{M}}\Delta$  = 0,0303 x 5/4 x 3,14 x 12,3 = 0,00098 T = 0,98 x 10̄ <sup>3</sup> m<sup>2</sup>/sec S = 4 T t u = 4 x 0,98 x 10̄ <sup>3</sup> x 160 x 60 x 10̄ <sup>3</sup> = 0,0376 = 3,76 x 10̄ <sup>2</sup> S = 3,76 %


## 4) Courbe de Remontée

$$C = 3.6$$
  $\therefore T = 0.183 \times 0.0303/3.6 = 0.00154$   
 $T = 1.54 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ 









#### Puits HG-7

≫ Niveau statique = - 145,9

#### 1) Essai par Paliers

Il est impossible d'interpréter les essais par Paliers sur ce puits car les résultats de l'essai n'étaient pas corrects.

### 2) Droite Rabattements-Logarithme du Temps

Q = 0,025 m<sup>3</sup>/sec , C = 2,07  

$$T = 0.183 \times 0.025/2.07 = 0.0022$$
  
 $T = 2.2 \times 10^{-3}$  m<sup>2</sup>/s


Pour le point arbitraire A,  $t = 400 \times 60$  secondes  $\Delta = 9,05$ 


#### 3) Courbe Standard

W (u) = 5, 
$$\frac{1}{U}$$
 = 10<sup>3</sup> (u = 10̄ <sup>3</sup>),  $\triangle$  = 5,25, t = 31 x 60 sec  
T = 0,025 x 5/4 x 3,14 x 5,25 = 0,00189  
 $\cancel{\times}$  T = 1,89 x 10̄ <sup>3</sup> m2/S  
S = 4 T t u = 4 x 1,89 x 10̄ <sup>3</sup> x 31 x 60 x 10̄ <sup>3</sup> = 0,0140616  
 $\cancel{\times}$  S = 1,4 x 10̄ <sup>2</sup> = 1,4%

## 4) Courbe de remontée

$$C = 2,2$$
  
 $T = 0,183 \times 0,025/2,22 = 0,002$   
 $X: T = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{S}$ 





#### Puits HH-2

Niveau statique = - 115,75

#### 1) Essai par Paliers

La constante A = 150 , Contante B = 
$$\frac{220 - 150}{10^{-2}}$$
 = 7000 Approximation de la transmissivité T =  $\frac{1.6}{A}$  = 1.6/150 = 0.0106 T = 1.06 x 10  $^{2}$  m<sup>2</sup>/S

#### 2) Droite Rabattement-Logarithme du Temps

Q = 0,0128 , C = 0,52  


$$\therefore$$
 T = 0,183 x 0,0128/0,52 = 0,0045  
 $\implies$  '. T = 4,5 x  $1\bar{0}$   $^{3}$ m $^{2}$ /sec  
Pour le point arbitraire A , t = 800 x 60 sec ,  $\triangle$  = 3,25 m  
 $\triangle$  = C log 2,25 T t/S si 2,25 T t/S = x , nous aurons  
 $\log$  x =  $\triangle$ /C, = 3,25/0,52 = 6,25  
 $=$  1778 x  $10^{3}$   
 $\therefore$  x = 1778 x  $10^{3}$  = 2,25 x 4,5 x  $48$  x S =  $486$  x S  
 $\therefore$  S =  $\frac{486}{17780}$  x  $\frac{10^{2}}{17780}$  = 0,027 x  $1\bar{0}$   $\frac{2}{17780}$ 


#### 3) Courbe Standard


W (u) = 5 , 
$$\frac{1}{u}$$
 = 10<sup>3</sup> (u = 10̄ <sup>3</sup>) , t = 19 x 60 sec ,  $\Delta$  = 1.8 m  
T = 0,0128 x 5/4 x 3,14 x 1,8 = 0,00283  
T = 2,83 x 10̄ <sup>3</sup> m<sup>2</sup>/S  
S = 4 T t u = 4 x 2,83 x 10̄ <sup>3</sup> x 19 x 60 x 10̄ <sup>3</sup> = 0,0129

#### 4) Courbe de Remontée

$$C = 0,54$$
  
 $T = 0,183 \times 0,0128/0,54 = 0,0043$   
 $T = 4,3 \times 10^{-3}$  m<sup>2</sup> sec







#### Puits FT-2

★ Niveau statique = - 86,48 m

#### 1) Essai par Paliers

## 2) Droite Rabattement-logarithme du Temps

Q = 0,011 m<sup>3</sup>/sec , C = 0,67 T = 0,183 x 0,011/0,67 = 0,003  $\times$  T = 3 x 10 3 m<sup>2</sup>/S

Pour le point arbitraire A, t = 600 x 60 secondes  $\Delta$  = 8 mètres  $\Delta$  = C log 2,25 T t/S, si 2,25 x T t/S = x nous aurons 8 = 0,67 log x log x = 8/0,67 = 11,9403 x = 8716 x 10  $\frac{8}{3}$ 


mais x = 8716 x 
$$10^8$$
 = 2,25 x 3 x 36  
S =  $\frac{243}{8716}$  x  $10^8$  = 0,0278 x  $10^8$ 

## 3) Courbe Standard

W (u) = 5 ,  $1/u = 10^3$  (u =  $1\overline{0}^3$ ),  $\triangle = 4.1$  m, t =  $2.6 \times 60$  secondes T = Q W (u)/4T $\triangle = 5 \times 0.011/4 \times 3.14 \times 4.1 = 0.00107$   $\times$  T =  $1.07 \times 1\overline{0}^3$  m<sup>2</sup>/sec S = 4 T t u =  $4 \times 1.07 \times 1\overline{0}^3 \times 1\overline{0}^3 \times 2.6 \times 60 = 0.000667$ S = 0.067%

#### 4) Courbe de Remontée

C = 1  $T = 0.183 \times 0.011/1 = 0.002$  $X = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^{2}/\text{sec}$ 



#### Puits NM-1

## 1) Essai par Paliers

L'essai n'a pas réussi à cause de l'inexactitude des mesures de débits

# 2) Droite Rabattement-Logarithme du Temps

Q = 0,0273 m<sup>3</sup>/sec , C = 1,1  
T = 0,183 x 0,0273/1,1 = 0,0045  
T = 4,5 x 
$$10^3$$
 m<sup>2</sup>/s

Pour le point arbitraire A, t = 80 x 60 secondes,  $\Delta$  = 17,5 m

$$\Delta$$
 = C log 2,25 T t/S, si 2,25 T t/S = x, nous aurons

$$C \log x = \Delta \qquad \log x = \frac{17.5}{1.1} = 15.9091$$
  
 $x = 8112 \times 10^{12}$ 

$$x = 8112 \times 10^{12} = 2,25 \times 4,5 \times 10^{3} \times 4800/S$$

$$8112 \times 10^{12} \times S = 48600$$

$$8112 \times 10^{12} \times S = 48600$$
  
 $S \times 8112 \times 10^{10} = 486$   $S = \frac{486}{8112} \times 10^{10}$ 

$$XQ = 0.0599 \times 10^{10}$$

## 3) Courbe Standard

W (u) = 
$$5$$
,  $\frac{1}{u}$  =  $10^3$  (u =  $10^3$ )  $\Delta$  = 9,5 m , t = 2,1 x 60 secondes   
T = 0,0273 x  $5/4$  x 3,14 x 9,5 = 0,00114

$$X = 1.14 \times 10^3 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$S = 4 \times 1.14 \times 10^{3} \times 2.1 \times 60 \times 10^{3} = 0.00057$$


$$S = 0,0057%$$


## 4) Courbe de Remontée

$$C = 1.5$$

$$T = 0.183 \times 0.0273/1.5 = 0.0033$$

$$T = 3.3 \times 10^{3}$$
 m<sup>2</sup>/S





## RECAPITULATION DES ESSAIS DE POMPAGE

			5,67 X 10 <sup>3</sup>	:	Essai par paliers					
			2,96 X 10 <sup>3</sup>		Droite Rabattement/ lg	t				
		Ţ	1,84 X 10 <sup>3</sup>		Courbe Standard					
HG -	9		2 X 10 <sup>3</sup>		Courbe de Remontée					
		-	0,006 %	:	Droite Rabattement/lg	t				
		S	0,46 %		Courbe Standard					
			3,26 X 10 <sup>3</sup>	:	Essai par paliers					
1		Т	1,23 X 10 <sup>3</sup>	:	Droite Rabattement /lg	t				
		9	0,98 X 10 <sup>3</sup>		Courbe Standard					
HH -	1		1,54 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe de Remontée			5	l n	1 1
/		S	0,77 %	:	Droite Rabattement/lg	t		700		-
			3,76 %	:	Courbe Standard				Ĕ.	
		,		:	Essai par paliers				jė	
			2,2 X 10 <sup>3</sup>	:	Droite Rabattement/lg	t		- 16	140	
		T	1,89 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe Standard					
HG -	7		2 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe de Remontée					
		S	0,5 %	:	Droite Rabattement/lg	t				44
	i i		1,4 %	:	Courbe Standard	3				
			1,06 X 10 <sup>2</sup>	:	Essai par paliers					
		Т	4,5 X 10 <sup>3</sup>	:	Droite Rabattement/lg	t				
HH -	2		2,83 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe Standard					
		-	4,3 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe De Remontée					
		S	0,027 %	:	Droite Rabattement/lg	t				
			1,29 %	:	Courbe Standard					
			-3	:	Essai par paliers					
		Т	4,5 X10 <sup>3</sup>	;	Droite Rabattement/lg	t		٥		
NIM -	1		1,14 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe Standard					
NM -	1,3		3,3 X 10 <sup>3</sup>	:	Courbe de remontée		7 4			10 273 10 273
		S	0,0599 X 10 <sup>10</sup>	•	Droite Rabattement /lg	t				
	1		0,0057%	-	Courbe Standard					
	6		2,388 X 10 <sup>3</sup>		Essai par paliers					
		Т	3 X 10 <sup>3</sup>			t				
FT -	2		1,07 X 10 <sup>3</sup>		Courbe Standard					
	_		2 X 10 <sup>3</sup>		Courbe de Remontée					
		S	0,0278 X 10°?	:	Droite Rabattement/lg	t				

# INTERPRETATION DES MESURES GEOPHYSIQUES DANS LE SONDAGE HG 1

Intervalle	épai:	sseur	Diagramme Microlog	diagramme de ravon Gamma	microdiamétrage 3/1 (diamètre de trou 8 4)	Situation des diagra- phies de résistivité	qualification de la zone
en pieds	en pieds	en mètres	Diagramme (more)	rayon Gamma	(Grams and Go or or		imp <b>e</b> rméable ou
710-790	80	24.38	tendance générale à forte déviation des 2 diagrammes	relativement forte déviation	10 "	Non-favorable	peu perméable
790-802	12	3.66	m. normal à gauche du m. inverse	déviation moyenne	8 " 1/3	non-favorable	perméable
802-820	18	5.48	les deux diagrammes en coīncidence	forte déviation	10 " 1/3	non-favorable	imperméable
820-876	56	17.1	m. normal à gauche de m. inverse	faible déflection	8 "	très favorable	perméable
876-910	34	10.36	les deux diagrammes en coïcidence	forte déviation	10."	non-favorable	imperméable
910-934	24	7.3	m. normal à gauche de m. inverse	faible déviation .	8 "	non-favorable	perméable
934-966	32	9.75	les deux diagrammes en coïncidence	forte déviation pour la plupart	10 2,0	non-favorable	imperméable
966-1078	112	34.1	m. normal à gauche de	très faible déviation	8 = = =	très favorable	perméable
1078-1086	8	2.44	m. normal à droite de m. inverse	forte déviation	9 "173	non-favorable	imperméable
1086-1126	40	12.2	m. normal à gauche de m. inverse	faible déviation	8 " 1/3	très favorable	perméable
1126-1136	10	3	les deux diagrammes en coïcidence	forte déviation	9 " 1/3	non-favorable	imperméable
1136-1166	30	9.1	m. normal à gauche de m. inverse	faible déviation	8 " 1/3	favorable	perméable
1166-1210	44	13.4	forte déviation des deux diagrammes	forte déviation	on 9 "	non-favorabbe	imperméable

EPAISSEUR TOTALE = 152,4 mètres EPAISSEUR UTILE = 83,5 mètres (PERMEABLE)

## INTERPRETATION DES MESURES GEOPHYSIQUES DANS LE SONDAGE HG.2

Intervalle	épais	seur	Diagramme Microlog	diagramme de rayon Gamma	microdiamétrage 3/n (diamètre de trou 8 4)	Situation des diagra- phies de résistivité	qualification de la zone
en pieds	PIEDS	EN M		Tayun Gamma	(diamosis de dies e		8
410-492	82	25	Coïncidence ou forte déviation des 2 diagrammes	tendance de : forte déviation	13 " 1/2	non-favorable	imperméable
492-518	. 26	8	m. normal à gauche de m. inverse	tendance à fai ble déviation	" 8 1/4	non-favorable	perméable
518-540	22	6,7	les deux diagrammes en coincidence	forte dévia- tion	11 " 3/4	non-favorable	imperméable
540-704	164	50	m.normal à gauche de m. inverse	faible déviation	8 "	très favorable	perméable
704-720	16	4,87	les deux diagrammes en coincidence	forte déviation	10."	non-favorable	imperméable
720-830	110	33,5	m. normal à gauche de m. inverse	faible déviation	8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 "	très favorable	perméable
830-856	26	8	les deux diagrammes en coïcidence	forte déviation	11 " 1/4 .	très favorable	perméable
856-936	80	24,38	m. normal à gauche de m. inverse	faible déviation	8 "	très favorable	perméable
936-941	5	1,5	les deux diagrammes en coïcidence	tendance de forte déviation	9 "	non-favorable	imperméable
941-954	13	3,96	m. normal à droite de m. inverse	faible déviation	8 " 1/3	favoralbe	perméable
954-990	36	10,97	forte ou coïcidence de deux diagrammes	très forte déviation	10 " 1/3	non-favorable	imperméable

# CONCLUSION SUR LES CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DE LA

#### FORMATION BU SHYBA

On observe à partir de tous les résultats obtenus que les essais de pompage par Paliers ont toujours tendance à donner des valeurs de transmissivité plus grandes que celles des autres essais, pour la plupart des puits. Il sera probablement illusoire d'attendre des résultats plus précis car, cette méthode est essentiellement approximative.

Cependant, si nous prenons en considération la moyenne des résultats de toutes les méthodes de calcul de transmissivités, sauf celle d'essai de pompage par Paliers, nous obtiendrons une transmissivité moyenne de l'ordre de 2,4 x  $10^3$  m²/sec représentative de l'ensemble de la formation aquifère de Bu Shyba dans notre région

$$T = 2.4 \times 10^3$$

D'autre part, les coefficients d'emmagasinement, calculés à partir des droites rabattement : logarithme du temps, montrent parfois des valeurs qui ne nous semblent pas correspondre à la réalité (surtout aux fomges FT2 et NM1), alors que la méthode de la courbe standard donne des valeurs plus logiques pour un grès sableux d'une nappe semi-captive.

Le coefficient d'emmagasinement moyen de tous les chiffres obtenus par la méthode de la courbe standard est de l'ordre de 1,2%. Pour l'ensemble de la formation aquifère Bu Shyba dans le bassin de Wadi Ghan, nous acceptons donc, une valeur moyenne de

$$S = 1,2%$$

#### Perméabilité :

Nous avons pu par l'utilisation des carottages géophysiques, distinguer les zones perméables et les zones imperméables, dans les puits HG1 et HG2.

Cette distinction nous a permis de calculer l'épaisseur utile (perméable), par rapport à l'épaisseur totale. Les résultats ont été les suivants :

HG-1 épaisseur utile = 83,5 (épaisseur totale = 152,4 m) HG-2 épaisseur utile = 119,8 m (épaisseur totale 176,78 m)

Si nous prenons la moyenne de l'épaisseur utile de ces deux puits et si nous la considérons comme représentative de l'ensemble des grès de Bu Shyba, nous allons pouvoir calculer la moyenne du coefficient de perméabilité de cet aquifère dans le bassin de Wadi Ghan.

La moyenne de l'épaisseur utile est donc (e) =  $\frac{119.8 + 83.5}{2}$  = 101.65 m

et si nous admettons une moyenne de transmissivité T de l'ordre de 2,4 x 10 m $^2$ /sec qui est aussi égale à l'épaisseur utile e x coefficient de perméabilité K

 $1 = K \times E$   $2.4 \times 10^{3} = K \times 101.65$  $k = 2.4 \times 10^{3}/101.65 = 0.0000236 \text{ m/sec}$ 

Coefficient de perméabilité  $k = 2.36 \times 10^5 \text{m/sec}$ 

## LA FORMATION AZIZIA

La formation AZIZIA a été pour la première fois reconnue comme un aquifère potentiel dans la plaine de la Jefara, après l'étude de reconnaissance entreprise par le groupement d'étude français en Libye en faveur de G.W.A. (1973). Cependant les caractérisitiques hydrogéologiques de cette formation ne sont pas encore bien établies dans la région de Gharian en raison du fait que :

- le niveau de l'AZIZIA est relativement profond
- et que les grès de Bu Shyba qui sont moins profonds représentent un bon aquifère suffisant pour l'exploitation actuelle.

La lithologie des calcaires en général doit êtré favorable à l'existence d'une bonne porosité et d'une perméabilité satisfaisante du fait de la dolomitisation et de l'activité tectonique qui ont entrainé le développement de fractures élargies par dissolution.

En conséquence une bonne productivité de cette formation a été constatée particulièrement autour de l'AZIZIA dans la plaine de la Jefara (40 km Nord de Gharian). Au Sud de la Jefara, nous ferons les remarques suivantes concernant quelques forages et leurs productivités.

- A 1 km au Sud d'AZIZIA, le puits O.P.D.L. 22, a donné le débit de 360 m³/hr en 1938. Le débit actuel est inférieur à 100 m³/hr
- A 8 kms au Sud d'AZIZIA, le puits de Hira 1 donne le débit de 72 m³/hr, avec un rabattement d'un mètre.
- A 18 kms au Sud d'AZIZIA, un puits donne le débit de + 40 m³/ hr
  Ces observations montrent que le débit de la formation AZIZIA décroit vers
  le Sud. Cette décroissance signifie que plus on se rapproche d Jebel, moins
  sera bonne la productivité. Ceci peut évidemment être attribué au passage des
  faciès calcaires de la formation aux faciès argileux, et par conséquent la
  transmissivité décroit dans la même direction. La continuation de cette variation de faciès est souvent très nette dans les affleurements de la formation
  autour de Gharian. En ce qui concerne le bassin du Wadi Ghan, à cet égard, nous
  allons qualitativement montrer par l'utilisation de diagrammes électriques
  que le caractère argileux semble influencer aussi ce bassin, mais il faut pré-

ramma	API	Res	istivité Ohr	ns_mi/m
	100	0	AM. = 16	500
		0	AM2 = 64	500
3		1	1	, "u
	process of the con-			?
	anda loek da te	olf a dil ton	1	
	ar Waguna gab	( ) ( )	atrack in the	
	>		/	
	2	ne approprie	1	
	i Tejswi, who a line w	g pi wied e	5	
and home had		ار تا اور تا		diri
mane.	alga poekumi 🖳	1550	1,	
	>	1		
	1 2	10		1 (31-1)
		1	}	
5	-		1	
	<b>-</b> .	AZ /	?	
	-3° s		1	
A	ariku 🛼 🙀		F'	
	15	10		
	1177	3	× = .	
	and a feet	1600	No. 1.	
5	ana i jin i		73	
		{		
2		1		
	21 BCX		£	
	>		<u></u>	
5	*			
			15	
E		=		
				7 0

ciser que cette influence ne correspond pas nécessairement à toute la région du Jebel Nefusa. La formation peut, en effet, avoir des caractéristiques d'une zone à l'autre. Nous nous apercevons aussi que les résultats obtenus sur deux forages seulement qui ne sont pas loin l'un de l'autre, ne représenten pas l'ensemble du Bassin versant du Wadi Ghan. Pour atteindre ce but, il faudrait une étude plus complète, couvrant la plus grande partie de ce Bassin.

En bref, nous ne sommes pas très optimistes au sujet de la possibilité de considérer la formation AZIZIA comme une ressource potentielle en eaux souterraines dans le Bassin du Wadi Ghan. Nous estimons que la lithologie argileuse de la formation a largement diminué les chances d'existence d'une bonne transmissivité pouvant entraîner la présence d'un quifère utilement exploitable.

#### LA FORMATION RAS HAMIA

Nous avons déjà décrit d'une façon générale la lithologie de cette formation dans le chapître de géologie, mais du point de vue hydrogéologique, nous attirons

- la carte isopaque de Ras Hamia montre que l'épaisseur croit progressivement dans la direction SW-NE.
- Le pourcentage de grès par rapport à celui de l'argile, comme le montre la carte de faciès décroit dans la même direction.

Cette dernière remarque peut nous aider à localiser les zones où les meilleurs perméabilités et/ou porosité existent, alors que la carte isopaque donne approximativement l'épaisseur utile de la formation aquifère.

Les renseignements valables sur la formation Ras Hamira sont en général insuffisants pour établir précisemment les caractéristiques hydrogéologiques, surtout dans la région montagneuse.

Dans la plaine de la Jefara, près de la ville d'AZIZIA, un essai (1) de pompage de longue durée sur la formation a donné le résultat suivant :

> Débit = 54 m<sup>3</sup>/hr Niveau statique - 60 par rapport au sol Salinité = 3 gm/litre Conductivité à 25° C = 4,6 mmhos


Le forage qui a fourni ce dernier résultat se situe dans une zone où le pourcentage de grès est d'environ 40%. Ailleurs, dans les zones montrent un pourcentage plus fort de grès, il est bien possible que la perméabilité soit plus grande, et la transmissivité peut s'améliorer en fonction de l'épaisseur utile et la granulométrie des sédiments. En regardant la carte de faciès, nous observons que le Bassin du Wadi Ghan, surtout dans sa partie méridionalle, se situe dans la zone de 40% de grès, et que l'épaisseur totale de la formation est comprise entre 365 m et 380 m. L'épaisseur utile peut donc approximativement être de 150 mètres.

Nous pouvons finalement tirer la conclusion suivante :

La formation Ras Hamia, grâce à sa lithologie correspondant en général à des grès ou des grès silteux peu consilidés, favorise l'existence d'une bonne porosité et d'une bonne perméabilité. Le niveau statique est soit proche du sol soit artésien.

La grande profondeur relative, surtout dans le Jebel, a découragé en quelque sorte l'exploitation et la détermination précise de ses caractéristiques. L'exploitation de la formation Bu Shyba, qui semble être suffisante pour les besoins actuels, a été plus favorable du point de vue quantitatif, et qualitatif, mais dans l'avenir, il sera probablement indispensable de chercher autres ressources que les grès de Bu Shyba, et nous estimons que la formation Ras Hamia à une bonne chance d'être le réservoir d'eau espéré. Les points non-avantageux, à cet égard sont liés à :

- la grande profondeur qui peut entrainer des difficultés mécaniques et économiques
- et à la qualité de l'eau qui est variable d'une zone à l'autre et ne doit pas être acceptée à l'exploitation, surtout pour les besoins domestiques, sans contrôle.



#### AUTRES RESSOURCES POSSIBLES

#### A - La formation Ouled Chebbi :


Cette formation ne donne aucun affleurement ni dans la zone de Gharian, ni ailleurs. Le nom Ouled Chebbi est dérivé de l'appellation donnée dans les forages pétroliers éxécutés au voisinage de la partie occidentale du Jebel Nefusa, pour décrire une séquence grèseuse au-dessous de la partie inférieure de la formation Ras Hamia (zone à Myophories).

Ce grès est én général dolomitique avec des grains feldspathiques et quartziteux moyens à grossiers. La formation est souvant entrecoupée par des bandes minces d'argile.

Aucun fossile n'a été rapporté, et par conséquent l'âge de la formation Ouled Chebbi ne peut être déterminé que grâce à sa position lithostratigraphique entre le Ladinien de la zone à Myophories et le Permien supérieur de la formation Bir el Jaja située au-dessous. L'épaisseur de la formation Ouled Chebbi est estimée à environ 50-60 mètres dans le Bassin du Wadi Ghan et sa profondeur supérieure à 1000 mètres. Du point de vue hydrogéologique, nous estimons que la formation Ouled Chebbi, grâce à sa porosité et à sa perméabilité doit être probablement un aquifère intéressant, sans regarder la qualité de l'eau. Cette estimation est basée sur une tentative de tirer une conclusion générale des carottages électriques de quelques forages pétroliers. Cependant les essais préliminaires sur ces forages ont montré un caractère artésien de la nappe. Les débits indiqués par ces essais ainsi que les salinités sont variables. (débit maximum 18 m³/hr, salinité minimum 1,3 gm/litre, et salinité maximum 10 gm/litre. Nous pensons que les résultats obtenus doivent être considéré avec prudence, car ils ne représentent pas d'une façon précise les caractéristiques de l'aquifère. Le changement de faciès que la formation subit d'une zone à une autre ainsi que le changement d'épaisseur semblent controler sa productivité, mais nous notons que les faciès de grès les plus grossiers ont été rencontrés dans notre région.

#### B - La Formation Bir el Jaja:

Faisant suite à la formation Ouled Chebbi, nous rencontrons la formation Bir el Jaja du Permien supérieur qui se compose en général de faciès



grèseux considérablement variables. Le rôle de cette formation du point de vue hydrogéologique pourrait provenir de ce qu'elle est en continuité hydraulique avec la formation Ouled Chebbi. Cette possibilité est mise en évidence par la tendance de quelques chercheurs à considérer Ouled Chebbi - Bir el Jaja comme une seule unité hydrodynamique ce qui est logique à notre avis.

## C - La Formation de HOUAZ

En étudiant le dossier des forages pétroliers E1-124, les plus proches de notre région (au Sud-Quest) nous avons remarqué la présence de la série grèseuse de la formation Ordovicienne de HOUAZ. On a là des grès sur une épaisseur d'environ 700 m entre la profondeur de 1474 m et le soubassement. La position de cette formation aquifère directement au-dessous de la formation Ouled Chebbi - Bir el Jaja ne coincide pas avec ce que l'on connait la stratigraphie générale de la région du Jebel Nefusa et ne peut être attribuée qu'à la présence d'un accident structural. Sur la figure suivante la limite d'érosion de la formation HOUAZ ainsi que les courbes d'égale épaisseur (tous les 100 pieds : 30,48 m) de sa partie supérieure sont tracées. Nous pensons qu'il sera probablement intéressant de forer le niveau de HOUAZ dans le forage E1-124 pour avoir une idée sur cet aquifère.

## Aperçu sur l'hydrodynamique générale

L'hydrodynamique générale dans le Bassin versant du Wadi Ghan, doit être évidemment influencée par celle de l'ensemble du Jebel Nefusa. En effet la séquence rocheuse comprise entre la formation Gharian et la formation Bu Shyba, semble être en continuité hydraulique dans le sens vertical. Cette continuité est très probablement arrêtée par les bandes et les lentilles d'argiles qui entrecoupent les grès de Bu Shyba.

La formation Gharian joue un rôle comme milieu de transfertpendant les saisons pluvieuses, de l'eau de surface qui circule dans cette dernière séquence rocheuse, et qui fournit une certaine alimentation aux formations aquifères, bien qu'elle ne soit pas très importante.

La continuité hydraulique dans le sens horizontal, ne semble pas régulière. Cette situation est mise en évidence par la présence de quelques puits improductifs dont les profondeurs dépassent le premièr niveau d'eau rencontré très: souvent dans la région entre les formations Gharian et Ain Tobi. Dans la formation aquifère Bu Shyba, qui est actuellement la plus importante, l'écoulement de l'eau comme le montre le report sur carte, des chiffres des niveaux piezométriques de quelques puits, se fait en général vers le Nord -Nord-Ouest, mais nous rappelons que cette partie ne représente pas l'ensemble du Bassin du Wadi Ghan. En effet, ce dernier doit être influencé par la structure anticlinale du Jebel Nefusa dans laquelle l'écoulement à deux sens: Un sens vers le Nord - Nord-Ouest dans la partie septentrionale de l'anticlinal (où se situent les puits que nous avons étudié) qui entraine parfois l'existence de quelques sources intermittentes le long de la falaise, et, un sens vers le Sud dans la partie méridionale de cet anticlinal qui est en contact avec le Bassin géologique de Ghadamés au Sud. Les chiffres des niveaux piézométriques montrent que ces niveaux deviennent plus profonds en allant généralement vers le Nord. Cependant quelques anomalies (puits HH2 et HG9) affectent le sens général de l'écoulement en raison de changements locaux liés aux épaisseurs des bandes et des lentilles d'argiles imperméables entrecoupant la formation grèseuse. Les valeurs de transmissivité, d'autre part, montrent un faible écart entre elles, ce qui signifie que le terrain est relativement homogène. Cependant, nous estimons qu'en allant plus loin que la zone où se situent les puits étudiés, vers le Nord et le Sud, la transmissivité doit être plus faible. La formation Bu Shyba dans la plaine de la Jefara, est considérée comme très argileuse et n'a pas les mêmes caractéristiques hydrogéologiques importantes que dans notre région. A l'extrémité méridionale du Bassin versant, l'examem du forage pétrolier E1-124 a indiqué que la formation Bu Shyba est aussi argileuse et difficile à distinguer, et par conséquent ne favorise pas l'existence d'une bonne transmissivité et/ou porosité.

#### Les qualités et l'origine des Eaux :

Les analyses valables de la composition chimique de quelques échantillons d'eaux ne sont pas suffisantes pour nous permettre de faire une conclusion concrète, mais d'une façon générale, nous pouvons en tous cas, constater qu'il est possible de distinguer tout d'abord les eaux rencontrées dans l'ensemble Gharian - Ain Tobi qui représente le premier niveau dans la région.

La composition chimique de ces eaux doit être, en effet, affectée d'une part par la nature du terrain dans lequel l'eau circule, et par la structure antichinale du Jebel Nefusa d'autre part.

Il est évident que les marnes argiles de la formation Ain Tobi (souvent entrecoupée par des bandes de gypse de quelques mètres d'épaisseur) ont une très grande porosité, les pores étant très petits mais très abondants. La surface de contact eau-roche est donc grande. La vitesse de circulation est excessivement faible à l'intérieur de ces roches considérées comme imperméables.

De plus, les marnes et les argiles gypseuses peuvent retenir comme en témoignent leurs chimies, une quantité de sels, chlorures, sulfates, grâce à la nature colloidale d'une partie de leurs constituants et grâce à la finesse du grain de la roche. Les eaux en contact avec ces roches gypseuses sont chargées en sel comme il est indiqué dans le tableau et les diagrammes logarithmiques.

Les teneurs en SO4 et C1 sont nettement élevées. Parfois SO4 l'emporte sur C1, parfois c'est l'inverse. Naturellement, les hautes valeurs de SO4 correspondent à des hautes valeurs de Ca et Mg, et les hautes valeurs de C1 à de hautes valeurs en Na.

Nous remarquons que le rôle joué par les bandes de gypses entrecoupant le membre de Marnes de Jefren, est aussi très important. Ici les eaux se chargent rapidement en sels, du fait non seulement de l'existence de grandes surfaces de contact ou de longues durées de contact, mais essentiellement en raison de la grande teneur en sels solubles des marnes gypseuses de Jefren. Par conséquent les eaux traversant le gypse arrivent très rapidement à avoir des hautes teneurs, surtout, en Ca SO4, et il est remarquable que l'augmentation de SO4 entraine l'augmentation du Ca et du Mg.

Ainsi les eaux arrivent-elles à avoir des teneurs élevées en SO4, en Cl, en Ca en Mg et en Na. Nous avons déjà indiqué que la structure de l'ensemble du Jebel influence aussi les teneurs en sels dissous des eaux. Cette influence

En bref, nous remarquons à partir des compositions chimiques des eaux de ce niveau aquifère.

- 1 une teneur en Ca<sup>++</sup>, Na<sup>+</sup> et Mg<sup>++</sup> très élevée
- 2 une teneur en SO4 et C1 très élevée


Les eaux de la formation Bu Shyba montrent généralement des qualités variables dans l'ensemble du Jebel. Les analyses chimiques indiquées dans le tabelau précédant et dans les diagrammes logarithmiques ne reflètent pas d'une façon générale ce qu'on pense des teneurs en sels correspondants à des grès siliceux.


				Ç L	Teneur			\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\\\ \ti}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\tex{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\t	Teneur en		milligrammes	par 1	litre		# ]
(0	ocalisation	Aquifère	H	umhos	en sel	ري و	Z g	Na	×	нсоз	S04	C1	SioZ	0	REGIONS
3208	1250	BU	7,8	2692	1836	400	70	79	4	165	960	170	38	0,71	
3209	1251	•	7,8	2187	1492	340	70	98	4	171	821	170	14	. 69 0	ı
3212		2	7,7	2523	1725	190	82	250	14	201	480	449	36	0,64	Je √e
3211	1252		7,9	2685	1934	340	75	150	12	134	864	302	6,8	0,57	Σ r
3211	1255	£	7,6	1766	1208	180	50	128	o	238	336	284	45	0,54	ng .
3212	1248		8	2992	2327	, 400	117	186	12	165	989	308	15	-	
1								İ		Ŋ					
	3210 1302	Gh-AT	7,9	. 025	1230	200	62	107	10	140	442	209	16	0,32	į
-	3214 1301		7,6	858	553	100	17	57	2	183	86	114	27	96,0	nie
	3210 1324		80	1416	09	62	286	7	1	159	250	441	21	0,84	se8 ner
3210	1326		4,8	1542	918	30	35	235	က	256	67	227	7,1	0,61	
32.13	1323		8,2	2148	1306	90	29	242	თ	214	264	407	20	0,55	
3213			6,1	2148	1174	. 80	70	250	o o	214	197	433	22	0,46	ig∂∫ W ut
4			8,1	2455	1520	110	82	264	თ	183	288	482	21	0,77	


# CHIMIQUES TABLEAU DES COMPOSITIONS

DELA FORMATION BU









En effet, un des puits dans notre région dont nous avons l'analyse chimique de l'eau montre relativement une bonne qualité. Les autres analyses, effectuées pour la région de Bu Zayan (ou voisinage du Bassin du Wadi Ghan)n pour le même aquifère indiquent des teneurs en sels dissous qui nous semblent influencées par l'intervention des eaux circulant dans les roches sus-jacentes. La détérioration de la qualité de l'aquifère Bu Shyba, doit être entrainée par la présence des bandes d'argiles entrecoupant la formation, d'une part, et par les gypses de Bir el Ghenem d'autre part. Toutes les conséquences des réactions chiniques des eaux en contact avec les roches sus-jacentes, affectent donc les eaux de cet aquifère surtout à l'Ouest de Gharian en raison de la présence du gypse de Bir el Ghenem et en raison de la continuité hydraulique verticale dans la séquence rocheuse comprise entre la formation Bu Shyba et la formation Gharian. Cependant la région du Bassin du Wadi Shan, représente une des meilleures régions dans le Jebel Nefusa du point de vue de la qualité de l'eau de la formation Bu Shyba, comme l'a montré le puits HG9, où la conductivité électrique est de l'ordre de 1.500 micromhos pour une teneur totale en sels dissous de l'ordre de 850 mg/litre. Cette amélioration de la qualité est très probablement due à l'alimentation fournie par les crues du Wadi Ghan, pendant les saisons pluvieuses.

Généralement, nous remarquons

- une teneur en SO4 très élevée
- une teneur en Cl moins élevée
- une teneur Ca<sup>++</sup> très élevée
- une teneur Na moins élevée
- une teneur Mg \* moyenne

Les formules caractéristiques de la composition chimiques de ces eaux s'écrivent de la façon suivante :

#### Age des Eaux :

Selon les analyses isotopiques du Carbone contenu dans les eaux on peut établir la chronologie des eaux ou la façon suivante :

- un âge compris entre 3000 7500 ans pour le niveau Ghanian Ai<mark>n Tob</mark>i
- Un âge compris entre 15000 24000 ans pour l'aquifère Bu Shyba
- Un âge compris entre 28000 30000 ans pour les nappes très profondes, telle que celle de la formation Ras Hamia

### L'ALIMENTATION DES NAPPES AQUIFERES

L'alimentation des formations aquifères dans le Bassin du Wadi Ghan, ainsi que dans l'ensemble du Jebel Nefusa, représente la question la plus délicate, surtout pour la formation Ras Hamia, sur laquelle les enseignements valables sont insuffisants.

Dans l'aquifère superficiel Gharian\_Ain Tobi, la partie la plus grande de l'alimentation est fournie par l'eau de surface s'écoulant pendant les périodes pluvieuses comprises entre les mois de Septembre et le mois de Mai. Le rôle primordial joué par les calcaires de la formation Gharian, comme milieu de transfert de cette eau a été déjà mis en évidence à l'occasion de notre étude des caractéristiques hydrogéologiques de cette formation.

L'alimentation de la formation Bu Shyba, nous semble être fournie de la façon suivante :

- Une partie fournie par l'infiltration directe de l'eau de surface à partir de l'affleurement de la formation, comme par exemple, autour de la ville de Gharian et à Wadi Bu Shyba (Ouest de Gharian). En effet on observe cet affleurement immédiatement en montant la falaise de Bu Gheilan surplombant la plaine de la Jefara.

- L'autre partie de l'alimentation est fournie par soutirage d'eau en raison de la continuité hydraulique verticale dans la séquence rocheuse comprise entre la formation Bu Shyba et la formation Ghanian. Nous rappelons que cette situation semble entrainer la détérioration de l'eau de la formation Bu Shyba

Pour la formation Ras Hamia il est évident que ses affleurements partiels autour de la ville de Gharian, et tout à fait à l'Ouest en Tunisie ne peuvent fournir qu'une petite partie de l'alimentation de cet aquifère. En effet l'origine de la plupart des eaux de la formation Ras Hamia est actuellement obscure, et nous ne pouvons que proposer une hypothèse qui reste à confirmer. Cette proposition est basée sur la possibilité de la présence de zones faillées et/ou fracturées sous le Jebel Nefusa. En prenant en considération le fait que la formation Ras Hamia s'aminçit et disparait progressivement en allant vers le Sud, il ne serait pas très raisonnable de prolonger les directions de l'écoulement vers une zone d'alimentation située aussi vers le Sud, et notre

proposition semble plus logique et plus proche de la caractéristique structurale de la région du Jebel, bien que les zones faillées et/ou fracturées ne soient pas faciles à localiser actuellement. La présence de ces zones est très probable surtout si nous tenons compte de la position de la série grèseuse de la formation aquifère de HOUAZ d'âge Ordovicien que nous avons rencontrée dans le forage pétrolier E1-124 à proximité de la limite méridionale du Bassin versant de Wadi Ghan. Nous avons mentionné que la position de cette formation Ordovicienne, directement au dessous de la formation du Permieu supérieur ; Ouled Chebbi - Bir el Jaja ne correspond pas à la stratigraphie générale et que ceci ne peut être attribué qu'à la présence d'un accident structural qui à son tour confirme la présence de la zone faillée dont nous avons parlé. En effet il est possible que les eaux (comme celles de la formation aquifère de HOUAZ passent à travers cette zone pour participer à l'alimentation de la formation Ras Hamia et probablement à celle des autres formations aquifères, après avoir circulé dans la séquence rocheuse de la région. Cette circulation doit entrainer l'augmentation de la teneur totale en sels dissous par le lessivage des terrains traversés, et par conséquent la qualité des eaux est moins bonne que la qualité originelle. En plus nous estimons que l'origine des eaux alimentant la formation Ras Hamia (et les autres aquifères importants), à travers des formations comme celle de HOUAZ doit être recherchée encore plus au Sud. Nous attirons l'attention, par exemple, sur la zone de Jouffra où se situe une structure importante dans la géologie Libyenne, appelée HON GRABEN. Cette zone de HON GRABEN est caractérisée par sa grande richesse en eaux souterraines dans laquelle deux puits ont fourni récemment, pendant la réalisation de ce travail un débit de plus de 1200 m³/hr. Cette zone à son tour semble être en continuité hydraulique avec une autre zone importante appelée WA'I SHATI se situant directement au Sud de l'Arc de Gargaf au Fezzan qui montre aussi de bonnes ressources en eaux souterraines.

Nous supposons donc qu'au moins une de ces deux zones de HON GRABEN et du WADI SHATI est en quelque sorte en continuité hydraulique probablement indirecte avec les formations comme celle de HOUAZ qui alimente à son tour les nappes profondes du Jebel Nefusa et aussi la plaine de la Jefara à travers une zone faillée après une circulation dans la séquence rocheuse de la région.



#### CONCLUSION GENERALE

Le Bassin du Wadi Ghan, se situant à la moitié orientale du Jebel Nefusa avec sa superficie d'environ 600 km2, est un des plus grands Bassins versant au Nord-Ouest de la Libye. Il constitue, en effet, la plus grande partie d'un autre Bassin, celui du Wadi el Hira, ayant une superficie d'environ 700 km2. Le Wadi Ghan d'où provient le nom du bassin représente le cours d'eau principal et coupe la région en deux parties presque égales. Ce cours d'eau ainsi que l'ensemble du bassin sont orientés généralement vers le Nord.

La géologie du Bassin versant du Wadi Ghan doit toujours être prise en considération avec l'ensemble de celle du Jebel Nefusa. Les roches sédimentaires couvrant la région se sont déposées entre le Mésozoïque et le Quaternaire, alors que les roches volcaniques, probablement liées aux activités tectoniques du Jebel pendant la période post-Crétacé, couvrent le coin Sud-Est du Bassin . Tous les dépôts des roches mésozoïques se sont faits en général pendant que le Bouclier Africain s'individualise et se soulève. Ces dépôts semblent généralement représenter une série de transgressions et de régressions de la mer pendant une période comprise entre le Permo-Trias et le Crétacé supérieur. Pendant cette même période, notamment avant le Jurassique, des mouvements épirogéniques ont entrainé le basculement de la région qui a créé une pente orientée vers l'Ouest (sur laquelle des conditions lagunaires se sont établies permettant le dépôt du Gypse de Bir el Ghenem) suivi par un soulèvement lié au même mouvement (entrainant l'apparition de conditions continentales représentées par la formation grèseuse de Kikla). A la fin du Crétacé, la déformation des roches entraine l'apparition d'un vaste anticlinal poursuivi par la création de failles et de dômes associés aux activités magmatiques syntectoniques (les roches volcaniques). Le Bassin versant du Wadi Ghan étant une sorte de synclinal est le produit de l'histoire structurale complexe du Jebel Nefusa.

L'hydrologie du Bassin est conforme à celle d'un climat de type semiaride ou semi-désertique.

L'année hydrologique peut être divisée en deux périodes distinctes ; une période pluvieuse (Septembre - Mai) ; pendant laquelle plus de 95% des précipitations annuelles s'effectuent, et une période sèche (Juin - Août) caractérisée par des températures très élevées et par l'absence de précipitation pour la plupart des années. La moyenne de la lâme d'eau tombée est de l'ordre de 280 mm dont 90% est évaporée, et plus de 3,5% s'infiltre dans le sous-sol. Une partie

du ruissellement représentant approximativement 6,5% de la lame d'eau tombée alimente les nappes superficielles pendant les crues du Wadi Ghan qui n'existent qu'en réponse directe à des précipitations suffisantes.

Les humidités et les températures reflètent aussi les conditions climatiques. Les humidités sont relativement élevées pendant la période pluvieuse et basses pendant la période sèche alors que les températures réagissent dans le sens inverse. De la même façon, nous pouvons classer les vents habituels dont les plus humides soufflent vers le Sud et les plus secs soufflent vers le Nord. Les ressources en eaux souterraines importantes dans le bassin semblent être limitées aux couches grèseuses qui montrent des conditions hydrogéologiques plus favorables que celle des roches calcaires. Nous avons mis en évidencele rôle primordial joué par les calcaires de la formation Gharian comme un milieu de transfert des eaux de surface vers le sous-sol et par conséquent un niveau d'eau est généralement rencontré entre cette formation et les marnes de Jefren, mais il n'est pas important qualitativement ou quantitativement. Les qualités des eaux de ce niveau et les teneurs totales en sels dissous ont tendance à traduire l'allure de la structure de Jebel Nefusa selon les durées de contact eaux-roche. Cette situation est souvent perturbée par des anomalies liées aux structures mineures et au pouvoir évaporant de l'atmosphère.

Nous avons essayé de mettre en évidence les caractéristiques hydrogéologiques de l'aquifère de Bu Shyba qui est actuellement exploité essentiellement pour l'alimentation de l'agglomération de Gharian. Les essais de pompages sur quelques puits sans pièzomètres ont indiqué une moyenne de transmissivité de l'ordre de 2,4 x 10 m2/sec, et donc une moyenne de perméabilité de l'ordre de 2,3 x 10 m/sec. Bien que les données de ces essais ne soient pas favorables pour calculer une valeur exacte du cœfficient d'emmagasinement en raison de l'absence de pièzomètres, nous avons utilisé tous les moyens possible pour évaluer la valeur du cœfficient S qui est de l'ordre de 1,2%, mais nous attirons l'attention sur le fait que le chiffre doit être pris en considération avec prudence.

L'hydrodynamique générale est évidemment influencée par celle de l'ensemble du Jebel Nefusa et sa structure anticlinale dans laquelle l'écoulement présente deux sens ; un sens vers le Nord - Nord-Ouest dans la partie septentrionale de cet anticlinal (où se situent les puits que nous avons étudié) et un sens vers le Sud dans la partie méridionale qui est en contact avec le Bassin géologique de Ghadamés.

La formation Ras Hamia sur laquelle les censeignements sont moins valables du

point de vue hydrogéologique surtout dans le Jebel semble probablement être la deuxième ressource en eaux souterraines intéressante. Les points non avantageux de cet aquifère sont liés à sa grande profondeur qui peut entrainer des difficultés mécaniques et aussi à la qualité de l'eau qui n'est pas nécessairement favorable à la consommation domestique et/ou agricole. Nous avons mentionné que les caractéristiqueshydrogéologiques de la Formation Ras Hamia varient probablement en fonction de l'épaisseur qui décroit progressivement vers le Sud et des changements de faciès démontrés par une carte indiquant le pourcentage des grès par rapport aux argiles.

Finalement nous avons essayé de faire un commentaire sur l'origine et les qualités des eaux qui sont influencées par la structure du Jebel d'une part et les compositions chimiques des roches d'autre part.

Dans l'aquifère superficiel de Gharian - Ain Tobi, il semble que la partie la plus importante de l'alimentation est fournie par l'eau de surface s'écoulant pendant la période pluvieuse qui circule dans la séquence rocheuse comprise entre la formation Gharian et la formationBu Shyba, la qualité de cette eau est par conséquent déterminée en raison de cette circulation et en raison du pouvoir évaporant de l'atmosphère.

L'alimentation des aquifères profonds, surtout, celle de la formation Ras Hamia est un sujet délicat. Nous avons proposé l'existence d'une zone faillée et/ou fracturée sous le Jebel entrainant une continuité hydraulique avec au moins une des deux zones de HON GRABEN et du WADI SHATI et c'est à travers cette zone faillée que s'effectuerait la part la plus importante de l'alimentation des formations Ras Hamia et Bu Shyba.

Pour terminer, il nous faut insister sur le caractère provisoire de nos connaissances sur la région du Wadi-Ghan, et il nous apparait, compte tenu du fait que les ressources actuellement exploitées que se renouvellent qu'en très faible partie, qu'il est absolument nécessaire de poursuivre des recherches sur un plan très général dans le Sud de la Tripolitaine pour mieux connaître le régime d'ensemble des eaux souterraines, le mode d'alimentation des nappes, et déterminer les grandes zones d'infiltration actuelles ou anciennes, où se situe l'origine des nappes observées. Ce programme est celui de la connaissance d'ensemble du cadre géologique et hydrogéologique de très vastes régions sans laquelle on ne peut espérer résoudre les problèmes qui se posent dans tous les pays arides et en particulier dans le Nord-Est de l'Afrique.

#### BIBLIOGRAPHIE

ASSERTO R. & BENELLI F. (1971)	Sedimentology of the Pre-Cenomanian Formations of the Jabal Gharyan Lybia Symp. on the Geol. of Libya, Univer of Libya, Triop
ASTIER J.L. (1971)	Géophysique Appliquée à l'Hydrogéologie Masson & C, Paris
AYLER M.F. (1965)	Jefren and Abu Ghaylan Silica Sands Tripolita nia, Min of Industry, Géo. Sec, Bul n° 1 Tripoli
BRICHANT A.L. (1952)	Sur la découverture du Trias au pied du Djebel Gharian (Tripolitaine, Libye) C.R. AC-Sc, Paris, t 234 n° 14 p 1456-1458
BUROLLET P.F. (1963)	Field Trip Guide Book of the Excursion to Jebel Nefusa. Saharan Symp, Tripoli, Petrol. expl. Soc. of Libya.
BUROLLET P.F. (1963)	Le Trias en Tunisie et Libye. Relation avec le Trias Européen et Saharien 86ème Congr. Soc. Sav, Colloque Trias, Montpellier (1961) Prétirage.
CASTANY G. (1963) Laborated	Traité pratique des Eaux Souterraines Dunod PARIS
CASTANY G. (1968)	Prospection et Exploration des eaux souter- raines Dunod PARIS
CHOW V.T. (1964)	Handbook of Applied Hydrology Mc Graw Hill book Company, London & New York
CHRISTIE A.M. (1966)	Geology of the Gharyan Area, Tripolitania, Libya, Minis.of industry, Geol. Sec. Bul n° 5 Tripoli (Reprint of United Nations Report 1955)
DAVIS N.S. & DE WIEST J.M. (1966)	Hydrogeology_John Wiley and sons, Inc New Yor London
DESIGN A, ROSSI RONCHETTIC POZZI R. CLERICI F. INVENIZZI G. PISONIC & VIGNO (1963)	Stratigraphic Studies in the Tripolitanian Jebel (Libya) Riv. Ital. Paleont. Strat. Mem IX MILANO

DESIO A. ROSSI RONCHETTI C.

VIGANO P. (1960)

FOURMARTIER (1939)

Sulla Stratigraphie del Trias in Tripolitania

Nel Sud. Tunisio. Riv. Ital. Paleont. Strat

Vol. 66, n° 3 MILANO

Hydrogéologie Masson PARIS

	a contract of the contract of
FURON (1968)	Géologie de l'Afrique PAYOT PARIS
GENERAL WATER AUTHORITY (1973)	Gharyan Water Supply Project G.W.A. Tripoli
GOUDARZI G.H. (1970)	Geology and Mineral Ressources of Libya A reconnaissance Geol. Survey, Profes- sional paper n° 660.
GREY C. (1971)	Structure and Origin of the Gharyan Domes. Symp on the Geol. of Libya, Univers of Libye, Tripoli
GRISOLET-GUILLEMET ARLERY (1962)	Climatologie – Méthodes et Pratique
GROUPEMENT D'ETUDE FRANCAIS EN LIBYE (GEFLI) (1972)	Soil and Water Resources Survey for Hydro-Agricultural Development, Westers, Zone, G.W.A., Tripoli
HUMMUDA O.S. (1969)	Jurassic and Jower Cretaceous Geology of Central Jabal Nefusa NW Libya. Petr. Exp. Soc. of Libya, Tripoli
HUMMUDA D&S. (1971)	Nature and Significance of the lower Cretaceous Unconformity in Jabal Nafusa. NW Libya. Symp. on Geol. of Libya. Univer. of Libya
INDUSTRIAL RESEARCH CENTRE (1975)	Geological Map of Libya, 1 : 250,000, Sheet Tarablus, Ni 33-13, Indist. Reser. Cent. Tripoli
JONES J.R. (1971)	Ground water Provinces in Libya. Symp on Geol of Libya Univerof Libya, Tripoli
KRUSEMAN G.P. & DE RIDDER N A 1970	Analysisand Evoluation of pumping test Data, Bul II, International Institut for Land. Reclamation and Improvement, Wageningen, Netherlands
LEXIQUE STRATIGRAPHIQUE INTERNATIONAL (1960)	Vol. IV Afrique Fasc. IVa – Libya
LIPPARINI T. (1940)	Tettonica e Geomorfologia della Tripolitania. Boll. Soc. Geol. Ital., t 59 ROMA
MAGNIER Pn. (1963)	Etude Stratigraphique dans le Gebel Nefusa et le Gebel Gharian (Tripolitanie, Libye). Bul. Soc. Géol. Fr, Ser 7 vol 5

Etude Sédimentologique et Petrographique de MENNING J.J. VITTIMBERGA la formation Ras Hamia, (Trias Moyen) du P. et LEHMANN P. (1963) Nord-Ouest de la Libye, Revue de l'Institut français du Petrol, Vol XVIII, n° 10 et 11 A Preliminary Investigation of the Geomor-MILLER V.C. (1971) phology of the Nefusa. Symp on the Geol of Libya. Univer of Libya, Tripoli Precis de Géologie Masson et C. PARIS MORET L. (1967) Per la Geologia della Tripolitania att. R. PARONA C.F. (1914) Accad. Sc. di Torino Vol. 50 Précis de Climatologie, Masson, PARIS PEGUY (1951) Observazzioni Geologiche sui Fenomem Eruttivi PICCOLI G. (1960) della Tripolitania Settentrionale Boll Geol. Ital. ROMA. Ressources en Eaux Souterraines PLOTNIKOV (1962) Gauthiers - Villars, PARIS

ROCHE (1963)

SCHŒLLER H. (1962)

WALTON W.C. (1970)

Les Eaux Souterraines MASSON - PARIS

Hydrologie de Surface - Gauthiers

Villars PARIS

Ground-Water Resource Evaluation Mc Graw-Hill Book Company New York , London.





# Dernière page d'une thèse

vu le 15 juin 1976

Grenoble, le

Le Président de la thèse

VU, et permis d'imprimer,

Grenoble, le

Le Président de l'Université Scientifique et Médicale

1600 1026 ACH

CARTE GÉOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DE WADI GHAN

## LÉGENDE

Dépôts Alluvio\_éoliens Formation Quasr el Haj Coulées Basaltiques Phonolites Intrusives AAA Dykes et Sills Formation Quasr Tigrinnah 🚚 🚚 Gharian "" Ain Tobi « " Kikla " "Bu Gheilan " " " Bu Shyba " "Azizia " "Ras Hamia

Fractures

