



N° d'ordre NNT : 2022LYSE2016

THÈSE de DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE LYON

Opérée au sein de

L'UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

École Doctorale : ED 483

Sciences sociales

Discipline : Histoire

Soutenue publiquement le 1^{er} mars 2022, par :

Hervé CHOPIN

Occupation et utilisation de l'espace dans le monde canonial au Moyen Âge.

L'exemple du diocèse de Lyon.

Devant le jury composé de :

Anne MASSONI, Professeure des universités, Université de Limoges, Présidente

Catherine VINCENT, Professeure des universités émérite, Université Paris Nanterre, Rapporteur

Stéphane GOMIS, Professeur des universités, Université Clermont-Auvergne, Rapporteur

Jean-François REYNAUD, Professeur des universités émérite, Université Lumière Lyon 2, Examineur

Noëlle DEFLOU-LECA, Maîtresse de conférences, Université Grenoble Alpes, Examinatrice

Nicolas REVEYRON, Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, Directeur de thèse

Contrat de diffusion

Ce document est diffusé sous le contrat *Creative Commons* « [Paternité – pas d'utilisation commerciale - pas de modification](#) » : vous êtes libre de le reproduire, de le distribuer et de le communiquer au public à condition d'en mentionner le nom de l'auteur et de ne pas le modifier, le transformer, l'adapter ni l'utiliser à des fins commerciales.

Université Lumière Lyon 2

École doctorale



*Occupation et utilisation de l'espace dans le monde
canonial au Moyen Age : l'exemple du diocèse de Lyon.*

Volume 2

Hervé CHOPIN

Thèse de doctorat d'Histoire

Sous la direction de Nicolas REVEYRON

Professeur d'Histoire de l'Art et d'Archéologie médiévales, Université Lumière-Lyon 2

Présentée et soutenue publiquement le 1^{er} mars 2022

Composition du jury :

Mme Noëlle DEFLOU-LECA, Maître de conférences, Université de Grenoble Alpes

M. Stéphane GOMIS, Professeur, rapporteur, Université Clermont-Auvergne

Mme Anne MASSONI, Professeure, Université de Limoges

M. Jean-François REYNAUD, Professeur émérite, Université Lyon 2

M. Nicolas REVEYRON, Professeur, directeur de thèse, Université Lyon 2

Mme Catherine VINCENT, Professeure émérite, rapportrice, Université Paris Nanterre

Présentation

Les annexes sont constituées par dossier concernant les différentes communautés ou groupe de communautés (un dossier pour chaque collégiale, par exemple, mais un seul dossier pour Saint-Irénée et ses prieurés, pour les dépendances de Saint-Ruf ou pour les Antonins).

Chaque dossier est constitué de différents documents. La plupart du temps de documents iconographiques (représentations anciennes de l'édifice et des bâtiments annexes si elles existent, cadastre dit napoléonien, vues satellitales (© Google maps)), de transcriptions, de listes de dignitaires ou de tableaux. Toutes les photographies sont de l'auteur, sauf mentions contraires.

Pour les églises lyonnaises, le dossier d'illustrations débute par une représentation tirée du Plan scénographique tel qu'il est mentionné dans les sources. (AM Lyon, 2 S AT/3, disponible sur le site des AM de Lyon <https://recherches.archives-lyon.fr/ark:/18811/vnqlfj7pk50t/57334abf-c332-4cdc-841c-f0eef397bd77> mais aussi sur le site tenu par Andrew Graham Taylor qui a retraité les photos des Archives municipales de Lyon et peut apporter parfois plus de netteté. Il est aussi possible de consulter d'autres plans comme celui de Ménestrier.

La règle adoptée pour les transcriptions est simple : nous avons restitué les abréviations entre (...). Les majuscules ont été rétablies, tout comme la ponctuation.

Lorsque nous ne sommes pas parvenu à lire un mot, nous l'avons remplacé par des (...). Les hésitations de transcription sont suivies d'un ?

En ce qui concerne les abréviations, nous renvoyons au vol. 1.

Dossier 1 : Le chapitre cathédral

1) Les illustrations

Figure 1 : *De Tristibus Galliae carmen*, Protestants détruisant le portail de la cathédrale Saint Jean de Lyon et pillant ses trésors (BM Lyon, ms. 156, fol. 3)




Figure 2 : Quartier de la cathédrale sur le plan scénographique (vers 1550)



Figure 3 Lyon cadastre napoléonien, section N dite de la Métropole (1-295), 1831 (AD Rhône, AM Lyon 01282, 1831)





Figure 4 : plan du quartier cathédral d'après Sachet, 1914.



1. Manécanterie - 2. Maison des clergeons - 3. Auditoire de la justice du comté - 4. Cour de l'Archevêché - 5 et 6. Dépendances de l'Archevêché - 7. Auditoire de la justice de l'Archevêché - 8. Prisons de l'Archevêché - 9. Palais de l'Archevêché - 10. Chapelle de l'Archevêché - 11. Officialité - 12. Place de la fonderie des cloches - 13. Prébendes de Semur - 14. Manillerie de Sainte-Croix - 15. Custoderies de Sainte-Croix - 16. Loges des ouvriers - 17. Hôtel de la Précenterie - 18. Hôtel d'Albon - 19. Maison canoniale - 20. Hôtel du Doyenné - 21. Hôtel de l'Archidiaconné - 22. Hôtel de la grande Sacristie - 23. Hôtel de la grande Custoderie - 24. Hôtel de la Chamarerie.

Figure 5 : Autels et chapelles de la cathédrale de Lyon d'après Quincarnon (DAO Gh. Macabéo et H. Chopin).




Figure 6 : La manécanterie, façade occidentale.



Figure 7 : Galerie occidentale du cloître : actuelle chapelle des chanoines



Figure 8 : Intérieur de la galerie. Portes à accolade donnant sur la manécanterie



Figure 9 : enfeu XIV^e siècle




Figure 10 : Chapelle Notre-Dame du Haut Don, dispositif associé à la tombe d'Isabeau d'Harcourt



Figure 11 logement du sonneur*Figure 12 : château de la Salle à Quincieux*

2) Les textes

Texte 1 : commande passée par le trésorier et ouvrier de l'Église de Lyon à Pierre Noiset, maçon, recteur de la fabrique pour la maçonnerie (1425)

AD Rhône, 10 G 85, fol 132r (inédit).

[délibération du 20 août 1425] Construction des voûtes d'une tour (tour sud-ouest de la cathédrale)

Officiali Lugdun. fiant lictere quod constitutus personaliter discretus vir dominus Johannes Fusilis thesaurarius et operarius ecclesie Lugdunen. tradit ad prefatum, de mandato capituli, ut asserit, nomine dicte ecclesie, Petro Noyseti lathomo rectori dicte fabrice in arte lathomie, ea que sequuntur : primo quod id. Petrus faciet et facere tenebitur ab infra ecclesiam Sancti Johannis lugdun. videlicet resercire, explenare et murare omnino et perfecte, omnino votas magnas et parvas et juncturas apertas coequare, murare et de albare seu *blanchire* tam in magnas quam parvas ad instar et similitudinem vote magne nove qua adheret portali magno dicte ecclesie ; Item debet et tenetur id. Petrus facere unam votam novam in loco in quo est ferratura in fenestris in quo loco debet reponi thesaurus dicte ecclesie, in altum, super partum rectorii, et debet cuidere omnes lapides neccessarios ad dictam votam gallice *engines* et *formeres*, et murare et pausare seu situare omnia supradicta suis ipsius Petri expense necnon et murare, pausare seu situare, *platrire*, *embochiare* et *blanchire* infra dictam votam per omnia loca sua et angulos, ab infra dictam votam, et in quibus omnibus operandus complendis et perficiendis, id. Petrus debet et tenetur sibi ipsi et suis coadjutoribus et manoperariis facere et ministrare expensas omnino tam in eschafando exteriando quam ponendo et removendo dicto inter dictas partes, quod idem dominus thesaurarius et operarius dicte ecclesie debet et tenet ministrare et tradere realiter id Petro in platea ante ecclesiam vel infra super locum totam materiam ad opus et prefatum hujusmodi neccessariam expensa dicte fabrice, tam in lapidibus grossis, parvis, arena, calce, quam cordis, trabibus, postibus et tota fusta, clavis et tota ferratura, ita et sub tali condicione qua id Petrus nichil omnino tenetur nec tenebitur de suo ymo tradere seu ministrare nisi facere qui prius fuit narrata et expressata. Acto etiam quod dicto opere completo quod omnia remaneant ecclesie tam de fuste quam de cordis et omnis ferratura, porro et pro premissis omnibus peragendum supportandum et impleundum per dictum Petrum idem

dominus thesaurarius convenit et promisit solvere dicto Petro summam sex viginti francorum [fol 132v] in bona moneta regia nunc current, de qua summa id Petrus statim recepit realiter et numerati quinquaginta francos suma vero restante ad solvendum premissis id thesaurarius solve idem Petro medietatem ad medium opus prefectum et aliam medietate opere omnio completo promictente ambe partes premissa omnia ut super scripta et narrata sunt altam alteri manere et fideliter cum effectu artend. et complene cum promissionibus submissionibus et renunciacionibus ad hoc neccessarius presertim submictendo curia domini officialis lugd., regis bailiui Matisconen. et senescali lugd. et suorum locatenentium et aliis etc.

Datum Lugduno die VI mensis augusti anno domini millesimo III^C XXV, presentibus domino Guillermo Gallesii presbitero chorialis dicte ecclesie et Hugonino Morelli clerico curie Lugdunen. testibus etc.

Texte 2 : Lettres patentes de Louis XI reprenant des lettres patentes de Charles VII.

AD Rhône 2 E 16, pièce n°1 : Copie sur papier timbré en 1740 d'un acte copié de 1644 d'une ordonnance royale de Louis XI du 9 avril 1475 avant Pâques (1476 n. st.) contenant le vidimus d'un acte de son père Charles VII du 13 janvier 1456. (Cahier non folioté).

Louis, par la grace de Dieu, roy de France, au bailly de Mascon, seneschal de Lion ou a son lieutenant, salut. Notre procureur general nous a fait dire et remontrer que les eglises cathedrales de Lion et de Macon, et les abbayes de Cluny, Tornus, l'Isle Barbe et Esnay ont été grandement et notablement dottées et fondées par nos predecesseurs roys de France et sont situées en nostre royaume et toute leur temporalité quelles part qu'elle soit tenue meuvent de notre souveraineté et ressort et les plusieurs d'icelles de nos fiefs et hommage ou arriere fiefs, et de toute ancienneté tous les prelates, abbés, prieurs et chapitre d'icelles eglises ayent toujours dit, tenu et confessé, dient, tiennent et confessent leur temporalité quelle part qu'elle soit, non estre d'autre ressort et souveraineté que dessous, et que pour ce ne soit loisible, ne permis a personnes quelconques, entreprendre aucune chose sur nos ressort et souveraineté et autres droits, ne en rien usurper sur lesd. terres et seigneuries desd. eglises ont aucunes d'icelles. Et pour ce qu'en l'an mil quatre cent cinquante cinq, feu notre tres cher seigneur et père, que Dieu pardonne, fut averti que feu le duc de Savoye, les comte et seigneur de Bresse et autres, qui ont aucunes terres et seigneuries confrontans, marchissans et entremelées es terres et seigneuries desd. eglises avoient, durant les guerres qui avoient été paravant, fait des grandes surprises sur nosd. ressort et / souveraineté, declara par ses lettres patentes et par l'avis et deliberation de son grand conseil qu'il devoit jouir, et que nous jouirons et escrions dès lors, en avant de nosd. droits de ressort et souveraineté, en et sur toute la temporalité desd. Eglises, quelle part qu'elle soit situées, deça et dela lad. riviere de Saone ou autrepars, ainsy qu'il apert plus a plein par lesd. lettres desquelles l'on dit la teneur estre telle :

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, au bailly de Macon, seneschal de Lion ou à son lieutenant, salut. Notre procureur general nous a fait remontrer que les eglises cathedrales de Lion et de Macon et les abbayes de Cluny, Tornus, l'Isle barbe et Esnay sont notables eglises, anciennement fondées par nos predecesseurs roys de France de bonne mémoire, de grands et notables fondations, dotés de plusieurs notables prerogatives, prééminences et de grands et bons revenus et domaines et aussy de plusieurs villes fortes, chateaux et autres places situées et avisés, tant par decà que dela lad. Riviere de Saone, du coté devers la Bresse et ailleurs en plusieurs lieux, desquels ils ont haute justice, moyenne et basse avec les droits qui en dépendent,

ensemble, plusieurs hommes et sujets tenants desd. eglises en fief, hommage et autres hommes justiciables et combien que toutes lesd. eglises principales soient situées en notre royaume et toute leur temporalité, quelle part qu'elle soit tenue, meuvent de nos souveraineté et ressort et les plusieurs d'icelles de nos fiefs et hommage ou arriere fiefs, que de toute ancienneté tous les prelates, abbés, prieurs et chapitres d'icelles eglises ayent toujours dit tenu et confessé, dient, tiennent et confessent leur temporalité, quelque part / qu'elle soit, non estre d'autre ressort et souveraineté que du notre, et que, par ce ne soit loisible, ny permis à personne quelconque aucune chose entreprendre sur nosd. ressort, souveraineté et autres droits, ne en rien usurper sur lesd. terres et seigneuries desd. eglises ou aucuns d'icelles, desquelles nous sommes protecteur et deffendant. Neantmoins puis certain temps en ça, mesmement durant le temps des guerres et divisions qui ont longuement esté en cettuy notre royaume et pendant lesquelles etions tellement occupés à la resistance de mon ennemi et adversaire pour la conservation et deffense de notre seigneurie et de la chose publique de notred. royaume, que bonnement ne pouvons vacquer ne entendre à la garde et entretenement de nosd. ressort et souveraineté, ne à la conservation des terres et seigneuries desd. eglises, plusieurs grands seigneurs, nos parents et memement notre tres cher et très amé cousin le duc de Savoye et autres de divers etats, sous ombre couleur et occasion d'aucunes petites seigneuries et autres qu'ils se dient avoir confrontans et entremelées desd. terres et seigneuries desd. Eglises, ont fait des grandes surprises sur nosd. ressort et souveraineté et ont iceux voulu appliquer à eux et ont pris et usurpé plusieurs autres droits et seigneuries desd. eglises et mis et imposé sur les hommes et sujets d'ycelles, grandes exactions et nouveaux trebus qu'ils ont exigé, et encore se parforcent d'exiger et ont fait et font lesd. hommes et sujets ressortir autre part qu'ils ne deussent, et en ce, ont longuement continué et font encore chacun jour et pour ce que c'étoit et est au prejudice de nosd. droits au ressort et souveraineté et que notred. cousin de Savoye étoit celui qui plus y faisoit d'emprises comme avons été avertis au mois d'octobre mil quatre cent cinquante deux, lorsqu'il fut dernièrement devers nous au lieu de Cleppé¹, au pays de Forest et qu'il disoit avoir certains titres et autres droits touchant ce que dit est, entr'autres choses, dont fimes besogne avec luy, qu'il fut content et voulu comme appert pour ses lettres sur ce faites qu'au cas qu'il ne montreroit ou qui formeroit deurement de sesd. droits qu'il pretendoit avoir sur lesd. ressort et souveraineté dans trois mois lors prochainement avenir à ceux de nos gens que nous enverrions à Lyon pour le

¹ Cleppé, département de la Loire, canton de Feurs, arrdt de Montbrison. Possession des comtes de Forez attestée dans les années 1167, puis des ducs de Bourbon (J. Mabillon, *De re diplomatica*, Paris, 1681, c. 428-429 d'après Arch. nat., K 24, n°14).

fait desd. eglises, nous demeurerions en notre entier pour user de nosd. ressort et souveraineté ainsy que verrions estre à fuir desquels droits il n'a pu ou voulu montrer, ne informer, ne de ce faire aucune diligence et n'en a aucunement monstré, ny informé, combien qu'il en ont été duement requis et averti par ceux que pour le fait desd. eglises avons envoyé aud. Lion et autrement duement, mais se parforcoient toujours luy et autres ou leurs officiers de tenir et usurper lesd. ressort et souveraineté au grand contempt et mépris de nous et diminution de nosd. droits et ressort et souveraineté et des droits desd. eglises et plus seroit si par nous n'y estoit donné provision ainsy que dit est et démontré nous a été par notred. procureur requerant icelle pour ce est il, que nous, les choses demandées considérées et memement que par la grace de Dieu avons remis et réduit notre royaume et seigneurie en paix et tranquillité, pourquoy voulons comme tenus y sommes et promis l'avoir à notre sacre et couronnement reunir à nos seigneuries ressorts et souverainetés les ressorts, seigneuries, jurisdiction, et autres droits qui y apartiennent et durant lesd. guerres / et divisions ont été usurpées et remettre au vray et ancien estat le mieux que faire se pourra les ressorts et autres droits desd. eglises desquelles nous sommes protecteur et garde, attendu aussy que notred. cousin de Savoye a été negligent ou autrement en demeure de remontrer et enseigner de sesd. droits, si aucunes en y a, dedans le tems par luy convenu, ny depuis, combien que comme dit est, en ait été duement requis et averti, et par ainsy n'a pointourny a ce que promis avoit par led appointment fait avec luy, nous par l'avis et deliberation de notre grand conseil, avons déclaré et declarons par les presentes que nous devons jouir et que nous jouirons et userons dorenavant de nosd droits ressort et souveraineté en et sur toute la temporalité desd. eglises quelque part qu'elle soit située deça et dela lad riviere de Saone ou autre part, si vous mandons et commettons par ces presentes que vous faites crier et publier notred. declaration et nosd ; ressort et souveraineté par toutes les limites de votred. baillage seneschaussée et jurisdiction et aussy des baillage et judicature royal de Macon et d'iceux nous faites jouir et user reellement et de fait, tout ainsy et par la forme et manière que nous en jouissons es autres terres desd. eglises situées pardeça la riviere de Saone, en faisant ou faisant faire inhibition et deffense de par nous a tous ceux qu'il apartiendra qu'ils ne soient si osés ou hardis de nous y donner ou faire aucun trouble ou empechement et aussy a tous les sujets et habitans de la temporalité desd. eglises qu'ils n'obeissent dorenavant en ressort et souveraineté ny autrement a notred. cousin de Savoye ou a autres qu'a nous, nous sugets / et officiers desd. eglises es cas dont la connoissance ordinairement leur appartient et doit appartenir sur telles et si grandes peines qu'ils pourront encourir envers nous en faisant le contraire, et en revoquant et mettant ou faisant revoquer et mettre au neant toutes lesd. exactions et trebus de gardes et

autres qui durant lesd. guerres et divisions et autrement de nouvel ont été mis sus et imposés sur les hommes et sujets desd. eglises en contraignant a ce faire et souffrir par toutes voyes dues et raisonnables tous ceux qui s'efforceroient ou voudroient efforcer de faire ou venir au contraire non obstant oppositions ou appellations quelconque et punissent les transgresseurs de nostre presente ordonnance et ceux que trouverez vouloir faire ou attenter au contraire selon l'exigence des cas ainsy l'avons ordonné et ordonnons voulons et nous plait estre fait, de ce faire vous donnons plein pouvoir, autorité, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers officiers et sujets que a vous et a chacun de vous et a vos commis et deputez en ce faisant obeissent et entendent diligemment. Donné a Montlucon le treizieme jour de janvier l'an de grace mil quatre cent cinquante cinq et de notre regne le trente quatrieme ansy signé par le roy en son conseil. (*signé* :) G. Toreau.

Desquelles lettres de declaration, et du contenu en icelles notred. feu seigneur et pere a joui et jouissoit au jour de son trepas, et il soit ainsy que depuis sond. trespas a l'occasion des guerres et divisions qui ont été en notre royaume, les officiers dud. comte / de Bresse, de Beaujolois, de Forest et plusieurs autres en attendant et venant contre nosd. droits de ressort et souveraineté a lad. ordonnance et declaration ont fait et font chacun jour de grandes surprises en les voulant surtraire et appliquer a eux et ont pris et usurpé, prennent et usurpent plusieurs autres droits et seigneuries des eglises et mis et imposé sur les hommes et sujets d'icelles grandes exactions et nouveau trebus qu'ils ont exigé et s'efforcent d'exiger et ont fait et font ressortir lesd. hommes et sujets autre part qu'ils ne doivent qui est au grand contemp, mepris et irreverence de nous et contre l'autorité, souveraineté et diminution des droits de notre couronne, lesquels nous avons promis et juré a notre sacre et couronnement garder et observer et aussy des droits desd. eglises et plus seroit si par nous n'etoit sur ce donné provision ainsy que dit notred. procureur requerant icelle, pourquoy nous ces choses considerées connoissant lad. declaration et ordonnance dessus transcrite ainsy faite par notred. feu seigneur et pere estre bonne, juste et raisonnable voulant de tout notre pouvoir ensuyr, garder et observer les ordonnances declarations et autres choses faites par notred. feu seigneur et Père et autres nos predecesseurs roys de France touchant les droits, ressort et souveraineté et les juridictions et privileges, libertés et preeminence desd. eglises et les choses qui ont été faites et entreprises contre les ressorts, seigneuries, juridictions et autres droits qui apartiennent a nous et auxd. eglises depuis le trepas de notred. seigneur / et pere estre réparées et remises au vray et ancien etat le mieux que faire se pourra, nous par l'avis et deliberation des gens de notre grand conseil

vous mandons et pour ce que lesd. eglises et abbayes sont assises en vosd. baillage et senechaussée commettons par ces presentes que lesd. lettres de declaration de nosd. ressort et souveraineté, denotred. feu seigneur et pere dessus transcrites et le contenu en ces presentes vous faites derechef crier et publier par toutes les limites de vosd. baillages, senechaussée et jurisdiction et aussy des baillage et judicature real de Macon et vous informez bien et duement de et sur lesd. entreprises, usurpations, exactions, nouveaux trebus et autres choses qu'on dit avoir été faites et entreprises contre et au prejudice de nosd. ressort et souveraineté et les droits et jurisdictions desd. eglises et de leursd. hommes et sujets et de tout ce qu'il vous apperra avoir été fait et entrepris contre et au prejudice d'iceux depuis le trepas de notred. feu seigneur et pere fait en le incontinent reparer, revoquer et mettre au neant et rendre et restituer tous et chacuns lesd. biens qu'ils ont pris ou fait prendre et exiger sur les hommes et sujets desd. eglises au moyen desd nouveaux trebus et depuis le trepas de notred. feu seigneur et pere et desd. ressort et souveraineté nous faites jouir et user realement et de fait tout ainsy et pour la forme et manière que nous en jouissons et ces autres terres des eglises situées par deça lad. riviere de Saone et qu'en avoit joui et jouissoit notred. feu seigneur et pere, en faisant ou faisant faire inhibition / et deffense de par nous et sur certaines grandes peines a nous a expliquer a tous ceux qu'il apartiendra qu'ils ne soient si osés ny hardis de nous y faire ou donner aucun trouble ou empeschement et aussy a tous les sujets et habitans de la temporalité desd. eglises qu'ils n'obeissent d'orenavant en ressort et souveraineté ny autrement aux officiers desd. comté, terres et seigneuries de Bresse, de Beaujolois et de Forest ny autres qu'a nos juges et officiers et ceux desd. eglises es cas dont la connoissance ordinaire leur appartient et doit appartenir et qu'ils ne payent aucuns nouveaux trebus, aydes ny autres subsides sans nos congés et licence et contraignant a ce faire et souffrir par toutes voyes dues et raisonnables tous ceux qui s'efforceront ou voudront efforcer de faire ou venir au contraire et aussy a rendre et constituer lesd. biens pris par la manière que dit est, non obstan oppositions ou appellations quelconques, et punissant les transgresseurs de notre presente ordonnance et ceux que trouverez attenter ou innover au contraire selon l'exigence des cas, car ainsy nous plaist il estre fait, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'à vous voir commis et deputés en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné a Lion sur le Rosne, le neuvieme jour d'avril l'an de grace mil quatre cent soixante quinze, avant Pasques, et de notre regne le quinzieme par

le roy en son conseil ou estoient les eveques de Lombez², de Mailleses³, maistres Simon Dari, Guillaume Daniel, Jean Le Viste⁴ et plusieurs autres. (*signé* :) Demoulin

Extrait collationné a son original etant aux archives de l'église de Lyon et y delassé par moy notaire secrétaire de ladite eglise soussigné le 23 janvier 1644. Signé Gazanchon.

Collationné a la copie dudit M. Gazanchon /

Par luy prises sur son original, exhibée et a l'instauré, due à l'exhibiteur, par nous conseillers du roy notaires à Lyon soussignez, ce jourd'hui vingtunieme septembre mil sept cent quarente.

² Jean III de Villiers de La Groslaye, évêque de Lombèze, abbé commenditaire de Sant-Denis puis de Tournus, bien qu'il n'apparaisse pas dans la liste de la Gallia Christiana.

³ Devint évêque de Maillezais à partir du 31 juillet 1475, proche du roi.

⁴ La famille Le Viste, originaire de la région lyonnaise, est en pleine ascension à cette époque. Jean Le Viste était alors conseiller au Parlement, avait épousé Geneviève de Nanterre, fille du Président du parlement vers 1475.

Texte 3 : Lettres patentes de Louis XI au bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon concernant les panonceaux aux armes du roi arrachés par les hommes du comte de Bresse à Rivoire (près de Fontaine-sur-Saône), le 30 mai 1476.

AD Rhône 2 E 16, pièce n°1 : Copie sur papier timbré en 1740 d'un acte copié de 1644. Même cahier non folioté que le précédent.

Louis par la grace de Dieu roy de France, au bailly de Mascon senechal de Lion ou a son lieutenant, salut. nostre procureur general nous a fait dire et remontrer comme le neufviemme jour d'avril dernier passé, il obtint nos autres lettres patentes par lesquelles et pour les causes contenues en ycelles, vous estoit mandé faire publier, garder et entretenir certain declaration faite par feu notre tres cher seigneur et père que Dieu absolve, touchant le ressort et souveraineté des eglises cathédrales de Lion et de Macon et des abbayes de Cluny, Tornus, l'Isle Barbe et Aisnay tenues meuvent de nos souveraineté et ressort et leurs aucunes d'ycelles de nos fiefs, hommages et arriere fiefs et reparer et remettre au vray et ancien etat tout ce qu'il apparoitroit avoir été fait et entrepris contre et au préjudice de nosd. ressort et souveraineté, et les jurisdictions, privileges, libertés et prééminences desd. Eglises et de leurs hommes et sujets depuis le trepas de notred. feu seigneur et père par vertu desquelles nos lettres et pour ycelles mettre a execution et en suivant le contenu en icelles vous ayez fait publier lad. declaration et vous ... votre lieutenant vous etes transportez ez lieux appellés la Grande et Petite Rivoire, petits bois et autres plusieurs lieux qui sont de la jurisdiction et temporalité delad. Eglise de Lion et apres qu'il vous a été apparu par information ou autrement duement lesd. lieux etre de la jurisdiction et temporalité de lad. Eglise de Lyon et que les gens et officiers de notre tres cher et amé frere et cousin le comte de Bresse en / entreprenant sur nosd. droits, ressorts et souveraineté avoient exploité et entrepris jurisdiction et imposé et mis nouveaux trebus sans nos congé et licence sur les hommes et sujets desd. lieux, vous ou votred. lieutenant pour montrer que lesd. lieux et les habitans en iceux estoient de la temporalité de lad. Eglise de Lion et de nosd. ressort et souveraineté et afin que d'oresnavant lesd. officiers dud. comte de Bresse n'y exploitassent plus et ne finissent aucune entreprise, eussiez mis et attaché es portes et maisons d'aucuns desd. habitans, nos armes et panonceaux ainsy qu'en tel cas est accoutumé au contempt et mepris desquelles choses lesd. gens, officiers et sujets d'yceluy comte de Bresse et autres se sont assemblés en grand nombre, armés et embatonés d'armes invasibles et deffendues et par voye de fait et a heure indue se sont transportés esd. maisons, places et lieux, et ont arrachés nosd. armes et panonceaux et au lieu d'iceux mis les armes et panonceaux de Savoye et pour scavoit la verité desd. excès, port. d'armes assemblées entreprises et voyes de

fait et y donner telle provision qu'il appartiendrait en justice, nous par l'avis et deliberation des gens de notred. Conseil vous ayons par nos autres lettres mandé vous informer si lesd. lieux et places ou aviez ainsy mis nosd. armes et panonceaux etoient en la jurisdiction et temporalité delad. Eglise de Lyon, qui etoient ceux qui les ont ainsy arrachés par quelle autorité et comment ils y avoient procedé et si au lieu de nosd. armes et panonceaux ils avoient mis lesd. armes de Savoye et que lad. information vous renvoyassiez pardevers nous et les gens de notred. / conseil pour icelle vue y pourvoir ainsy qu'il apartiendroit, laquelle information et autres choses dessusd., nous avons fait voir et visiter bien au long par les gens de notred. Conseil et pour ce que par icelle et autrement duement appert desd. entreprises, voyes de fait, exces et autres choses dessusd. qui sont de grands et de mauvais exemples, et que voulons de tout notre pouvoir, garder et observer les droits, ressort et souveraineté des jurisdictions et privileges, libertés et preeminences desd. Eglises comme ont fait nos predecesseurs et ainsy que devons et tenus y sommes et les choses qui ont été faites et entreprises contre les ressorts, seigneuries, et jurisdictions et autres droits qui apartiennent a nous et auxd. Eglises depuis le trepas de nostred. feu seigneur et père estre réparées et remises au vray et ancien etat selon le contenu desd. lettres de declaration de notred. feu seigneur et père. Nous par l'avis et deliberation des gens de notred. Conseil vous mandons et pour ce que raisonablement ne devant estre ainsy desaisis de ce que nous doit appartenir et dont nosd. predecesseurs ont toujours jouy et usé, commettons par ces presentes que vous vous transportiez esd. lieux de la Rivoire et autres lieux et places de la temporalité desd. Eglises et jurisdiction, icelles et memement de lad. Eglise de Lyon dont lesd. gens et officiers dud. comte de Bresse ont oté et arraché nosd. armes et panonceaux et mis les armes et panonceaux de Savoye et arrachés et otez icelles armes et panonceaux de Savoye et au lieu d'icelles remettez nosd. armes / et panonceaux en faisant et faisant faire inhibition et deffense de par nous sur certaines et grandes peines a nous apliquées a tous ceux a qui il appartiendra, qu'ils ne soient si osés ny hardis de nous y faire ou donner aucun trouble ou empchement et signiffiés ou faites signiffier et scavoir a notred. frere et cousin le comte de Bresse, sesd. gens, officiers et sujets et autres qu'il appartiendra s'y trouver et apprehender peuvent estre en notre royaume et si non par cedulaes attachées esd. lieux dont il est question et autrement en manière qu'ils n'en puissent pretendre causes d'ignorance que d'oresnavant ils cessent desd. troubles, empchements et voyes de fait et nous souffrent et laissent jouir et user de nosd. ressort et souveraineté et des jurisdictions, privileges, libertés et preeminences desd. Eglises, autrement nous y pourvions en justice par manière que la force nous en demeurera et avec ce que si notred. frere et cousin, sesd. gens et officiers et autres vouloient dire et

pretendre avoir aucuns titres, droits ni autres choses touchant lesd. ressort et souveraineté qu'ils les aportent et viennent pardevant nous, et lesd. gens de notred. Conseil dire tout ce qu'il apartiendra dedans un jour, competant que pour ce leur prefigerer, et surtout nous leurs feront faire et administrer si bonne justice qu'ils auront cause d'etre contents, avec intimation qu'ils viennent ou non aud. jour, nous y pourvoions et procederons ainsy que de raison et avec ce tous ceux qui par information faite ou a faire vous trouverez, hors la personne de notred. frere et cousin, chargées et coupables desd. exces, voyes de fait, et entreprises dessusd., prenez les ou faites prendre au corps / quelque part que trouvez et apprehendés pourront estre, hors lieu saint et les mettez ou faites mettre sur bonne et seure garde en nos prisons de Lyon et si apprehender ne peuvent estre, adjournez les ou faites adjourner a comparoir en personne pardevant vous a certain et competant jour, pour sur ce repondre a notred. procureur a telles fins et conclusions qu'il voudra elire, proceder et aller avant, en outre selon raison, car ainsy nous plaist il estre fait nonobstant oppositions ou appellations quelconques et lettres subreptices impetrées ou a impetrer au contraire, de ce faire vous donnons pouvoir, autorité, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets qu'a vous vos commis et deputés en ce faisant obeissant et entendent diligemment, prestant et donnent conseil, confort, ayde et prisons si metier est et requis en sont. Donné a Lyon sur le Rosne le penultieme jour de may l'an de grace mil quatre cent soixante seize et de notre regne le quinzieme, par le roy a la relation des gens de son conseil. (*signé* :) Demoulin.

Extrait collationné a l'original trouvé aux archives de l'Eglise de Lyon et y delaissées par moy notaire, secrétaire de lad. Eglise soussigné ce 23 janvier 1644 signé Garanchon.

Colationné a la copie dud. Me Garanchon par luy prise sur son original, exhibée etc. par nous censeiller du roy notaires a Lyon soussignés ce jourd'huy vingtuniesme septembre mil sept cent quarante.

Dossier 2 : Saint-Just de Lyon

1) Les illustrations

Figure 13 : *De Tristibus Galliae carmen*, Destruction des églises Saint-Just (premier plan) et Saint-Irénée (arrière-plan) par les protestants (BM Lyon, Ms 156, fol. 4r)




Figure 14 : Saint-Just et le quartier (Plan scénographique)





*Figure 15 : Le Faubourg de Saint-Just sur sa hauteur. (Lyon renaissance, cat. 205a), Anonyme Fabricy [Hendrik Gijsmans, 1540-1560/1611-1612] exécution peu avant 1570
Plume et encre brune de deux nuances sur papier vergé. H.18,7; l.26,5cm. Quelques taches d'aquarelle. Stuttgart, Staatsgalerie, inv.C5795v°*



Figure 16 : Lyon, cadastre napoléonien, section X dite de Saint-Irénée, feuille 3, 1832, AD Rhône, 3 P1005). Emplacement de l'ancienne église de Saint-Just et des anciennes maisons canoniales



Figure 17 : Plan du quartier de Saint-Just, XVIIe siècle (AM Lyon, 3 S0186)





Figure 18 : Epitaphe de Johannes Jocerandi, Saint-Just, (cliché fouilles de Saint-Just, J.-Fr. Reynaud)



Texte :

Hic jacet d(omin)us Johan(n)es dict(us)

Jocera(n)di cappellan(us) perpetu(us)

Cuju(us) eccl(esi)e qui obiit die XVI me(n)sis

Octob(r)is anno d(omi)ni M^o CCCC^o XXIX^o

An[im]a ej[us] Req[ui]escat i(n) pace amen.

2) Les textes

Texte 4 : Prix-fait de la construction d'une chapelle (7 mars 1492)

AD Rhône, 12 G 470 : prix-fait de la construction d'une chapelle canoniale, passé entre l'obéancier et le chapitre d'une part, les maîtres maçons Robert de Saint-Martin et Martin le Vachier, habitants de Lyon, d'autre part.

A tous ceulx qui ces p(rese)ntes lectres verront. Nous official de Lion savoir faisons que par devant Humbert Berthet p(res)bre notaire ap(osto)lic juré de n(ost)re court de Lion et les tesmoings dessoubz escrips p(er)sonnellement estably et constitués venerables et descrectes p(er)sonnes, les seigneurs obeancier et chappitre de leglise collegial Saint Just de Lion dune part, et maistres Robert de Saint Martin et Martin le Vachier, massons habitans de Lion daultre part. A esté entre icelles partyes co(n)venu et accordé de faire une chappelle canoniale en la claustrette près icelle esglise du costé du vent et mydi en la manière ~~qui sensuit~~ et fasson qui sensuit. Premièrement que lesd massons seront tenus et devront faire icelle chappelle bien et honorablement en icelluy lieu, cest assavoir faire les buctes des deux coings de taille et le soubz basseme(n)t de lentour de la chapelle de chuyn ; et de faire les quatre coings là où il aura quatre entrepieds et quatre tabernacles ainsi quil app(ar)tient. Item feront dentrepieds qui yront dung des quarrés de ladite chapelle jusques a lautre quarré de lautel et sesd entrepieds s(er)viront de porter les ymages qui seront sus lautel et seront beaux et honnestes. Item feront la piscine là où lon tient les chavetes qui sera bien gente et ~~bien~~ bien ho(n)neste. Item feront la forme a quatre jours co(m)me il est portrait ensuyvant les pieds drois et vossoirs. Item ung armoire pour tenir ce que lon voudra. Item feront la vote de la chappelle qui sera faicte a huit clefs ensuyvant une petite croysee qui fault faire empres la grant croysee. Item feront iceulx massons au pan deva(n)t icelle chapelle trois tabernacles et entrepieds basses et vossures dud arc ensemble le reveyo du pinacle garnis de crestes ainsi quil appertient et co(m)me il est pourtant. Item feront la cave qui sera dedans la chappelle et pavés toute icelle chappelle de pierre de taille ainsi co(m)me il appertient. Item seront tenus faire lautel de pierre de taille et que la pierre de dessus led autel sera dune pierre bien pollie et marbree. Item seront tenus iceulx massons per faire icelle chappelle tant per dedans que dehors qua(n)t à la / massonerie et tabernacles et ault(re)d ouvrages quelcu(n)ques en telle façon et forme quil ny faille riens mais qies tant seulement les ymages lesquelles feront faire lesd seigne(ur)s de chappitre à leurs despens. Et tout le surplus

feront lesd massons en telle fasson co(m)me est la portraiture faicte en papier la quelle ont baillé lesd massons ausd seigne(ur)s de chappitre et par telle manière que en lad(i)te chappelle ny faille plus riens quant a la main du masson. Et feront la vote dicelle chappelle de l'aute(u)r jusques a mylieu de la verriere ainsi quil a esté dit. Item seront tenus iceulx massons de parfaire la dicte chappelle dedans deux ans prochains venans et fornir toute matière neccessaire pour la fabrique dicelle chappelle a leurs propres cost et despens com(m)e chaux, areyne et pierre tant de taille que ault(re) pierre com(m)une. Et pour faire et parfaire icelle chappelle com(m)e dessusd est lesd seigneurs de chappitre de Saint Just seront tenus pour eulx et les leurs payer ausd maistres massons la somme de sept cens et cinquantes livres tournois monoye de roy courant, et seront tenus iceulx seigneurs ladicte somme payer ainsi que led ouvrage et fabricque de la dicte chappelle se fera. Et ont francé et peagé, francent et peagent lesd massons p(ar) ces p(rese)ntes p(ar) maistre Guille Gilet dit la lune charpentier, cytoyen de Lion p(rese)nt lequel maistre Guille Gilet al(ia)s lune a la requeste desd massons p et par eulx sur ce requis personnelleme(n)t establi pour luy et les siens de son bon voulloir et franche volenté a la requeste desd maistres, Robert de Saint Martin, et Martin Vachier se constitue principal en ceste matiere cest assavoir que ou cas que lesd maistre Robert et Martin ne auroit(en)t au temps dessusd et neussent faicte et toute parfaicte icelle chappelle com(m)e dessusd est, que icelluy maistre Guille peage pour luy ou les siens heritiers advenir sera tenu icelle chappelle faire et parfaire à ses propres cost et despens par gens et maistres oirates massons et à ce experts en telle manière et fasson que lesd / maistres Robert et Martin principaulx, sont tenus et obligés, et ont promis par ces p(rese)ntes , promecte(n)t lesdictes p(ar)ties esd noms et une chescune dicelle tant quil la touche et peult toucher en ceste p(ar)tie aouves et po(u)r le temps adv(e)nir cojointement et diiiiiseme(n)t po(u)r leurs services donnés et baillés par une chescune desd parties manueleme(n)t aux mains dud notaire dessus nom(m)é sur les saintes euva(n)giles de Dieu. Et sous l'obligacio(n) de tous et ch(es)cun leurs biens eccl(esi)astiques et mondains, meubles et immeubles les choses dessusd. et en cest p(rese)ntes lectres déclaires et contenues a bon fermes, agreables et estables pour eulx et les leurs tems et observer cest assavoir lesd. maistres massons principaulx et maistre Guille Gilet peage et finance et ung ch(es)cun deulx po(u)r le tout. Icelle chappelle faire et parfaire dedans le t(er)me de deux ans en la manière et fasson que dessusd. est, et lesd. seigneurs de chappitre dessusd nom(m)és et ung ch(es)cun diceulx pour le tout poyer lad som(m)e de sept cens cinquante livres aux termes a(d)venir dessus est dit, ainsi les int(er)ests constenues griefs et tous despens missio(n)s et dom(m)ages lesquieulx lune desd. parties pourroit faire encourir et soubstenir en aucune manière a cause des

choses dessusd. lune a lencontre de lautre et ou contraire et non actendant obs(er)va(n)t et acomplissa(n)t ainsi que dit est, rendre, restituer pleyne(n)t et entiereme(n)t lune et lautre desd. parties et au contraire et les leurs. Et pour ce faire tenir et accorder ont soubmis eulx et tous leurs biens aux cours et juridicio(n)s du Roy nostre seigneur son bailli de Mascons senechal de Lion et de nous official de Lion dessusd. et à toutes ault(res) cours tant sp(irit)uales que temporales par lesquelles et une checu(n)e dicelles veullent icelles parties escrit contrainctes et co(n)viennes. Et ont remuntré et remuntre(n)t / icelles parties et une chacune dicelles a tous droits que porroient venir alencontre de ce present contract. Donné au chappitre de lad eglise de Saint Just au son de la cloche à heure acoustumée sonné ouquel estoient venerables et circonspectes p(er)sonnes mess mess Anth(oin)e Bellivre docteur aux droicts, Yves Dauvillie aussi docteur aux droicts, Hugues Luyes prevost, Estienne Bastier, Jacques Bordes licen(cié) en decret, Pierre Bulliod, Loys Faye, Jehan Bon(n)et, Jehan Liatod et André Caille chanoines de lad(ic)te eglise de Saint Just capitulans et leur chappitre tena(n)s des negoces delad eglise mesmeme(n)t des choses dessusd traicta(n)t le mercredi septiesme jour du moys de mars lan mil III^Cnonante et ung, presens discrettes personnes messires Barthel(emy) Mornant, Jehan Compere p(res)b(t)res et Pierre Tavernier diacre, habitués en icelle esglise tesmoings a ce appelles et requis.

Et moy notaire apostolique et juré de mond seigneur official de Lyon Brete.

Texte 5 : Chapelles de Saint-Just d'après l'inventaire des archives de la fin du XV^e siècle
AD Rhône : 12 G 1 Inventaire du trésor : archives, ornements, livres, établie par le chapelain perpétuel Humbert Bret (1485-1488).

Liste des chapelles d'après l'inventaire :

Saint-Pierre

Saint-Jean[-Baptiste]

Saint-André

Saint-Cyr, fondée par Caille

Saint-Jean-Evangéliste, *capellam dotavit dominus Petrus de Treblerio*

Sainte-Catherine, fondée par Humbert de Châtillon

Saint-Christophe (prébende à ce moment de Pierre *Frisonis*, alias Galnier)

Sainte-Cécile (2 prébendiers : Benoit Guillot et Pierre *Gronasii*)

Sainte-Barbara

Saint-Galmier (*beati Baldomerii*)

Texte 6 : Inventaire des statuts du chapitre de Saint-Just

-1-

1277 3 septembre

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°6, parchemin avec sceau

Girin de Rontalon obéancier et le chapitre

Statuts qui portent sur les livraisons, ne pas s'asseoir ou rester sur la place dans le cloître pour les matines, perception des livraisons si chanoine soir de la ville de Saint-Just, de même, s'il mange au déjeuner dans la paroisse de Saint-Irénée, mais s'il mange au cloître de Saint-Irénée, à Fourvière, à Pierre-Scize, dans le cloître de la cathédrale, à Saint-Paul, à Ainay, à Saint-Pierre, chez les prêcheurs ou les mineurs ainsi que dans toute la ville, il ne la perçoit pas. En revanche, s'il déjeune aux Deux Amants, à la Chana, à Vaise et n'importe où en dehors de la ville, elle est maintenue. Enfin, lors des messes anniversaires et autres messes votives, les chanoines doivent rester jusqu'à la fin, revenus de leurs ornements de desservants.

Références :

-2-

1283 3 septembre

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°1.

Girin de Rontalon obéancier et le chapitre

Repas à Saint-Just, réception des clercs dans le chœur, disposer d'un psautier avec cierges et psaumes de façon convenable, si le chanoine prête serment par l'intermédiaire d'un procureur, il peut quand même participer à l'office ; les clercs et simples prêtres doivent assister et participer à toutes les heures de la semaine, sinon peine fixée par les statuts ; de la Saint-Michel à Pâques les chanoines doivent porter une chape pour entrer dans le chœur ; si un chanoine, prêtre ou clerc est absent à matines pour les jours de fêtes à 9 leçons, et ce jusqu'à complies et si est vu dans le cloître ou à l'extérieur de sa maison par un autre chanoine, il paie 12 deniers viennois dont la moitié est versée à l'*opus ecclesie* (tant qu'ils n'ont pas payé, ils sont exclus du chœur et du réfectoire) ; en cas de décès d'un chanoine ou chapelain perpétuel, le paye n'est pas divisé mais versé à l'*opus ecclesie* jusqu'à 20 livres viennoises ; versement des parts de blé à la grande aumône.

-3-

1284 mars (a.st.)

12 G 113, pièce n°4, parchemin.

Girin de Rontalon et le chapitre

plura ordinaciones super statu et reformatione statutorum et consuetudine

Sur le paie de la 3e part de blé à la grande aumône.

-4-

1285 3 septembre

12 G 113, pièce n°4, parchemin

G. et capitulum

si un dignitaire, chanoine ou chapelain perpétuel meurt, perception des fruits selon la date du décès (1er tiers à la Saint-Martin)

-5-

1285 3 septembre

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°7

Chanoines doivent garder des serviteurs : les dignitaires ou personats, 6 personnes ; les *conductorii* 3

Respect des statuts

Chanoines hors de la ville, aux écoles, à la curie, peuvent emmener un des clercs qu'ils hébergent avec eux.

Paye de la Saint-André et de la Saint-Hilaire, paye des autels

Nombre de chanoines doit être inférieur à 25 ; ils doivent faire 6 mois de résidence (début le jour de la translation de saint Just et finir avant la fin de l'année. Ils peuvent participer aux divisions des terres si la première résidence achevée.

Les six premiers chanoines créés ne peuvent descendre sur le chœur que quand ils sont ordonnés diacres.

Date de règlements pour le blé, le vin et l'argent

Sous-formier aux écoles

Courrier et clerc : terme de l'office le lendemain de la Saint-Michel

Courrier et aumônier élus par le chapitre, auditionnent et remettent les comptes chaque fin de mois

Lecture des chapitres en fin de chapitre général

Seul le chapitre peut modifier les statuts.

1301, 3 septembre

Hugues Brun et le chapitre

- Sur décès des chanoines, avant la Saint-Martin d'hiver : l'héritier ne perçoit pas les fruits s'il meurt après la Saint-Martin, a les fruits si décès le jour de la Saint-Martin
- Résidence

-6-

1306, 16 au 30 mars

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°7

André des Échelles et le chapitre

ordinando et reformando super melioratione statuts ecclesie nostre predicte et cultus divini

- Chanoines doivent venir à toutes les fêtes à 9 leçons et de première classe, à moins d'être malade, ...
- Doivent assister aux matines, aux grandes messes et aux vêpres
- Si un chanoine entre dans le cloître avant complies des fêtes de 1ère classe, 12 deniers
- Aux matines, pour Noël, Paques, Pentecôte, ne pourront pas entrer dans le cloître avant complies jusqu'à l'octave. 5 sous viennois d'amende pour peine versés à la fabrique.
- Obéancier, sacriste et maître du chœur présence aux heures comme à la messe, sinon 5 sous par jour de pénalité
- Même chose pour le maître et le sous-maître
- Les prêtres et les clercs : 2 deniers
- Les chapelains et les clercs qui manquent l'office peine
- Perpétuels doivent être présents aux heures
- Reffusions

-7-

1307, 4 septembre

12 G 113, pièce n° 5

André des Échelles et le chapitre

reformando

- Hospitalité de l'obéancier et du sacriste
- Doivent être présents à toutes les heures
- Clercs et simples prêtres, de même
- Augmenter le service divin
- Chaque année 40 lb à la grande aumône et 20 lb à la petite chaque année
- Clercs et clergeons, même chose au-delà du nombre
- Reffusions à payer par les chanoines en 4 parts : Saint-Michel, Noël, Pâques et Saint-Jean-Baptiste

-8-

1308, 9 janvier

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°3, parchemin

André des Échelles et le chapitre

Confirmation par Philippe IV et Louis de Villars archevêque, le doyen et le chapitre cathédral des droits et privilèges du chapitre de Saint-Just, dans la maison de Barthélemy Jomar, sacriste.

-9-

1310, 12 mai

André des Échelles et le chapitre

Les chanoines et les personnatés donnent la moitié des dons, payés, terres que nous avons pour deux années continues de la Saint-Jean-Baptiste de cette année à celle de 1312

Les émoluments sont levés et récupérés par des collecteurs élus par le chapitre.

Les bacheliers résidents à Saint-Just et Saint-Irénée doivent participer aux matines : les distributions quotidiennes sont de 5 deniers

Les bacheliers qui veulent commencer la résidence de la Saint-Jean-Baptiste à la Toussaint 1312, doivent commencer leur hospitalité.

-10-

1310, 29 mai

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°8

André des Échelles et le chapitre
Création, collation, institution

- Recettes levées par un collecteur nommé à cet effet ;
- Les chanoines doivent tenir l'hospitalité ;
- Les bacheliers résidant dans les paroisses de Saint-Irénée et Saint-Just doivent venir aux matines, aux fêtes de *classis* et grosses cloches ;
- Les dignitaires et les chanoines prêtent un serment de servir le chapitre ;
- Chapelains perpétuels (distributions quotidiennes, service) ;
- Versements reçus par les chanoines en fonction de l'office auquel ils assistent ;
- Pour pauvres, une ânée de blé prise sur grande aumône ;
- L'obéancier, le sacriste et le maître de chœur commencent et entonnent les premiers lors des fêtes doubles, des fêtes à grande cloche ;
- Le chapitre donne les pleins pouvoirs à l'obéancier (Hugues Bruni ? et Henri d'Ars).

-11-

1315, 3 septembre

AD Rhône, 12 G 113, pièce n°2, parchemin, scellé.

André des Echelles *et totum capitulum*

L'argent que possède la communauté peut être employé dans l'acquisition de vignes, de prés, de terres, etc.

-12-

1321

Statuts en mauvais état

-13-

1323, 16 février

AD Rhône, 12 G 114, copie du XVII^e siècle ; 12 G 116, pièce n°1

Statut sur les reffusions

-14-

1323, 4 août

AD Rhône, 12 G 114, copie moderne (XVII^e ou XVIII^e s.); 12 G 116, pièce n°1

André des Echelles, Guy de Rignieu et Pierre de Billens, les 3 commissaires.
Ce que les chanoines doivent verser pour chaque obéance et pour chaque caisse.

-15-

1323, 10 août

AD Rhône, 12 G 114, pièce parchemin avec sceaux de l'obéancier, du chapitre et des deux autres commissaires ; 12 G 116, pièce n°1
Les mêmes.

L'ensemble de ces trois statuts est conservé sous forme de recueil : statuts d'André des Échelles associé à Guy de Rignieu *magister chori* et à Pierre de Billens chanoine, validés par Guillaume de Bourg, chanoine de Mâcon et official de Lyon

Amélioration des statuts de Saint-Just (*super melioratione status ecclesie predictae*), avec une volonté unanime

16 février 1323 (n st)

Super reformatione ecclesie nostre Sancti Justi

34 articles

1 quod omnes canonici dicte ecclesie presentes et futuri comorantes in parrochia Sancti Justi vel Sancti Yrenei veniant et venire teneantur ad matutinas in choro dicte ecclesie in omnibus festis novem lectionum et classis

-16-

1323, août

Confirmation des statuts par Pierre de Savoie

-17-

1336 6 juin

AD Rhône, 12 G 114, pièce n°1, parchemin scellé de deux sceaux

Chabert Hugon, obéancier et le chapitre (Humbert de Châtillon, sacriste, Guy Caille, docteur ès lois, official de Lyon, chanoine de Chalon, maître du chœur de Saint-Just et gardien des clefs, Jean du Châtelard, sacriste du chapitre cathédral, Guy de Francheleins, prévôt de Fourvière dans l'Église de Lyon, Jean Ogier, doyen de Beaune, Pierre du Tremblay, Hugues Brun, Hugues Pontanier, Robert d'Angirieu, Guillaume Salignon et Pierre de Durche.

Sur l'hospitalité de l'obéancier et du sacriste ; sur les cumuls de prébendes et l'hospitalité. Les trois dignitaires promettent de respecter ce statut.

-18-

1363 10 février

AD Rhône, 12 G 116

Obéancier et le chapitre

Réduire le nombre de serviteurs et les dépenses. Si un chanoine arrête l'hospitalité sans autorisation, il ne peut pas participer aux divisions des terres.

-19-

1366 17 janvier

AD Rhône, 12 G 115 : plusieurs copies sur parchemin et sur papier (pièces n°1, sur parchemin, n° 2 sur papier, n°3 sur parchemin avec sceaux qui ont disparu, n°4 plusieurs copies modernes de la bulle.

Confirmation des statuts du 10 février 1363 par le pape Urbain V.

-20-

1388 9 mars

AD Rhône, 12 G 116

Jacques de Gravelles, sacriste et le chapitre

Sur les fondations de chapellenies, sur la célébration de la messe quotidienne et sur la résidence continue et personnelle des chapelains perpétuels

-21-

1402 9 octobre

AD Rhône, 12 G 115, pièce n°5, parchemin

Chapitre de Saint-Just aux obéancier et sacriste.

Il est question d'améliorer les statuts.

(...) *ad regulas, ceremonias, statuta, observancias et consuetudines nostre matris et majoris ecclesie Lugduni, illas et illa observare et tenere volentes statutum quod penes nos non habemus in scriptis redigere quod observarim in dicta majori ecclesia et Sancti Pauli Lugduni nostre fraternitati convicta.* Les chanoines de ces églises disposent de prérogatives comme d'être reçu en premier après le décès d'un chanoine, lors d'une division des terres notamment.

-22-

1409

AD Rhône, 12 G 115, pièce n°6

Sur les aumônes et sur les chanoines recteurs et *levatores* de l'aumône.

-23-

1438

AD Rhône, 12 G 116, copie XVII^e siècle

Confirmation des statuts par le roi Charles VII

Rappel du nombre de 25 chanoines, des 5 chapelains perpétuels et plus de 40 chapelains, prêtres et clercs.

-24-

s. d. (XIV^e siècle)

Statuts portant davantage sur la liturgie

Édités par Jules Roux : Roux, 1864; Collomb, 1997b.

3) Liste des dignitaires

Abbés de Saint-Just

Nom	Date
Ylion	c. 1147 obéancier puis abbé
Héraclé de Montboissier	...1149-1150 puis archevêque et conserve l'abbatit
Renaud de Forez	...1193
Humbert de Forez	1193...

Obéanciers de Saint-Just

Nom	Dates
Ylion	c. 1147
Hugues Coton	1214
Girard Angerieu	1226
Dalmace de Sachins	1239, obit
Bonnet de Riom	1244-1261 Official de Lyon, chapelain du pape
Bernard de Riom	...1262...
Girin de Rontalon	...1274-1293
Guillaume de Thélis	
Hugues Brun	1293-1302 (DT)
André des Échelles	1303-1328 (DT)
Humbert Chevrier	...1330-1332 (résignation)

Occupation et utilisation de l'espace dans le monde canonial

Chabert Hugon	1332-1343... (official de Lyon, docteur ès lois)
Gérard d'Arbenc	1356... Collecteur pontifical
Aubry Radulphe	...1364
Lucien de Chaveyriat	1367
Laurent Guilliend	1367-1375 (docteur en décrets, chevaliers de l'Église de Lyon)
Jean Rosset	1375-1389 (DT)
Antoine de Coligny d'Andelot	1389-1405 (DT)
Olivier <i>de Solerio</i>	1406-1409 02 10 (décès avant)
Humbert <i>de Bonenco</i>	Par prov. apost. 1409-1413 (permute)
Jean Puy	1413- permute contre le doyenné de Montbrison avec Mathieu de Marcilly
Mathieu de Marcilly	1413-1416 (DT), official de Lyon
Geoffroy de Thélis	1416-1429 (DT)
Guillaume de Talaru	1429 03 31-1429 09 06 (DT)
Pierre Charpin	1429-1430, official et chamarier de Saint-Paul
Jean de La Grange	Par prov. apost. 1430-1439
Jean d'Amanzé	1439-1464 (DT 1472)
Guillaume Borne	1464-1472 (DT) official de la cour foraine
Antoine Bellièvre	1472-1492 (DT)
François Josserand	1491-1501 (DT)
Claude Mantelier	1498
Antoine Porret	1501-1538

Sacristes de Saint-Just

Nom	Date
Astier	...1121-1147...
Guillaume de Colonge	...1202...
Aymar de Mays	...1225-1229...
Bompart	...1238...
Aimon de Taisonatis	?
Girin Estot	?
B.	?
Guillaume de Vernet	...1278-1291
Barthélemy Jomar	...1293-1325 (DT)
Guillaume de Bourg	Chanoine par prov. apost. 1320, official de Lyon, obit comme sacriste, 1326 (DT)
Humbert de Châtillon ou <i>de Insula</i> (de l'Île)	1326-1336
Jean de Saint-Just ou Gaiffier	1342-1353 (avant), évêque de Chalon
Jacques Fabri	1366-1370..., official, chevalier de l'Église de Lyon, vicaire de Charles d'Alençon
Geoffroy de Thélis	Par prov. apost. 1380 -1383
Jacques de Gravelles	1383-suite permutation avec Geoffroy de Thélis contre la maîtrise du chœur-1391 (DT), collecteur apostolique
Pierre Espicier	...1399-1401 (décès), conseiller de l'archevêque
Philippe La Playe	...1419 résigne en 1425 et DT en 1426
Jacques Charnys	1426 (permutation contre maîtrise du chœur)
Henri de Varennes	1425-1426 (permuté contre la maîtrise du chœur)
Michel de Monteberardo	1439 (DT), docteur en décret

Pierre Charpin junior	1439-1465 (permuté contre la maîtrise du chœur)
Jean Masson	(Permuté)-1449-1465 (DT)
Humbert Bonnet	1465 (permuté la maîtrise du chœur contre la sacristie) -1487 (DT)
Étienne Bastier	1474
Jean de la Chana	1486-1487 (résigne)
Yves d'Aurillac	1487 09 03-1487 09 15 (permuté contre la maîtrise du chœur)
Yves d'Aurillac	1489-1521
Claude de la Maladière	1522 (par prov de l'archevêque) - 1546 03 19 résigne avant

Maîtres du chœur

Nom	Date
Soffred Caras	Obit le 23 juin
Étienne Caras	Obit 28 mai
Boso de Lorgo	...1293-1304 (DT)
Boninus de Ryom	1304-1316 (DT)
Guigue de Rignieu	1316-1335 (DT)
Guy Caille	...1337-1342 (DT)
Pierre de Virieu	...1339-...
Jacques de Gravelles	...1362-1383 (permuté avec Geoffroy de Thélis)
Geoffroy de Thélis	1383...
Humbert Chabert	1417...
Jacques Charnys	1422-1426-décès en 1437 collation de la maîtrise à son décès

Henri de Varennes	1426 (permutation avec sacristie) -1436
Jean Maulon	...1433
Jean Masson	1439 (permutation contre la sacristie)
Pierre Charpin junior	1436-1439
Antoine Caille	...1453-156 (DT)
Humbert Bonnet	1457-1465
Pierre Charpin junior	1465 02 28-1465 03 02
Lambert Bonnet	1465-
Antoine Bellièvre	1465-1471 (permuté)
Dalmace des Fossés	1471-1487 permuté avec Yves d'Aurillac
Yves d'Aurillac	1487-1489
Dalmace des Fossés	...1490-1501 permuté contre une cure
Guy Bourgeois	1501-1512 (DT)

Prévôts

Nom	Date
Guy de Chavanne	1293-Obit le 19 avril
Guillaume de Mays	A son obit (chanoine att en 1269)
André des Échelles	1302
Henri Dauphin	13..
Jean de Châtelard	1303-1344 (DT)
Guy de Chauliac	...1366-1368 (DT)
Renaud de Thurey	...1387-1390 (DT)
Guillaume de Gorrevod	1402
Jean Tardit	1409-1415 (contestations)
Jean Garbot	1415-1439
Barthélemy Berthier	...1449-1458 (DT)

Occupation et utilisation de l'espace dans le monde canonial

Jean des Fossés	1459-1471
Pierre de Varey	1470-teste et décès en 1477
Guillaume Balarin	Décès
Gilbert Dinet	1473-1482 (décès, DT)
Hugues Faye	1482-1484 (résignation, nommé par l'archevêque en qualité d'abbé) à nouveau en 1487-1498 (DT)
Jacques d'Amoncourt	1500-1526 (DT)

Dossier 3 : Saint-Paul

1) Les illustrations

Figure 19 : Vue de Saint-Paul (Plan scénographique)



Figure 20 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », assemblage des planches section R dite de Pierre-Scise (183-366), et de section R (367-624), 1831 (AD Rhône, 3 P 985 et 986).



Figure 21 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Portail Saint-Laurent (fin XII^e siècle) et cul-de-lampe vestige du passage reliant les deux églises Saint-Paul et Saint-Laurent (fin XV^e) à l'angle de l'actuelle chapelle des fonts baptismaux (cliché 2009).




Figure 22 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, vue d'ensemble (cliché 2009).



Figure 23 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, mur oriental. Sondages : bloc de remplissage (tambour de colonne ?) à gauche et pierre horizontale (lindeau ?) à droite sous une inscription funéraire du XVI^e siècle



Figure 24 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, vue extérieure du mur occidental (cliché 2009).



Figure 25 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Ancienne cour du cloître. Margelle du puits mise au jour (cliché 2005).



Figure 26 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Enfeu XV^e siècle, chapelle Sainte-Marguerite (cliché 2009).



2) Les textes

Texte 7 : Inventaire des statuts du chapitre Saint-Paul

-1-

S. D.

Serment des chanoines : *fidelitas quam promictunt ecclesie domini canonici qui admittuntur in canonicos.*

AD Rhône, 13 G 81, pièce n°5, 1r-v ; 13 G 82, 1r-v ; BnF, ms. fr. 2811, fol. 12r-13v.

-2-

Février 1243

Willermus chamarier

Sur les versements des chanoines

AD Rhône, 13 G 81, pièce n°3, recueil de statuts, fol. 1r-3r (vidimus de 1337) ; pièce n°5, 1r-v ; 13 G 82, fol. 3v.

-3-

2 novembre 1246

Sur les absences aux messes et les anniversaires et les aumônes.

Willermus camerarius et le chapitre

AD Rhône 13 G 81, pièce n°1.

-4-

5 novembre 1289

Statuts sur la résidence, sur les obligations des nouveaux chanoines (chape de soie), résidence continue du chamarier, du chantre et du sacriste.

Chapitre.

AD Rhône, 13 G 81, pièce n°5, 5v-6r ; 13 G 82, 8v-9v.

-5-

Octobre 1291

Statutum de missis, sur la célébration des messes dans l'église Saint-Paul, la participation aux divisions des terres (première résidence et *hospicium*), les distributions

Chapitre

AD Rhône, 13 G 81, pièce n°5, 6v-7v ; 13 G 82, fol. 10r-12r.

-6-

2 Novembre 1303

Statutum de precipiendis fructibus canonicorum decedentium.

Louis de Vassalieu chamarier et le chapitre

AD Rhône, 13 G 81, original et copie dans cahier n°1 ; 13 G 82, 12r-14v.

-7-

30 janvier 1311

Statuta sive constitutiones facte super reformatione et confirmatione ordinis ecclesie Sancti Pauli Lugduni.

Chamarier et le chapitre

AD Rhône, 13 G 83, original scellé ; 13 G 82, 16r-22v.

-8-

1320

Statut sur les nominations aux chapellenies, aux autels aux églises et à tout bénéfice ecclésiastique

AD Rhône, 13 G 81 pièces n°4, 2 cahiers.

-9-

15 juin 1321

Statut sur la fixation du nombre de chanoines à 18.

Guillaume de Vassalieu, chamarier, et le chapitre

AD Rhône, 13 G 84, pièce n°1

-10-

16 novembre 1321

Statuts sur les dignitaires : chamarier, chantre et sacriste doivent faire une résidence continue et respecter l'hospitalité, le chamarier et le chantre doivent recevoir la prêtrise.

Chamarier et le chapitre : *questio* entre le chamarier et le chantre d'une part et le chapitre de l'autre. Arbitres : Guillaume de Sure chantre de Lyon, Pierre de Costa chanoine d'Autun et Humbert de Gigny chanoine de Saint-Paul.

AD Rhône, 13 G 84, pièce n°5.

-11-

1329

Causa visitationis, correctionis et reformationis.

Pierre de Savoie archevêque de Lyon

AD Rhône, 13 G 84, pièce n°6.

-12-

s. d.

Vidimus des statuts *ad divisiones terrarum et reddituum sive ad electiones personarum pagamentum*

Chabert Hugon, docteur ès lois, obédiencier de Saint-Just, official de Lyon

AD Rhône, 13 G 84, pièce n°7.

-13-

11 novembre 1339

Sommes versées par le chapitre de Saint-Paul pour l'archevêque lors des synodes de mai et de la Saint-Luc.

Archevêque Guillaume de Sure

AD Rhône, 13 G 82, 15r-v.

-14-

10 septembre 1343

Confirmation par l'archevêque Henri de Villars du nombre de chanoines qui est fixé à 18. Les chanoines doivent prêter serment sur les Évangiles de respecter ce nombre sinon ne peuvent pas participer aux divisions des portions ni aux distributions quotidiennes.

Henri de Villars, archevêque et Jean d'Albon chamarier

AD Rhône, 13 G 84, pièce n°2.

-15-

26 octobre 1343

Bulle de confirmation par Clément VI

AD Rhône, 13 G 85.

-16-

1344

Confirmation des statuts par le pape

Pape Clément VI

AD Rhône 13 G 84, pièce n°3 ; copie de la bulle dans pièce n°4.

-17-

5 juin 1352

Statuts sur les conditions d'admission des chanoines et des chapelains perpétuels (chape à 20 florins, une aube avec une amict de bonne toile) pour les chanoines et une aube et un amict de même pour les chapelains)

Louis de Villars et le chapitre

AD Rhône, 13 G 82, 9v-10r.

-18-

1er février 1363

Sur l'hospitalité tenue par les trois dignitaires et les plus anciens chanoines, sur le *magister clericulorum*.

Thibaud de Chalamont, chamarier et le chapitre, en chapitre général (13 chanoines présents)

AD Rhône, 13 G 81, pièce n°5, 8r-v; 13 G 82 fol. 24r.

-19-

Novembre 1367

Statut sur les chapelains perpétuels qui ne peuvent quitter l'église les dimanches et jours de fêtes à 9 leçons sans l'autorisation du chamarier ou du chantre.

Chamarier et chapitre.

AD Rhône, 13 G 82, 24r et seq.

-20-

Novembre 1380

statutum de reparatione et abbreviatione vacationum.

Chamarier et chapitre

AD Rhône, 13 G 82, 23r.

-21-

10 novembre 1385

Statut sur les clercs qui portent l'encens.5757367

Chamarier et chapitre.

AD Rhône, 13 G 82, 24r et seq.

-22-

18 juin 1397

Statuts sur les anniversaires, procession sur le tombeau du défunt avant la messe d'anniversaire
Chamarier Guillaume Bernier et le chapitre
AD Rhône, 13 G 84 pièce n°8.

-23-

Après le 17 mai 1430

Statuts divers sur les dignités, le nombre de chanoines, le serment des chanoines, les droits versés à l'entrée dans le chapitre, les règles de division des terres...

Dans le cadre d'une *comissio* d'Antoine Caille, licencié ès lois et délégué par l'archevêque durant son absence.

BnF, ms. fr. 2811, fol. 10r-15r.

-24-

1452

Confirmation des statuts par le roi

Charles VII

AD Rhône, 13 G 85, pièce n°4.

-25-

10 mai 1478 (postérieur)

Recueil des statuts de Saint-Paul (dernier statut date de 1613)

1r serment des chanoines ; 2r serment des chapelains perpétuels (1478) ; 2v serment du chamarier ; statut de février 1244 3v-6r ; *libertas* de l'Eglise de Lyon et des autres églises 6v-8v ; statuts (novembre 1289) 8v-9v ; Statuts sur les conditions d'admission des chanoines et des chapelains perpétuels (chape à 20 florins, une aube avec une amict de bonne toile) pour les chanoines et une aube et une amict de même pour les chapelains) (5 juin 1352) 9v-10r ; *Statutum de missis*, sur la célébration des messes dans l'église Saint-Paul, la participation aux divisions des terres (première résidence et *hospicium*), les distributions (octobre 1291) 10r-12r ; *Statutum de precipiendis fructibus canonicorum decedentium* (2 Novembre 1303) 12r-14v ; Sommes versées par le chapitre de Saint-Paul pour l'archevêque lors des synodes de mai et de la Saint-Luc (11 novembre 1339) 15r-v ; *Statuta sive constitutiones facte super reformatione et et confirmatione ordinis ecclesie Sancti Pauli Lugduni* (30 janvier 1311) 16r-22v ; *statutum de reparatione et abbreviatione vacationum* (novembre 1380) 23r ; *statutum clericorum* (février 1363 ; novembre 1367 et 10 novembre 1385) 24r ; 1367 ; 1385 ; 1613.

AD Rhône, 13 G 82, 27 folios.

13 G 82 verso folio 2 : *notatur glosa ordinaria super cesso quod duo ad minus remanent tres, vero faciunt collegium, decem hominos faciunt populum et pluros duam decem faciunt urbam. P G correarius.*

-26-

Statuts de l'ordinaire de Saint-Paul

BM Lyon, Mi 261 (ms. du marquis d'Albon, château d'Avauges)

Fol. 126v : introduction des statuts

[127v] De instituendis in ecclesia

De habitu et mutatione ejusdem

[128v] De modo intrandi et existandi in choro

129v de modo exeundi chorum ac lectiones legendi

131v de modo existendi in choro in ordine

132v de numero existentium in horis in choro

133r de modo tenendi ignem et libros in choro

133v quando chorus debet severtere versus majus altare

134r De modo sedendi et segendi in choro

De modo manus et frochias tenendo in choro

134v de silentio in choro

De processionibus

135v ne fabulationes et illusiones fiant in choro

136r : de reprehensione et correptione clericorum et modo chorum exeundi

136v de modo cantandi in choro

De modo supplicandi ante altare

De modo transeundi ante

Ne quis cereum existens in rastello removeat

De modo psallendi et psalmitandi in choro

138v de non se demonstrando quando chorus psallit

De vestimento extra ecclesiam

139r: de modo operandi

Ibi prohibetur ne quis tabernas et consimilia continuat

139v de rasura hebdomadariorum

140r de rasura in generali

141r de modo celebrandi et primo in majori altari

De modo celebrandi in capellis

143r (146r) de non apparentibus in claustro seu in ecclesia, aut in limitibus ipsarum nisi fuerint in matutinis

144r: de non officiantibus in magna missa, in missa matutinali quando dicitur ad majus altare, ac anniversariis generalibus et specialibus

144v: de modo ponendi chartam et dandi lectionem diebus novem lectionum per magistrum chori

146v de modo punctuandi lectiones in matutinis

147r quomodo hebdomadarius magne misse officiare debet

148r de hebdomadario vitatori

149r de modo incipiendi matutinas et alias horas diei et que incumbunt fiende eidem qui incipit, et 1o diebus festivis

150v in die ferialibus

151r de hebdomadario vitatorii in diebus classicorum et festis simplicibus et de modo cantandi vitorium

152v de clericulis hebdomadariis

156v exceptiones de eodem revestito

157r quomodo canonicus hebdomadar epistole magne misse potest ipsam epistolam dicere

De officiantibus in magna missa diebus ferialibus

164r de modo intonandi et officianti diebus ferialibus et festivis

165v (=168v) quomodo thesaurarius preparare debet capas serici ac reliquias, et jocalia tradere diebus festivis

De modo psallendi responsorium alleluya, aut tractum in magna missa

168v de modo cantandi vitorium die nativitatis domini

169r de officio badelli et que eidem incumbunt faciende

170r de vicariis eligendis

170v (=173v) de marticulariis

176v de luminaribus tradendis, et ministrantibus per ecclesiam et sacriste, ac de illuminatione eorumdem

179r (=182r) de tiricorda

181v de pulsatione omnium campanarum

185v de anniversario parvo et in eodem officiantibus

187r de processione qua fit diebus lune per cimeterium quando festum non evenerit

192r de trigenario ecclesiasticorum decentium in hac ecclesia quo pro remedio ipsorum animarum sit fiendum

193r de eodem trigenario sanctorum Justi, Athanacensis et conventu de Bles

194v De inclusis SS Bartholomei et Hypipodii quomodo reddi debent et poni in suis incluseriis

199r presbiteri de libratione paletarum existentis in scallis chori ceteris preponantur (13/2/1512)

Figure 27 Inventaire après décès

AD Rhône, 13G135: inventaire après décès des d

fol. 8r

Computum quod reddiunt Petrus Jaqueti Petrus Greyssonis cappelani perpetui ecclesie Sancti Pauli Lugduni et Petrus Allicardi cappellanus eiusdem ecclesie quondam executoris domini Leonardi Charmeta dominorum perpetuorum eiusdem ecclesie heredi dicti quondam de Charmeta videlicet de bonis sub inventarii factis et expensis ut sequetur.

Inventarium dicte curie venerabilis viri domini officialis curie excessuum fori ecclesiastici civitatis et diocesis lugdunensis per me Stephanum Chaveti clericum publicum notarium ipsius curie excessuum grapharum comissarumque ab eodem domino officiali ad hoc de pprotum factum et confectum anno currente domini millesimo quadringentesimo octuagesimo et die vicesima prima mensis februarii de bonis tam mobilibus quam immobilibus /8v/ que fuerunt de bonis dicti quondam domini Leonardi Charmeta olim cappelani perpetui ejusdem ecclesie Sancti Pauli lugduni repertis et existentibus tam in domo habitacionis ipsius quondam domini Leonardi sita Lugduni in claustro dicte ecclesie Sancti Pauli quam extra civitatem Lugdunum, ad opus instanciam que et requestam dominorum sepetennariorum eiusdem ecclesie Sancti Pauli heredum testamentoriorum ipsius quondam domini Leonardi extimatis et adualuatis per Johannem Juroy civem lugdunen ad hoc expertum auctoritate ejusdem curie commissum factum in quod in presencia virorum discretorum dominorum Petri Jaqueti, Petri Barbeti, Petri Greyssonis, Petri Magnum et Johannis Berardi presbiterorum et septennariorum dicte ecclesie Sancti Pauli in hunc qui sequitur modum :

In camera in qua habitabat ipse quondam dominus Leonardus et in qua decessat

Et prima unum lectum munitum culcitra pulvinali ad fluynum de lunello cum suo copertorio /9r/

Item quedam tina tenoris erta viginti quinque asinatas vini in domo supra confinata existen et reperta IIII lt

Prout supra continetur et destribitur inventoriata et extimata fuerunt bona predicta per quot et in presentia quibus supra et mei notarii et commissarii predicti.

Il manque le reste de l'inventaire.

Inventaire de Anthoine Bellièvre (1498 ?), obéancier de Saint-Just et chantre de Saint-Paul

A Saint-Paul :

En la cuisine la chambre de la servante estant derrière icelle cuisine

En la court de lad. Maison

En la petite sale basse

En la chambre des clers

En les aultres galleries

Au grenier estant sus lesd estres

Au grand galatas appellé le gellumer estant sus la chambre de monseigneur (on y trouve le bois pour chauffer la chambre de l'obéancier)

En l'estable

Un cheval avec sa selle et bride (lequel a été vendu 7 écusd'or) et lesquels a monsieur le chararier devers ly

Audessus dud estable environ de cinq à six chartes de bois à chauffer

Un autre cheval vendu par le chararier (10 écus d'or lesquels il a devers ly)

En l'estude dudit fu seigneur :

On retrouve des vêtements (robes de pers, forrés de gris, de renard, noires, du taffetas rouge (chappeaix de noyrs a courte corne forrés de taffatas roge mais aussi plusieurs crucifix : dans un coffre en cyprès, un petit crucifix eucharnele et un devot

Un crucifix de bois et terre de mont de calvaire

Un crucifix de mont de calvaire fait en toyle enchassé en bois

Un aultre crucifix fait en toyle enchassé en bois

Ung chefs de Jhesuscris fait en toyle enchassé en boys

item une croix dorée estant au sornel sus led chiefs

le matériel pour écrire, de nombreuses peaux de velin

un rosaire

la « marque dudit seigneur »

beaucoup de linge

la chambre en laquelle il trespassa

en la rire chambre

hostel à Saint-Just (f° 17r)

cuisine

la grant sale

la paneterie

la chambre sus la cave

en la chambre de feu monsieur l'obéancier furent et sont les biens qui s'ensuyvent

en la rire garderobbe

en la grant sale haulte

en la chambre sus la cuysine


en la chambre haulte sus le boys

en la chambre de Monseigneur le duc de Savoye : une seule image de saint

Au grant celier sel sousbs la grant sale et au petit a cousté

Au cellier

Texte 8 : Statut sur les limites à l'intérieur desquelles les chanoines doivent rester (1296)
AD 13 G 83, pièce n°10 statut inédit (lundi 4 novembre 1296). Parchemin, 10 cm x 13,4 cm



Transcription :

Anno domini M^o CC^o nonagesimo sexto mense novembris die lune in octabas omnium sanctorum. Ordinatus est in capitulo / per capitulum dicte ecclesie sancti Pauli de terminis videlicet infra quos terminos debeant jacere canonici, presbiteri et/ clerici chori ecclesie sancti Pauli. Si sint in civitate Lugduni, ita quod quicumque extra illos terminos jacuerit (?) / illa die q. extra terminos jacuerit distributionem suam cotidianam amittat, et sunt termini videlicet qui sequitur/ ad trivium de Bueria, et usque ad trivium Burginovi, ita que domus trivii habeat exitum ubi vult / in domibus que habent exitum in carreriis a dictis triviis deversus sanctum Paulum dum tamen illi qui / morabuntur in dictis domibus habeant exitum et exeant in dictis carreriis et usque ad portam sancti Pauli, / et in quartum extenditur claustum inclusive, et extra in domibus que sunt de claustro, et in domo et a domo / que fuit magistri Bernerdi de Maximiaco usque ad portum Sagone, et ex alia parte in duabus domibus que / sunt deversus Sagonam juxta portum continue. Item illi qui jacebunt in ecclesia beate Marie de granaria Lugduni / querunt de choro dicte ecclesie et servient ecclesie beate Marie habeantur per inde ac si jacerent infra dictos/ terminos. Item canonici et capellani perpetui dicte ecclesie si sint in ostagiis in parrochia sancti Vincentii ... / die que ibunt ad matutinas in ecclesia sancti Pauli et die sequenti si non sit festum novem lectionum si se presenter in / claustro sancti Pauli ante prandium percipiant distributionem suam ut alii, et ista ordinacio tenere decet et / habere a festo nativitatis beati Johannis baptiste proximo vericiter in antea.

3) Liste des dignitaires

Chamariers de Saint-Paul

Nom	Date
Etienne de Chamelet	?
Guillaume de Foresiis	?
Humbert de Forez ⁵	?
Girard	?
Azo de Vassallieu	1145ca
Dalmatius	1176 ca.
Asterius	1191-
Guillaume de Vassallieu	Chanoine en 1191
Dalmace Morel	1238
Guillaume de La Palud	1239-1240
Guillaume de Riverie	1240 07-1251
Guillaume de Sarron	1259
Dalmace Morel	Teste en 1260
Henri de Villars	1272 01 21-1273...
Guillaume de Bourg	
Louis de Vassallieu	1294 03-1304...
Guillaume de Vassallieu	...1308 07 21-1326 07 02 (résignation)
Jean d'Albon	1326 07 02-1344...
Louis de Villars	...1352 06 05-évêque de Valence et de Die
Thibaud de Chalamont	...1359 05 27-1363 02 01...
Mathieu de Varey	...1362-1396 08 24 (décès)

⁵ S'agit-il de *Humbertus* inhumé dans le cloître de Saint-Paul, *Livre des sépultures*, p. 202 B ?

Pierre de Juys	1396-1398 12 14
Barthélemy de la Croix	...1399 02 27-1401 01 13... ?
Guillaume Bernerii	1397 06 07 élection-1397 06 18
Jean de Bourg	1417 02 08-1418 07 28 (décès)
Pierre Charpin	1418 07 20, reçu le 1418 08 24-1448 12 03 (décès)
Pierre Charpin II	...-1483 11 28 (décès)
Pierre du Lard	1483 11 30-1496 10 19 (teste et décès)
Guillaume Palmier	1496 10 20-1525 08 15 (résigne) et décès 1525 09 10
Pierre Palmier	1525 08 23-1528 02 07 (archevêque Vienne)

Sacristes de Saint-Paul

Nom	Dates
Stephanus	? obit le 13 février
Petrus de Chandieu	?
Bernardus Boaldus	...1177...
Aymon de Taisonat	?
Jacques de Pinet alias Malleval	?
Guigo de Silva	...1187...
Humbert Chevrier	1191p
Aymon de Riverie	...1193...
Petrus	...1202-1222...
Petrus Capiterius	
Petrus de Sarz	
G.	...1244 02...
Guigo de Silva	...1253 07-1283 (décès)

Hugo de Villeta	...1273 01 08...
Petrus de Vassaliaco	...1289 11 12...
Guigo de malaval, alias de Pinet	...1318...
Petrus de Rupefisca	1322 06 25-1324 08 30...
Humbertus de Gigniac	...1333 05 19-1339 08 31...
Raymond Lobet	...1352 06 05-1352 10...
Johannes de Cuisie	...1363 01 27-1371 (testament)...
Jacobus de Gravellis	...-1391
Bartholomeus de Cruce ?	...1391 09 29- avant 1399 02 27
Johannes Polleri	...1418 09 29-1420 01 04 (décès)
Stephanus Becey	1420 01 05-avant 1434 03 30 a st (résignation)
Humbertus Rollandi	Permutation avec <i>Stephanus</i> Becey avant 1444 03 30-1458 08 08 permutation de son canonicat de SP
Carolus Machardi	...1457 06 08...
Guillermus Borne	1458 08 29-1472 11 17(décès)
Anthonius Bellievre	1472 11 10-permute contre la chantrerie
Anthonius Bertrandi	1472 11 17-1490 03 07(décès)
Johannes Machardi	1490 03 08-1516 09 23(résignation)avant
Aymo Machardi	1516 09 23 (présentation-1521 06 09 (décès))
Archimbaud Rosselet	1521 06 09-1525 07 16(décès)
Claude Bullioud	1526 03 21

Chantres de Saint-Paul

Nom	Date
Robertus Vicardus precenteur	?
Aschiricus de Charvolay précenteur	...1150... ?
Humbertus de Chenuens précenteur	...1191...
Guigo de Silva	...1232...
Guillermus de Riverie	...1239...
Vincent de Chatillon	...1273 01
Guillermus de Morestel	...1278...
Hugo de Gletens	...1281 09-1289 11 12...
Guillermus Albi	...1297 10...
Humbertus de Treffort	...1315 02 23-1317 07 28...
Stephanus de Mailliat, alias de la Balme	...1331-1354 02 04... ?
Humbertus Albi	...1334 07 25-1343 09 10...
Humbertus	...1344...
Gerardus d'Arbenco	1348-
Matheus de Varey	...1363 01 27-1363 02 01...
Matheus de Varey	...1376 03 12-1397 09 03 (teste)
Petrus Merulo	1400 02 15 1413-1414
Johannes Garboti	1422 05 05-1438 10 21 avant
Johannes Cheneteau	1438 10 21-1470 01 20 (DT) avant
Damacius de Fossis	1470 01 21-1471 09 09
Jacobus Bocharidi	...-1472 08 27
Anthonius Bellievre	1472 08 27-1472 11 10-1492 07 20
Jacobus Baronnati	1492 07 20-1493 09 25 (décès)
Lambertus Bellievre	1493 09 25-1524 09 05 (résignation)
Matheus Bellievre	1524 09 05

Dossier 4 : Saint-Nizier

1) Illustrations

Figure 28 : Saint-Nizier dans le Plan scénographique





2) Les textes

Texte 9 : les trois chartes d'érection de l'église Saint-Nizier de Lyon en 1306 et 1308.

1) AD Rhône 15 G 84 (1306)

Universis XPI fidelibus. Ad quos presentes littere pervenerint Ludovicus miseratione divina prime Lugdunensis ecclesie archiepiscopus rei geste notitiam cum salute, cum actus hominum vetustas deleat, eorumque mentis paulatim substrahat oblivio, condecens est / ea que de novo fundavatur firmis radicibus roborari et committi custodie scripturam ut earum assertio sinceritatem rei geste futuris temporibus attestetur cum igitur relatu plurium et fama publica referente necnon per scripturam autenticam dedicerimus sedem metropolitanam nostre ecclesie lugdun. / in nostra ecclesia sancti Niczeii lugdun. retroactis temporibus extitisse multaque corpora sanctorum predecessorum nostrorum ibidem requiescere ad circo nos ad laudem et honorem Dei et gloriose ejus matris, beati Nicecii aliorum que sanctorum quorum corpora et reliquie in dicta ecclesia requiescunt, cultum divinum ibidem augeri / quantum possumus cupientes in hac bone memorie domini Rodulphi predecessori nostri vestigiis inherentes volumus, statuimus et ordinamus dictam ecclesiam sancti Niczeii que ad nos pertinet pleno jure fore imperpetuum conventualem ubi ad honorem Dei et sanctorum omnium predictorum per nos et per nostros in posterum successores creentur et / instituantur decem et octo canonici ac personatus prebende et officia conferrantur ecclesie per nos et nostros imposterum successores per quos ipsi ecclesie deserviat prout inferius continetur et inter redditus et proventus ejusdem ecclesie presentes et in posterum acquirendi imperpetuum dividantur prout inferius continetur. / Primos autem canonicos creamus nominamus et ponimus in dicta ecclesia videlicet curatum ipsius ecclesie qui nunc est Petrum de Eschalone, Humbertum de Gigniac, Humbertum de Vallegriosa, Jacobum de Faylo, Stephanum de Baollo, Johannem Pupprius, Johannem Albi de Lugduno, Johannem de Ambron, Bellionem de / Villanova, Peroninum de Ginziaco, Petrum de Laude, Stephanum de Marreyo, Guionetum de Canali, Petrum de Lixiaco, Guillermetum Mechi et Johannem, filium Laurentii apothecarii de Lugduno et ...⁶ de quorum vita, moribus et conversatione plenam h(ab)emus noticiam ab experto / cui siquid ecclesie pro dote et signum foundationis damus assignamus et concedimus pro nobis et successoribus nostris

⁶ Emplacement laissé libre par le scribe afin d'écrire le nom d'un dernier chanoine.

ecclesias et res alias que secuntur videlicet : ecclesiam sancti Desiderii de Chalarona ipsius ecclesie patronatum et matriculariam, Item ecclesiam sancti Stephani de Chalarona, ecclesiam de Joieu, ecclesiam del Montoilher, ecclesiam / Sancte Crucis ipse Montenlupellum, ecclesiam de Fontanis et ecclesiam de Borsiaco cum ipsarum ecclesiarum juribus et pertinentiis universis, ita tamen que in eisdem ecclesiis, prepositus et capitulum sancti Nicecii per vicarios ydoneos, nobis et successoribus nostris ab eis perpetuo presentandos faciant perpetuo deserviri. Item damus et concedimus pro dote / eidem ecclesie patronatus ipsius ecclesie sancti Nicecii et de Baone. Item hospitem sancte Katherine Lugd., hospitem pontisrodani et maladeriam de ultra pontem Rodani cum ipsorum hospitalum et maladerie, juribus, appendiciis et pertinentiis universis hoc retento quod prepositus et capitulum hospitalitates in ubi fieri consuetas per / aliquem seu aliquos probos viros manutenere censant dictarum domorum in statu edificia debet tenere et alia onera perpetuo supportare prout est fieri consuetum et ad hoc abstringi per juramentum volumus prepositum et capitulum ecclesie supradicte. Volumus autem et eisdem preposito et capitulo concedimus ut possessionem dictarum ecclesiarum / et aliarum rerum sibi concessarum cum suis juribus et pertinentiis statim convocaverint possint auctore sua ipsa ingredi et apprehendere mandato alio a nobis vel alio quocumque mirne expectato, volentes et constituentes que de dictis decem et octo canonicis sit unus prepositus qui major sit inter ceteros et caput capituli dicti loci et / alius sit sacrista qui duo una cum quatuor aliis sint et esse debeant sacerdotes, de aliis autem duodecim sint sex diaconi et alii sex subdiaconi ita tamen que nisi is quem in dicta ecclesia prebendam aliquam aut personatum habere contigit aut et etiam personatu ? in futurum infra annui a tempore creationis sue fuit saltem promotur in sub/diaconum ex tunc fructus prebende sue vel personatus omnino cedant in communes usus ecclesie supradicte quousque ad ordinem quem prebenda sua vel personatus requirit sit promotus et que vos aliquis canonicus dicte ecclesie stallum supra chorum et vocem in capitulo ante susceptionem dicti ordinis subdiaconatus non habebat nec ad communes / tractatus ipsius ecclesie aliquatenus admittatur, nec post annum etiam sancti Nicecii (=siraerim dictum) ordinem subdiaconatus adeptus non fuerunt distributiones cothidianas recipiat licet presens fuerunt in ecclesia antedictam porro cum predicta ecclesia sit parrochiam volumus et statuimus quod acta ipsius ecclesie cura animarum et rescie ipsius ecclesie habebat et in sue creacione eidem a nobis et nostris / successoribus conferatur habebat etiam magisterium et divini officii ordinationem in ecclesia sepe dicta quidmodi hanc magister chori in ecclesia sancti Justi Lugd. teneatur in super dictus sacrista facere pulsari campanas dicte ecclesie quemadmodum facit et tenet sacrista sancti Justi ac ministrare vinum et hostias ad celebrandum

missas / et alia que sacrista sancti Justi ministrare tenetur pro servicio ecclesie sancti justi pro divino officio in ecclesia sancti nicecii impendendo. Item volumus, statuimus et ordinamus quod in dicta ecclesia tres misse singulis diebus celebrentur videlicet matutinalis votiva seu anniversarie pro defunctis et magna missa juxta modum et formam / ecclesie sancti Justi in pulsando ad horas et divino officio impendendo volumus nichylominus et statuimus quod dictus prepositus unum presbyterum et unum clericum habeat qui pro ipso serviant in ecclesia supradicta sacrista non duos presbyteros per quos faciat omnes missas matutinales celebrari et sacramenta ecclesiastica parrochianis / dicte ecclesie ministrari prout decet et fieri consuevit ceterus canonicus dicte ecclesie sacerdotales prebendas habentes quibus unum presbyterum diaconales autem prebendas habentes quibus unum diaconum et subdiaconales prebendas habentes quibus unum subdiaconum habeant et habere teneantur qui dicte ecclesie deserviant prout decere volumus / siquidem et statuimus que prepositus sacrista et alii prebendas habentes pro se vel per canonici dicte ecclesie vel alicuius ecclesie conventual. lugdun. missas magni altaris singulis diebus faciant celebrari et celebrari facere teneantur et que dictus prepositus et canonici sacerdotales prebendas habentes per suos presbyteros missa votiva seu anniversarii / necnon alias missas extraordinar celebrari facere teneantur. Item que canonici diaconales prebendes habentes per suos diaconos singulis diebus ferratis et non ferratis exceptis festis dupilcibus in magna missa et in missa anniversari evangelum, et canonici subdiaconales prebendae habentes per suos subdiaconos epistolam singulis / diebus predictis exceptis duplicibus dici facere teneantur in festis autem duplicibus ipsi canonici diaconales evangelum et canonici subdiaconales epistolam per se vel per canonic alicui ecclesie conventuale Lugd dicere teneantur in ecclesia supradicta ; preterea cum in omnibus ecclesiis conventualibus canonici eod. diversimod. ad residenciam / teneantur, statuimus et volumus que canonici ipsius ecclesie singulis annis pro tres menses conjuctum vel divisim in parrochia sancti nicecii teneantur nisi forte esserit in studio vel in curia romana vel nisi tenerent hospicium in quo unum presbyterem et unum clericum tenent secundum morem dicte ecclesie sancti Justi. / Cum per hoc tenendo hospicium pro residentibus habentur volumus etiam et statuimus que quibus canonici qui defens fecit in missis evangelis et epistolis predictis pro singulis defectibus in dimidio libra cere teneantur ad ecclesie applicando et solvendo procur. Ipsius ecclesie infra octo dies proxime et continue / subsequentes alioqui distributiones sua cothidiana correat quousque penam solvit antedictam. Item volumus et statuimus que prepositus in dextro choro ipsius ecclesie et sacrista in sinistro festis duplicibus per se vel per alium canonici incipiant sedem que facuit obediencarius et sacrista sancti Justi / aliis autem diebus per suos incipi faciant

sacerdotes. Item volumus et statuimus que quibus canonici dicte ecclesie a predictis preposito et capitulo annis singulis eligendo de reddibus et proventibus dicte habeantur singulis diebus singulis canonici dicte ecclesie duodecim den. vien., et que singulis diebus quibus ibi fierit / anniversarii predicta ecclesia, presbiteris octo den., clericis sex et clericulis quatuor den. vien librentur. Ita tamen que alterius diebus ad minus ad matutinas siu se teneantur nisi infirmitate vel alio impedimento legitimo excusentur et sic volumus librari in dicta ecclesia nunc et in posterum nisi forte augmentatis ipsius / ecclesie facultatibus dicti prepositus et capitulum dictas distribuentes statuerent augmentari. Statuimus insuper que dictus sacrista et eius sacerdotes et clerici jurent et jurare tenentur fidelitatem predictis reposito et capitulo et que omnes conventiones que ad ipsos pervenerunt nomine ecclesie predictae ipsa / die qua ad eos pervenerint dictis duobus canonicis a capitulo eligendo vel alteripsorum si ipsa vel ipsorum abten. inuenerunt vel quaquamcito poterunt sine dolo et fraude reddent et restituent plenarum et prefate exceptis hiis dumtaxat que pro campana pulsando consuenerunt audi et a parrochi/anis dicte ecclesie exhiberi. Statuimus igitur et ordinamus que residuum omnium redditus et proventuum dicte ecclesie videlicet presentes redditus et futuri quecumque nostre censeantur in viginti partes legitime dividant secundum quod prebendas capitulo et preposito videbitur faciendum exceptis canonici oblate/vibus et obventionibus in pannis sircis auro et argento non monetatis existentibus de quibus viginti partibus prepositus duas partes habet et sacrista alias duas partes cum hoc quod pro pulsando campanis consuevit exhiberi a nobis et a parrochianis dicte ecclesie vel aliis quod sit dicti / sacriste cum duabus partibus supradictis et quibus de aliis canonicis habet unam partem sit au. imperpetuum dividi volumus redditus eiusdem ecclesie et statuimus debere dividi inter canonicos supradictos statuimus nichilominus que universi et singulis canonici ipsius ecclesie in sui creatione neb. et successoribus nostris fidelitatem / faciant et facere imperpetuum teneantur secundum quod faciunt nostri canonici sancti Johannes vero cum ecclesiis et piis locis de novo fundatis consuenerint a fundatoribus intra privilegia libertates et immunitates conferri nos aliorum fundatorum vestigiis inherentes volentes que dictam ecclesiam / privilegis libertatibus et immunitatibus quibus possumus instature donamus cedamus et concedamus pro nobis et successoribus nostris ipsi ecclesie et capitulo eiusdem que ipsi et eorum bona ubicumque existencia in eorum vita et morte necnon tota familia dictorum canonicorum et capituli dicte ecclesie ead. Immunitate gau/deant et etiam libertate ac utantur qua gaudent et utuntur dicti canonici sancti Johannis in personis rebus et bonis ac familia eorumd. Et que in morte ipsorum in bonis eorum manum per nos aut gentes nostras non possumus apponec ut ea saisire nisi ad instanciam partis ad hoc fuerimus requisiti. / Item concedimus

eidem ecclesie et capitulo que quatuor cives habent et habere possint Lugd. qui fuit de familia et familiares dicte ecclesie et capituli qui eisdem privilegio imunitate et libertate gaudeant et utantur in civitate et dioc. lugd. quibus gaudent et utuntur cives lugd habentes officii ? / ab ecclesia et nostro capitulo Lugd. concedimus casui ipsis ecclesie et capitulo que res possessiones et bona de feudo nostre ecclesie et dicte divino existent quocumque titulo habere possunt et acquire sibi que dicte ecclesie nostre et tunc nisi nos ad opus et nomine dicte nostre ecclesie ea vellemus emendo retinere / si quis non ipsam vel aliqui ex ipsis eidem ecclesie pia devotiones velierit conferre illud possunt licite retinere. Dum tamen census per eos vobis debitum annuatim pro rebus predictis solvant nobis et successoribus nostris quamdiu ipsas nostre dicte ecclesie possidebunt. Item concedimus eidem ecclesie canonicis que in leydis et pedagiis ead gaudeant libertate qua gaudent canonici nostre ecclesie Lugdun. Item concedimus eidem ecclesie capitulo et canonicis que pro licitis ipsorum can. vel alterius eorum que sicut nostre preposito et ad opus dictorum can. vel laterius eorumd vel que ad opus / et nostre dicte ecclesie et capituli et etiam canonicorum dicte ecclesie fuerunt sigillande sigillo nostre et successoribus nostrorum et sigillo official. lugd. nichilomino dare aliquo tempore teneantur sed eas pro nichilo sigillent prout fieri consuevit can nostre ecclesie lugdun. Item concedimus / canonicis dicte ecclesie quecan ipsius ecclesie ecclesiis parrochiales habere possunt licite et tenere quamdiu in dicta ecclesia sancti Nicecii personaliter residebunt dum tamen per ydoneos vicarios nob et nostris successoribus aut offc presentando faciant deserviri. Item volumus / et statuimus que in die crastina qua celebrabitur festum sancti Nicecii annis singulis et in die crastina assumptionis beate Marie virginis dicti prepositus et canonici capitulum habent generale quibus diebus quod per presentes canonicos de negociis dicte ecclesie sic fuit ordinatum / plenam habet roboris firmitatem statuimus que si aliquid legetur a parrochianis aut alio in morte sive preposito nostre sive appellatione predictis preposito sacriste vel eorum vicariis presbiteris et clericis vel can per illud legatum applicerunt ecclesie et eius casibus prout alii redditus / dividuntur. Item concedimus, ordinamus et statuimus ipsis preposito et capitulo que ipsi statuta ordinationes et constitutiones inter se possunt facere et prout secundum deum iuremto et utilitati sue ecclesie expedire viderunt in hac ordinatione nostra adde. vel dimi/nuere dicti prepositi et canonicorum super hoc consciam. Onerantes excepto quod ad nos et successores nostros collato perpetuo pertineat prebendarum et personatum ecclesie supradicte et quod sit per eos secundum fuit ordinatum et statutum plenam habere volumus rebus firmitatem / persertim ordinamus et volumus que dictorum cano numerus ad numerum tres decim reducatur nec nos ibid aut successores nostri ultra minorum dictorum tres decim can aliquem can ponc. Debeamus aut possimus in vacatione

prebendarum quacumque nisi acquisitis seu obtentis vel / augmentatis redditibus ipsius ecclesie videremus liquido sufficere ad universa omnia et singula predicta supportanda et tunc etiam numerum octodecim predictae ascende non possimus in quorum omnium robur et testimonium presentem ordinationem nostram sigilli nostri et / bulle nostre et sigilli officialatus Lugdun. fecimus appensione muniri.

Datum die veneris ante ramos palmorum anno domini millesimo tricentesimo quinto [signature]
Jacobus de Faylo.

2) AD Rhône, 15 G 84 (1) (1306)

Universis XPI fidelibus Ad quos presentes littere pervenerunt, Ludovicus miseratione divina prime Lugdunen. ecclesie archiepiscopus rei geste noticiam cum salute. Cum actus hominum vetustas deleat eorumque merites paulatim substrahat oblivio condecens est ea que de novo fundavitur firmis radicibus / roborari et committi custodie scripturam ut earum assertio sinceritatem rei geste futuris temporibus attestetur cum igitur relatu plurium fidedignorum et fama publica referente necnon per scripturam autenticam dedicerimus sedem metropolitanam nostre ecclesie lugdun. in nostra ecclesia sancti Nicecii lugdun. retroactis temporibus / extitisse, multaque corpora sanctorum predecessorum nostrorum ibidem requiescere, ad circo nos ad laudem et honorem Dei et gloriose eius matris, sancti Petri apostoli, sanctique Nicecii et aliorum sanctorum quorum corpora et reliquie in dicta ecclesia requiescunt cultum divinum ibidem augeri quantum possumus cupientes, in hac bone memorie / domini Rodulphi predecessoris nostri vestigiis inherentes, qui infrascripta facere proposuerat prout dedicimus pro constanti, sed morte preventus nostro potute effectui mancipare volumus statuimus et ordinamus dictam ecclesiam sancti Nicecii que ad nos pertinet pleno jure fore imperpetuum conventualem, ubi ad honorem Dei et sanctorum omnium predictorum per nos et per nostros imposterum successores creentur et instituantur sexdecim canonici ac personatus prebende et officia dicte ecclesie conferantur per nos et nostros imposterum successores per quos canonicos ipsi ecclesie deserviat prout inferius continetur et inter / redditus et proventus ipsius ecclesie presentes et in posterum acquirendi imperpetuum dividantur prout inferius continetur. Primos autem canonicos creamus nominamus et ponimus et facimus in dicta ecclesia videlicet curatum ipsius

ecclesie qui nunc est, Petrum de Eschalone, Humbertum de Gigniaco, Humbertum de Vallegriosa, Jacobum de Faylo, Stephanum de Brollio, Johannem Pupprius, Peroninum de Ginziaco, Petrum de Laude, Stephanum de Marreyo, Guionetum de Canali, Petrum de Lixiaco, Guillermetum Monachi, Johannem, filium Laurentii apothecarii de Lugduno et Stephanum dictum de Opere de Vienne de quorum vita et moribus ac conversatione / plenam h(ab)emus noticiam ab experto. Cui siquidem ecclesie pro dote et in signum foundationis, damus assignamus et concedimus pro nobis et successoribus nostris ecclesias patronatus terras et res alias que secuntur videlicet ecclesiam sancti Desiderii de Chalarona ipsius ecclesie patronatum et matriculariam, ecclesiam / sancti Stephani de Chalarona, ecclesiam de Joieu, ecclesiam del Monteillier, ecclesiam Sancte Crucis prope Montenlupellum, ecclesiam de Fontanis, ecclesiam de Borsiaco et ecclesiam et patronatum Rodenne, ecclesiam et patronatum de Beani, ecclesiam Sancti Georgii supra Cosant, ecclesiam de Salvaigniaco et ecclesiam de / Curtefonte cum ipsarum ecclesiarum et patronatum redditibus, proventibus, fructibus, juribus pertinentiis universis, ita tamen que in eisdem ecclesiis, sacrista et capitulum sancti Nicecii per vicarios idoneos, nobis et successoribus nostris ab eisdem presentandos faciant perpetuo deserviri. Item damus et concedimus pro dote eidem ecclesie sancti Nicecii, patronatus ipsius ecclesie Sancti Nicecii et de Baone cum ipsorum juribus, fructibus, pertinentiis universis. Item damus et concedimus dicte ecclesie Sancti Nicecii pro dote damus et concedimus dicte ecclesie Sancti Nicetii pro dote ipsius ecclesie et canonicis ipsius quod dicti canonici et successores sui qui pro tempore fuerint, habeant et percipere debeant super sigillo nostro officialatus Lugduni / et de redditibus sigilli nostri singulis ebdomadis viginti solidos viennenses, de moneta que levabitur ad sigillum, volentes et percipientes sigilliferis nostris qui nunc sunt et pro tempore fuerint quod ipsi predictos viginti solidos singulis ebdomadis recolligant, et conferrent in quadam quassia que fiat ad instar simili/tudinem quassie fratrum minorum, sicut recolliguntur et conservantur duo denarii qui dantur fratribus minoribus volumus et concedimus tenore presentiam, eidem sacriste et capitulo ut possessionem dictarum ecclesiarum patronatum et aliarum rerum sibi concessarum cum juribus et pertinentiis ipsarum statim cum vacauerint / possit auctoritate sua propria ingredi et apprehendere mandato alio a nobis vel alio quocumque minime expectato, et quod possint et sibi libere liceat, si viderint eisdem expedire dictas ecclesias rectoribus ipsarum decedentibus, annectere unire et incorporare prebendis suis ; ita tamen quod in ipsis ecclesiis dicti / sacrista et capitulum per vicarios ydoneos nobis et successoribus nostris presentandos faciant, ydonee perpetuo deserviri, quibus vicariis dicti sacriste et capituli dent, assignent, reservent et dare, assignare et reservare teneantur congruam sustentationem, de fructibus,

proventibus ecclesiarum / predictarum inspectis facultatibus earumdem, ita quod dicti vicarii possint jura archiepiscopalia solvere et hospitalitatem tenere et congruam sustentationem habere volentes et constituentes quod de dictis sexdecim canonicis sit unus sacrista qui major sit inter ceteros et caput capituli dicti loci, et sacristia personatus / existat et quod sacrista qui pro tempore fuerit curam animarum et regimen ipsius ecclesie et canonicorum et aliorum qui ibidem deservient, habeat que cura dicto sacriste in sua creatione a nobis et nostris successoribus conferatur. Teneatur insuper dictus sacrista facere pulsari campanas dicte ecclesie, quem ad / modum facit et tenetur sacrista Sancti Johannis Lugdunensis ac administrare vinum et hostias ad celebrandum missas et alia que sacrista Sancti Johannis tenetur pro servicio ecclesie Sancti Johannis pro divino officio in ecclesia Sancti Nicetii impendendo, alius vero canonicus sit magister chori et magistratum chori habeat / et exerceat quemadmodum exercet magister chori ecclesie Sancti Johannis Lugdunensis, et horas in sinistro choro per se vel per alium incipere teneatur, cui offitio annectimus et annexus esse volumus archipresbiteratum civitatis et suburbii lugdunensis cum ipsius archipresbiteratus juribus, proventibus et pertinentiis universis, / sacrista vero in dextro choro per se vel per alium incipere teneatur, qui duo una cum quatuor aliis canonicis sint et esse debeant sacerdotes de aliis autem decem, quinque diaconi et alii quinque subdiaconi, ita tamen quod si is in dicta ecclesia prebendam aliquam habere contigerit aut personatum seu officium nunc / et in futurum infra annum a tempore creationis sue promotus non fuerit fructus prebende vel personatus omnino cedant in communes usus ecclesie supradicte quousque ad ordinem quem prebenda vel personatus requirit sit promotus, et quod aliquis canonicus dicte ecclesie stallum supra chorum et vocem in capitulo ante / susceptionem dicti ordinis subdiaconatus non habeat nec ad communes tractatus ecclesie aliquatenus admittatur, nec post annum si interim dictum subdiaconatus ordinis adeptus non fuerit, nec distributiones cothidianas recipiat, licet presens fuerit in ecclesia antedicta. Item volumus, statuimus et ordinamus quod in dicta / ecclesia Sancti Nicecii, tres misse diebus singulis celebrentur videlicet matutinalis, votiva seu anniversari pro defunctis, et magna missa juxta modum et formam quam canonici ipsius ecclesie ordinabunt ; in pulsando ad horas et divino officio impendendo, volumus, nichilominus et statuimus quod sacrista / habeat idoneos presbyteros per quos faciat omnes missas matutinales celebrari et sacramenta ecclesiastica personis dicte ecclesie ministrari prout decet et fieri consuerit, ceteri vero canonici dicte ecclesie sacerdotales prebendas habentes quilibet unum presbyterum, diaconales autem prebendas habentes quilibet unum diaconum, et subdiaconales / prebendas habentes quilibet unum subdiaconum habeat et habere teneantur qui dicte ecclesie deserviant prout decet,

volumus siquidem quod sacrista et alii sacerdotales prebendas habentes, per se vel per alium canonicum dicte ecclesie vel alicujus ecclesie conventuale Lugd missas magni altaris faciant celebrari et celebrari facere teneatur / quod dictus sacrista et canonici sacerdotales prebendas habentes per suos presbyteros missam votivam seu anniversarii necnon alias missas extraordinarias celebrari facere teneantur. Item quod canonici diaconales prebendas habentes per suos diaconos singulis diebus feriatis et non feriatis exceptis festis duplicibus in magna missa / ac in missa anniversarii et canonici subdiaconales prebendas habentes per suos subdiaconos. Diaconi videlicet evangelium et subdiaconi epistolam singulis diebus predictis exceptis festis duplicibus dici facere teneantur. In festis autem duplicibus ipsi canonici diaconi evangelium et canonici subdiaconi predicti epistolam per se vel per canonicum / alicujus ecclesie conventuale Lugd dicere teneantur in ecclesia supradicta, preterea cum in omnibus ecclesiis conventualibus canonici eorundem diversimodo ad residenciam aliquam teneantur, statuimus et volumus quod canonici ipsius ecclesie singulis annis per tres menses conjunctum vel divisim residere in parrochia Sancti Nicecii teneantur / nisi forte essent in studio vel in curia romana vel nisi tenerent hospicium in quo unum presbyterem et unum clericum tenerent secundum morem ecclesie Sancte Thome de Forveris Lugd, cum per hoc tenendo hospicia pro residentibus habeantur. Volumus etiam et statuimus que quibus canonici qui defectum fecit in missis evangelus et epistolis / predictis pro singulis defectibus in dimidio libra cere teneantur eidem ecclesie applicanda et solvenda procuratori ipsius ecclesie infra octo dies proximos et continue subsequentes alioqui distributiones sua cotidiana careat dicto quousque penam solverit antedictam, item volumus et statuimus quod sacrista in dextro / choro ipsius ecclesie et magister in sinistro festis duplicibus per se vel per alium canonicum incipere teneantur, aliis autem diebus per suos incipi faciant sacerdotes, item volumus et statuimus quod per duos canonicos dicte ecclesie a predictis sacrista annis singulis eligendo de redditibus et proventibus ipsius ecclesie librentur singulis diebus singulis / canonicis dicte ecclesie duodecim denarios Vien., et quod singulis quibus ibi fient anniversaria in dicta ecclesia presbiteris octo denarios. Item sex clericis et clericulis quatuor denarios Vien. Librentur, ita tamen quod alterius diebus ad matutinas surgere teneantur nisi infirmitate vel alio impedimento legitimo teneantur et sic volumus librari / in dicta ecclesia nunc et in posterum nisi forte augmentatis redditibus et facultatibus ipsius ecclesie dicti sacrista et capitulum dictas distributiones statuerent augmentari. Statuimus insuper quod dictus sacrista et eius sacerdotes et clerici jurent et jurare teneantur fidelitatem predictis magistro et capitulo, et quod omnes obnencio/nes que ad ipsos pervenerint nomine ecclesie predicte ipsa die qua ad eos pervenerint duobus canonicis a

capitulo eligendo vel alteri ipsorum si ipsos vel ipsorum alterum inuenerint vel quanto poterunt sine dolo et fraude reddant plenarum perfacere exceptis hiis dumtaxat que pro campanis pulsandis consuenerunt a parrochianis dicte ecclesie / exileri, statuimus igitur et ordinamus quod residuum omnium reddituum et proventuum dicte ecclesie videlicet presentes redditus et futuri quocumque nomine censeantur in decem et septem partes legitime dividantur secundum quod predictis sacrista et capitulo dicte ecclesie videbitur faciend., exceptis canonici oblationibus et obventionibus / in pannis sericis auro et argento non monetatis existentibus que erunt ipsi ecclesie, de quibus partibus sacrista . . . s partes cum hoc quod pro pulsando campanis consuerunt exhiberi a parrochianis dicte ecclesie vel aliis quod sit dicto sacriste, cum duabus partibus supradictis et quilibet de aliis canonicis habeat unam partem sic autem / perpetuum dividi volumus redditus ejusdem ecclesie et statuimus debere dividi inter canonicos supradictos statuimus nichilominus quod universi et singulis canonici ipsius ecclesie in sui creatione nobis et successoribus nostris fidelitatem faciant et facere imperpetuum teneantur. Porro cum ecclesiis et piis locis de novo fundatis consueverunt a fundatoribus multa privilegia, libertates, et immunitates conferri nos aliorum fundatorum vestigiis inherentes volentes quod dictam ecclesiam privilegiis libertatibus et immunitatibus quibus possumus infigere donamus cedimus et concedimus pro nobis et successoribus nostris ipsi ecclesie et capitulo ejusdem quod ipsi et eorum / bona ubicumque existencia in eorum vita et morte necnon tota familia dictorum canonicorum et capituli dicte ecclesie eadem immunitate gaudeant et etiam libertate qua gaudent et utuntur nostri canonici Lugd in personis rebus et familia eorundem ; et quod in morte ipsorum in bonis eorum manum per nos aut gentes nostras / non possumus apponere uel ea saisire nisi ad instanciam partis ad hoc fuerimus requisiti. Item concedimus eidem ecclesie et capitulo que quatuor cives Lugd. qui fuerunt de familia et familiares ipsius ecclesie et capituli qui eisdem privilegio immunitate et libertate gaudeant et utantur in civitate et diocesis / Lugd. quibus gaudent et utuntur cives Lugd habentes officia ab ecclesia et nostro capitulo Lugd. Concedimus etiam ipsis ecclesie et capitulo quod res possessiones et bona de feudo nostre ecclesie et divino existentur quocumque titulo possint et acquire sibi que dicte ecclesie sue retinere nisi nos ad opus et / nomine nostre ecclesie eas vellemus emendo retinere. Si quis non ipsa vel aliqui ex ipsis eidem ecclesie pia devotiones velierunt conferre illud possit licite retinere dum tamen, censum per eos nobis debitum annuatim pro dictis rebus nobis scilicet et successoribus nostris quamdiu ipsa nomine dicte ecclesie possidebunt. Item concedimus ecclesie eidem et capitulo quod in leydiis et pedagiis eadem gaudeant libertate qua gaudent canonici nostre ecclesie Lugd. Item concedimus eidem ecclesie capitulo et canonici quod pro

licitis ipsorum canonicorum vel alterius eorum que sicut nomine proprio et ad opus dictorum canonicorum vel alterius eorundem vel que ad opus dicte / ecclesie et capituli et eciam canonicorum ipsius ecclesie fuerint sigillande sigillo nostro et successorum nostrorum et sigillo officialitate Lugd nichilomino dare aliquo tempore teneantur, sed eas pro nichilo sigillent prout fieri consuenit nostris canonici ecclesie lugdun. Item concedimus capitulo canonicis et / dicte ecclesie quod canonici ipsius ecclesias parrochiales habere possint licite et tenere quamdiu in dicta ecclesia sancti Nicecii personaliter residebunt dum tamen per ydoneos vicarios nobis et nostris successoribus aut officialibus presentandos faciant deserviri nec tunc residebunt in ecclesia sancti Nicecii ad residenciam / aliena teneantur in suis ecclesiis faciendum. Item volumus et statuimus quod in die crastina qua celebrabitur festum sancti Nicecii annis singulis et die crastina Assumptionis beate Marie virginis dicti sacrista habeant capitulum generale quibus diebus quod per presentes canonicos de negociis dicte ecclesie sic fuerunt / ordinatum plenam habeat roboris firmitatem. Item statuimus quod si aliquid legetur a parrochianis aut alio in morte sive sacrista nostre sive appellatione predicto sacriste canonicis vel eorum presbiteris et clericis quod illud legatum applicetur eidem ecclesie et eius usibus prout alii redditus dividantur. Item / concedimus ordinamus et statuimus ipsis sacriste et capitulo quod ipsi statuta ordinationes et constitutiones inter se possint facere et prout secundum Deum jureamento et utilitati sue ecclesie viderunt expedire in hac ordinatione nostra addere vel diminuere dicti sacriste et capituli super hoc consciam / onerantes excepto quod ad nos et successores nostros collato perpetuo pertineat prebendarum et personatum ecclesie supradicte et quod sit per eos sic secundum fuerunt ordinatum et statutum plenam habere volumus roboris firmitatem. Preserti ordinamus et volumus quod predictorum canonicorum numerus / ad numerum tres decim reducatur nec nos ibidem aut successores nostri in dicta ecclesia ultra numerum dictorum tres decim canonici aliquem canonicum debeamus aut possimus in vacatione prebendarum quacumque nisi acquisitis vel augmentatis redditibus dicte ecclesie videremus liquido redditus ipsos sufficere ad / universa omnia et singula supportanda et tunc etiam predictorum sexdecim numerum ascendere modo aliqua non possimus in quorum In numero sexdecim predicto conscribimus et canonicis sepedicte ecclesie nominamus, facimus et creamus prout superius sobut et testimonium presentem ordinationem nostram sigilli nostri et bulle nostre et sigilli officialatus Lugdun. fecimus appensione muniri.

Datum Riorgiis die veneris ante ramos palmorum anno Domini millesimo tricentesimo quinto Jacobus de Faylo.

3) AD Rhône, 10 G 528, pièce n°2 (1308)


Universis Christi fidelibus Ludovicus per miseratione divina ac sacro sancto sedis gratia prime Lugdunensis ecclesie archiepiscopus, G(uillelmus) decanus et capitulum, ejusdem ecclesie Lugdunensis salutem. In eo / qui est omnium vera salus et presentem paginam et ea que in ipsa presenti pagina sua, comprehensa validum robur et perpetuum obtinere doctrina probabilis auctoritate sanctorum patrum auctoris abilis divini cultus / augmentum, et affectio caritatis ortatur ut pia loca sanctorum corporum sanctificata divinis miraculis, ac etiam decorata piis actibus hominum, et munificentis antistitum ad laudem domini et celestis curie decorentur, / et quia loci religiosi non magis possunt ad laudem Domini decorari, quam si cultus divini numinis augmentetur, ut audiatur sonitus quando sanctuarium Dei ingreditur in conspectu Domini nostri Jesu Christi nec morietur / in eternum. Propterea nos prefatus archiepiscopus attendentes auctoritates predictas eterna remunerationis considerando propter hoc habere premium inter ceteras ecclesias parochiales civitatis Lugdun., providentes quod ecclesia Sancti Nicecii que olim / cathedralis extitit et in qua sanctorum plurium corus cantibus miraculis corpora requiescunt, multaque divina miracula ad honorem Dei et gloriose Virginis matris Domini nostri Ihesu Christi convincentibus oculis claruerunt, / servitoribus et veneratione debitis tali ecclesie, talique sed loco prout honestas et sanctitas dicti loci requirebat, extitit quodam modo destituta, ordinavimus dictam ecclesiam Sancti Nicecii fore collegiatam, et / collegii canonicorum secularium magnificentie decoratam sexdecim canonicos seculares, ibidem prebendas habentes rite et canonice tam nostri quam ecclesie nostre munificentie beneficiis ordinando inter quos unus de predictis/ sexdecim canonicis quos ibidem canonicos creavimus sacrista nominatus curam habens in eadem ecclesia animarum, et dignitas sive personatus erit, est, et habebit in eadem, alter vero de canonicis magister erit, / est, et censebitur, et est et erit officium non dignitas vel personatus in eadem ; sit et erit de Dei omnipotentis gratia ipsam ecclesiam Sancti Nicecii collegiatam fecimus, ordinavimus, et censuimus, et canonicos et prebendas sexdecim/ creavimus in eadem, ut sic de cetero inperpetuum ad honorem divini numinis, et gloriose beate Marie Virginis Matris Domini nostri Ihesu Christi, et honorem gloriosissimi corporis sancti Nicetii quondam archiepiscopi Lugdunensis et nostri prede/cessoris

ecclesia collegiata censeatur et perpetuo nominetur. Verum quia scriptum est quod episcopus vel antistes in una de parochianis ecclesiis sue, civitatis, vel dyocesis monasterium, vel ecclesiam collegiatam dedicare, / aut de suis magnificare beneficiis voluerit, ne in futurum quod per antistitem factum vel statutum fuerit, molestum sit alicui, vel redargui valeat in futurum, et ut inperpetuum obtineat vives sine quacumque redargu/tione, ac robur plenissime notionis quod fecerit, statuerit, vel ordinaverit in premissis hoc de consensu sui consilii sive capituli, faciat, statuatur, et facere procuret. Nos dictus archiepiscopus ne videamus a nostris membris spiritualibus / discedere, nec aliquod finaliter sine sano consilio circa premissas ordinationes et creationes canonicorum ac prebendarum premissorum ac libertatem nostramque munificenciam premissarum fecisse quod in futurum dicto capitulo nostro Lugdunensi / posset esse modestum secundum sacras constitutiones et sacrorum Patrum statuta. Volumus consensum dicti capituli Lugdunensis predictis omnibus ordinationi, creationi dictorum canonicorum et prebendarum et omnibus predicta tangentibus consilium et assensum dictorum venerabilium virorum decani et capituli adhiberi, et predicta omnia et singula per ipsas rata haberi consilium et assensum eorumdem super his requirendo. Qui prefati venerabiles viri decanus et capitulum / mediante consilio habito de libertate ac etiam impartito venerabilium virorum Theobaldi de Vassailliac archidiaconi, Guigonis de Bourolio, et Petri Marescalli canonicorum dicte ecclesie Lugdunensis super hiis a dictis decano et capitulo / electorum ordinationi et creationi predictis canonicorum et prebendarum ac omnibus et singulis in ipsis ordinatione et creatione contentis auctoritate consilii generalis quo dicitur bone rei dare consilium, et presentis habetur vite subsidium / et eterne remunerationis expectare cernitur primum. Ex certa sciencia consenserunt, consilium et assensum suum eciam ad requisitionem eorumdem sacriste et canonicorum sancti Nicetii unanimiter prestiterunt, ipsamque ecclesiam nomine quo supra/ nominatur modo quo sequitur pro parte sua archidiaconus et capitulum dotaverunt et eidem ecclesie sancti Nicetii in signum fundacionis, et consensum ipsorum dotaverunt, et concesserunt ecclesiam de Genas ad collationem archidiaconi / Lugdunensis ratione ipsius archidiaconatus spectantem, et ecclesiam de Milliriaco ad dictum capitulum seu obedientiariorum dicti loci pertinentem modo et forma quibus eidem sancti Nicetii per nos dictum archiepiscopum alie ecclesie, quarum nomina / inferius continentur, fuit concessa, et prout in litteris concessionis dictarum ecclesiarum plenius continetur. Porro hec inter cetera tam nos dictus archiepiscopus quam decanus et capitulum Lugd. volumus omnibus fieri manifestum, quod / cum in facto hujusmodi creationis et canonicorum ac prebendarum ordinationis predictae sit fuerit et est ordinauimus, quod collatio personatum, officiorum, et prebendarum dicte


ecclesie sancti Nicetii ad nos dictum archiepiscopum nostrosque successores in archiepiscopatu predicto deberent pertinere, pensata in hoc prius utilitate ecclesie et capituli Lugduni, ac ecclesie sancti Nicetii incremento de consilio consensu, et voluntate nostri dicti archiepiscopi, decani, et capituli Lugdunensis ac canonicorum / ecclesie sancti Nicecii supradicte, ordinamus tamen, statuimus, et volumus unanimiter tam nos dictus archiepiscopus quam decanus et capitulum Lugduni predicti, quod archidiaconus Lugduni qui nunc est, et ejusdem archidiaconi in archidiacono/natu perpetuo successores sint et censeantur, post nos dictum Lugdunensem archiepiscopum et successores nostros in archiepiscopatu major sit ex nunc et canonicus ecclesie sancti Nicecii memorate tamen nihil in eadem percipere debeat / dictus archidiaconus seu eius successores nisi solum quod conferat nomine capituli Lugdunensis imperpetuum ea videlicet quos inferius continentur, scilicet tres canonicatus seu prebendas videlicet canonicatum prebendam et officium magister/rii quod nunc tenetur vel habebitur in futurum eorum successorum in ipsis canonicatibus et prebendis, tenent in quadam ? discretus vir Petrus de Eschalone officialis Lugdunensis, canonicatus seu prebendas quos tenent discretus vir Humbertus de Valiginosa, et dominus Stephanus de Brolio. Decanus vero qui nunc est, et qui pro tempore fuerit nomine capituli similiter imperpetuum prebendas seu canonicatus quos et quas tenent dominus Petrus de Conchiis, et / Anselmus de Epaero conferat, et in perpetuo concedere debeat et conferre. Item quod post fidelitatem quam dicto domino archiepiscopo facere tenentur canonici sancti Nicetii, fidelitatem dicto archidiacono facere teneantur nomine capituli / et ecclesie Lugdun, omni dilatione post posita et alio impedimento amoto et amovendo penitus et sublata ac etiam submovendo. Et jurare quod contra ecclesiam Lugdunensem non erunt aliquo tempore tacite vel / expresse consilio vel assensu, palam vel occulte, nec conjurationem conventiculam, conspiracyem, vel etiam aliquod juramentum facient quoquomodo Dictus archidiaconus et ejus successores in dicto archidiaconatu jurare debent dictis sacriste et capitulo ecclesie predicte sancti Nicetii ; quod erga ipsos fideliter se habebunt. In ceteris vero, que sacrista et capitulum sancti Nicetii Lugdun habebunt facere vel statuere non teneantur consensum alicujus / alterius expectare vel requirere nisi eis utile videretur, nisi tantum quando archidiaconus presens esset in civitate Lugduni, vel infra terminos civitatis predicte. Item quod conventus sancti Nicetii in festivitatibus Nativitatis / beati Johannis Baptiste, decollationis ejusdem, revelationis beati Stephani, et omnium sanctorum cum conventu majoris ecclesie venire teneantur ad missam dominicam et ibidem stare et facere secundum quod alie ecclesie seu conventus aliarum ecclesiarum Lugduni in processionibus consuetis facere consueverint. Et nichilominus revestitos facere secundum quod hactenus moris

fuit vel extitit consuetum. Item ordinamus tam nos dictus archiepiscopus quam decanus / et capitulum Lugdunense constituimus et volumus consilio et assensu intervenientibus dictorum archidiaconi, Guigonis, et Petri predicta omnia et singula et infrascripta specialiter nomine nostri, dictorum decani et capituli tractantium, et ad hoc / etiam per nos dictos decanum et capitulum specialiter electorum, quod ipse archidiaconus qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit nobis dicto archiepiscopo et successoribus nostris ratione pretextu vel canonicatus vel majoritatis predictorum vel ratione ecclesie predictae / sancti Nicecii fidelitatem minime facere teneatur sed dumtaxat fidelitatemquam facit vel facere tenetur archidiaconus in majori ecclesia Lugduni nobis dicto archiepiscopo et successoribus nostris pro utraque ecclesia tantummodo facere teneatur, vel etiam astringatur. Ecclesie vero ratione extisse per nos dictum archiepiscopum sunt hec, videlicet, ecclesia sancti Desiderii de Chalaronna, sancti Stephani de Chalaronna, de Joieu, del Monteillier, Sancte Crucis prope Montem/Lupellum, de Fontanis, de Bourciaco, de Rodana, de Reiny, sancti Georgii supra Cosant, de Salvagny, et de Curtofonte. Verum et predicta omnia et singula rata et firma perpetuo maneant, ac firmiter et inviolabiliter tam / per nos dictum archiepiscopum quam per nos decanum, capitulum, et archidiaconum Lugdunenses debeant observari ; Nos in hiis presentibus promittimus pro nobis et nostris futuris successoribus bona fide omnia et singula prout supradicta sunt statuta, / creata, et ordinata rata habere, et retinere perpetuo et contra per nos vel per alium modo aliquo non venire, nec alicui contraire volenti aliquatenus consentire. Est ad hec ut presens pagina validum et perpetuum robur obtineat. / Est ut vires plenissime notionis ex hac nostra dicti archiepiscopi autoritate de prudentium virorum nobis in hac parte assistentium nostroque dictorum decani et capituli, et archidiaconi consilio et assensu pariter / impartitis suscipiat. Item presentem paginam habito super hec tractatu et deliberatione providis. Est quia nobis dominis archiepiscopo, decano et capitulo, et archidiacono Lugdun. vidimus, et cognoscimus expediens et mani/feste creationem predictam rationabiliter expedire nostre ecclesie Lugduni tam in capite quam in membris sigillorum nostrorum archiepiscopi, capituli, et archidiaconi munimire duximus roborandas, auctoritatem nostram dicti archiepiscopi et / consensum nostrum, dictorum decani, capituli, et archidiaconi interponendo pariter, et decretum. In testimonium premissorum. Datum die veneris in octabis purificationis beate Marie Virginis, anno Domini millesimo trecentesimo septimo.

Figure 31 : les statuts de Saint-Nizier (1450)
AD Rhône 15 G 100 : statuts inédits de Saint-Nizier.



Reliure du recueil de statuts de Saint-Nizier (1450), 270x220 mm, 32 folios, parchemin. Reliure sur ais de bois avec cabocons de cuivre



P. Collomb en donne la liste des chapitres dans sa thèse. Il a retrouvé une copie de ce recueil de statuts : BM Aix-en-Provence, ms 307, fol. 206r-273v ; Il en existe une autre conservée dans le fonds du chapitre cathédral : AD Rhône, 10 G 529.

3) Liste des dignitaires

Sacristes de Saint-Nizier

Nom	Date
Pierre de Conches	
Pierre de Laudes	1306-1322... (curé de Saint-Nizier avant d'en devenir le sacriste)
Humbert de Châtillon	...1326...
François de Saint-Paul	...1339-1359
Martin de l'Orme	1363-1383
Barthélemy de la Croix	1383-1384...
Jean Joly	...1395-1411
Jean Guyot	1417...
Jean d'Amazé	1423-1461
Antoine Caille	1438
Pierre de Grolée	1445-1453
Pierre de la Bastide/la Bâtie	1462-1477
Franciscus	1485-1496
Pierre Barondel	1496-1498a
Jean Alegrain	1498-1500...
Jean Laurencin	...1504..., protonotaire apostolique
André Fabri	...1530...

Chantres de Saint-Nizier

Nom	Date
Petrus de Eschalone	1315 (permute)
Humbert de Châtillon	1315 (permute)-1339...
Pierre de Viris	...1348...
Robert de la Roche	...1364 (teste et mort)
Jean de Malamonte	1372-1383...
Jean de Farges	...1399-1403 (teste)
Pierre Gignerelle	1407
Pierre pape	...1410-1419 (décès)
Jean de Varey	...1419...
Jacques de Varey	1438-1477... (teste)
André Pocolot	1485...
Claude Baronnat	1490...
Claude Barondel	1492-1499 décès
Pierre Dronier	1497-1511 décès

Dossier 5 : Fourvière

1) Les illustrations

Figure 32 : Fourvière dans le Plan scénographique




Figure 33 : Vue de Fourvière (détail) attribuée à Jacques Androuet du Cerceau, La Cité de Lyon, après 1550, burin, 37,5 x 76,3 cm. Paris, BnF, Réserve AA-5




Figure 34 : Fourvière (avec le grand mur), vers 1810, sépia anonyme, 1928, 13 cm x 18 cm, collection de 40 photographies de rues de Lyon par Testout (1928), Musées Gadagne, Inv. N 673.15.



Figure 35 : L'ancienne chapelle de Fourvière, dessin de Fleury François Richard, gravure de J. Schroeder, 18 cm x 13 cm, Musées Gadagne, Inv. N 3515.3.



Figure 36 : Notre-Dame de Fourvière, Carte postale reproduction d'une gravure, fin XIX^e-début XX^e s., Musées Gadagne, Inv. (9)76.2.221.



Figure 37 : Fourvière. Cadastre dit napoléonien (AD Rhône, 3 P 975, feuille Q dite de Fourvière, feuille n°2 (parcelles 1212-188).



2) Liste des dignitaires

Sacristes de Fourvière

Nom	Date
Jean de Millery	...1293-1296...
Jean d'ESchalone	...1309...
Girin de Petrosa	1318
Pierre de Laude	1323 (testament)
Gérard de Seysiriaco	1331 avant
Simon Boerii, Boyer	1343
Pierre Bœuf de Crozet l'aîné	1343-1373...
Hugues de la Bruyère	1384-1394
Jean Amyot	...1407...
Jacques de Varey	1454-1477 (teste
Guillaume Bourcier	1477-1484
Aynard Ausina	...1484...
Hugues Fay	1484 06 04-1484 11 08
Jacques Butet	...1500-1502
Antoine Porret	1502-1530 (résignation)
Yves d'Aurillac	1516...

Chantres de Fourvière

Nom	Date
Aymo	
Pierre Morestin	...1370-1377
Jean de Fontana, de Genas	...1380-1410
Henri d'Albon	1424
Mathieu de Talaru	1454-1471
Benoît Olivier	Résigne en faveur de son successeur
Gillaume Collacet	1468
Guillaume de Chaviney	1472
Jacques d'Amoncourt	1472-1481
Charles de Molesmes	1481 05 09 résigne le même jour
Pierre Descombes, alias de Combes	1500
Jean de Bordet	...1503...
Jean Poisat alias Poysat	1503-1530...
Jean de Combes	1504

Dossier 6 : Notre-Dame de Montbrison

1) Les illustrations

Figure 38 : La ville et château de Montbrison dans l'Armorial de Guillaume Revel (BnF, fr. 22297, p. 437)






Figure 39 : Vue de Montbrison en 1732 (Bibliothèque de la Société de la Diana)





Figure 40 : Montbrison, cadastre dit « napoléonien », section E (la ville), échelle 1/1250, 1809 (AD Loire, 1682 VT 12 35).



Figure 41 : Plan de Montbrison à la fin du Moyen Âge d'après Mathevet (Christophe) « Montbrison », dans Laffont, 2011, p. 88



1 Notre-Dame de Montbrison ; 2 hôtel comtal ? salle du cloître (XVI^e s.), « grand'salle du doyen » (XVII^e s.) ; 3 Hôtel-Dieu et chapelle Sainte-Anne (début du XIII^e siècle) ; 4 chapelle des Pénitentes (XIII^e siècle) ; 5 commanderie hospitalière Saint-Jean ; 6 église Saint-André ; 7 cordeliers ; 8 église Saint-Pierre ; 9 hôpital et chapelle Sainte-Marie (?), cellier comtal, chancellerie et chambre des comptes ; 10 ancienne chambre des comptes ? ; 11 église de la Madeleine ; 12 Antonins ; 13 chancellerie ? ; 14 chapelle Saint-Aubrin ; 15 donjon ? ; 16 moulin « rouge ».

Figure 42 : Montbrison, Notre-Dame, portail occidental (cliché 2010).



Figure 43 : Montbrison, Notre-Dame, vue d'ensemble depuis le chevet (cliché 2014).



Figure 44 : Montbrison, Notre-Dame, tombeau en enfeu du doyen Claude de Saint-Marcel mort en 1509 (liché 2014).



Figure 45 : Montbrison, Notre-Dame, abside, décor de losanges peints (cliché 2014).



Figure 46 : Montbrison, Notre-Dame, Inscription de la consécration de l'église (cliché 2014).



Figure 47 : Montbrison, Notre-Dame, gisant de Guy IV (cliché 2014).



Figure 48 : Montbrison, Notre-Dame, gisant de Guy IV, détail. Lion aux pieds (cliché 2014).



Figure 49 : Montbrison, Notre-Dame, abside, mur nord niche qui accueillait une tombe des comtes (cliché 2014).



Figure 50 : Montbrison, Notre-Dame, ancienne chapelle Sainte-Catherine, puis Saint-André. Peinture représentant Sainte-Catherine d'Alexandrie et agenouillé à ses pieds, Clément Rosset, chanoine qui a fondé cette chapelle (cliché 2010).



Figure 51 : Montbrison, Notre-Dame, enfeu et gisant de Pierre du Vernay, mort en 1363 (cliché 2014).



Figure 52 : Montbrison, Salle hérauldique de la Diana (fin XIII^e-début XIV^e s.)





Figure 53 : Montbrison, la Diana, salle de recherche, arcs trilobés ouvrant sur la salle héraldique (cliché 2014).



2) Les textes

Texte 10 : Bulle de fondation de la collégiale de Notre-Dame de Montbrison (1223)

Guigo comes forensis universis presentes litteras inspecturis, rei geste noticiam cum salute. Quoniam fragilis est hominum memoria et ea que geruntur in tempore labuntur cum tempore, idcirco ad veram et perpetuam rei geste memoriam ne lapsu temporis suboriri possit oblivio quod a nobis pie, sicut credimus, factum est his presentium litterarum apicibus jussimus commendari. Nos igitur illum solum habentes pre oculis qui reddet unicuique secundum opera sua, in memoriam predecessorum nostrorum, nostri quoque, successorumque nostrorum non immemores, ad honorem Dei et beate semper virginis Marie deliberatione diligenti prehabita prudentium quoque magnorumque virorum venerabilium in Christo patrum Viennensis et Ebredunensis archiepiscoporum prelibato consilio et specialiter de assensu et auctoritate diocesani nostri venerabilis in Christo patris Lugdunensis archiepiscopi patrum nostrorum ecclesiam apud Montembrisonem, in parrochia Modonii sine prejudicio juris alicujus, destinamus construendam, et in eadem ecclesia tresdecim canonicos instituimus cum divinis officiis mancipati Deo et beate semper virgini Marie perpetuo deservirent ex quibus unus decanus alius cantor, alius sacrista, alius magister chori esset. Tres autem ex aliis preter decanum, sacristam et magistrum chori quos semper honus sacerdotii committatur, debent esse sacerdotes, qui, secundum vices suas, in eadem ecclesia, diebus singulis, missarum sollempnia celebrabunt, et cum aliquis ex ipsis decesserit, et talis substituatur qui sacerdos sit, vel saltim infra annum ad sacerdotium velit et valeat promoveri.

Verum, quia nemo tenetur suis stipendiis militare et virtutum premia tribui merentibus convenit. Deo et beate Marie et canonicis ibidem constitutis donavimus et concessimus, subsequente corporali traditione, libere, liberaliter et devote, castrum de Modonio et mandamentum cum omnibus appendiciis et pertinentiis suis, cum terris cultis et incultis et quicquid dominationis, quicquid juris, usagii vel consuetudinis in predictis rebus habebamus, nichil prorsus retinentes nobis, sed totum in memoratos canonicos transferentes. Donavimus nichilominus ipsis decimam d'Escotay et quartum quod ibidem cum decima mixtum habebamus, et grangiam de Petra cum appendiciis suis ; pro qua ecclesia ad unum anniversarium pro patre meo, semel in anno, usque ad quindecim solidos tenetur faciendum.

Donavimus, inquam, sed ea lege, ea firmitate, quod predictum castrum cum suis pertinenciis vel istam decimam, sive grangiam, aliquo modo, aliqua occasione, nos vel nostri successores a predicta ecclesia non poterimus remove, nec etiam ipsis canonicis licebit vel aliquibus permutare vel alicui alienare.

Donavimus insuper dictis canonicis sexaginta libras fortium in foro Montisbrisonis, sine difficultate aliqua, annis singulis persolvendas, scilicet quindecim libras in vigilia Nativitatis Domini, et alias quindecim in vigilia Pasche, et alias quindecim in vigilia sancti Johannis Baptiste, et alias quindecim in vigilia sancti Michaelis.

Et nos ad removendam omnem difficultatem, nostrum lesdarium in assensamento fori astringere tenemur ut, nisi dicta pecunia suis statutis temporibus ad eodem solveretur, ipse lesdarius dictis canonicis, pro qualibet die dictorum quatuor temporum quam faceret in non solvendo moram, quinque solidos fortium nomine pene solve teneatur.

Sciendum quod nos vel nostri successores dictas LX libras in locis ydoneis et tutis, sine omni prejudicio dicte ecclesie, eisdem canonicis poterimus assignare, interveniente tamen voluntate capituli et consensu. Huic insuper mee novelle plantationi specialiter intendentes, ad amplitudinem et incrementum ipsius, privilegialiter indulsumus ut quicquid in comitatu nostro canonici memorati de feodis nostris vel quibuslibet acquisierint, hoc eis sit licitum pro nobis successoribus ad presens pariter et futurum, ita tamen quod res sit ad eos tamquam ad nos, excepta taillia cum suo honore transitura, videlicet ut si re silla nobis ad aliquas consuetudines vel aliqua usagia nobis tenebatur, prius ad eadem precise nobis et nostris successoribus perpetuo teneatur.

Notandum preterea quod tam personatus quam prebendas alias, cum vacaverint, nos vel successors nostril infra sex menses ex quo ad noticiam nostram pervenerint, ubicumque sint, personis ydoneis conferre possemus et debemus.

Instituti vero canonicis jurabunt nobis et nostris successoribus fidelitatem et in forma juramenti quod ecclesie facere debent. Singuli exprimere tenentur quod non erunt in consilio, assensu vel ajutorio, facto vel dicto, quod nos vel nostri successores jus hujusmodi patronatus sive hujusmodi dominationis, quam in eadem ecclesia nobis et successoribus nostris retinimus, perdamus aliqua occasione vel aliquo modo. Illud et super notandum quod canonici ejusdem ecclesie, post fidelitatem nobis vel successoribus nostris factam, decano in spiritualibus

obedienciam promittere debent. Preterea ordinationem ecclesie in melius tamen et de bonorum et prudentium virorum consilio, quamdiu viveremus, nobis retinuimus faciendam. Post nostrum vero decessum, successores nostri in nullo, preterquam in collatione personarum et prebendarum, ut predictum est, se poterunt intromittere vel debebunt.

Sciendum quoque si facultates ecclesie, adjuvante Domino, multum excrescerent, arbitrio nostri et successorum nostrorum et capituli ejusdem ecclesie, numerus canonicorum et prebendarum poterit augmentari.

Hec omnia supradicta in presencia venerabilis in Christo patris domini R., lugdunensis archiepiscopi, dyocesani nostri, et multarum sanctarum reliquiarum, tactis quoque corporaliter sacrosanctis evangeliiis, pro nobis et successoribus nostris juravimus adimplere et observare. Et ad perpetuam rei firmitatem et memoriam, presentem cartam scribi et ecclesie dari jussimus sigillo nostro munitam in testimonium veritatis. Actum anno Domini M^o CC^o vicesimo tercio, tercio nonas julii, apud Modonium, ante ecclesiam Sancti Juliani.

Tableau 1 : Les chanoines de Montbrison au service du comte, puis duc (Forez-Beaujolais), de l'archevêque, ou d'une autre institution

Chanoine	Ref. Beyssac, 1921, p.	Forez	Lyon	Beaujolais	Autre
Hugues de Boissonnelle (chanoine puis doyen en 1269, jusqu'en 1294)	36-37	Vice gérant, juge de Forez (dès avril 1268), tuteur des enfants du comte Guy VI Différend avec le comte Jean au sujet des comptes de tutelle	Official en 1273 (<i>Grand Cartulaire d'Ainay</i> , I, n°56)		Administrateur de l'Hôtel-Dieu
Hugues d'Essertines	37	Juge en 1270			Chanoine de Mâcon
Pierre Voisin	38				Administrateur Hôtel-Dieu
Guillaume de Montverdun	38-39	Juge de Forez (1271, puis en 1286)			
Renaud de Villeret	39	Clerc du comte Guy VI			Archidiacre de Mâcon (22/10/1290)
Guillaume du Verney	39-40	Juge de Forez 1291	Chevalier Eglise de Lyon, official 11/1278, Sac SJ		
Robert d'Amanzé	42			Juge de la cour de Beaujolais (jusqu'en mars 1289/90)	
Barthélemy Jomar	43-44				Archiprêtre C SJ
Etienne de Montgiraud	44	Juge de Forez en 1291	Chevalier Eglise de Lyon	C Beaujeu (dès 10/1274) Juge de la cour de Beaujolais (11/3/1285	Sac SP (dès 11/9/1295) Recteur hôtel-Dieu Montbrison

Clément Rousset	46				Administrateur Hôtel-Dieu 1284
André Baudoin	47-48		Chevalier Eglise de Lyon dès 11/1298 Official		Chanoine de Die, SP, chorier à Valence et à Vienne, SJ
Nicolas de Montchauvet	50-51			Chanoine de Beaujeu	Chanoine de Mâcon, doyen de Semur en Brionnais
Henri de Rochefort		Gouverneur des enfants du comte Jean	Doyen de Lyon		
Renaud de Langes	52-53	Clerc du comte Jean Témoin à son mariage			Recteur de l'Hôtel-Dieu
Pierre de Chalon	53-54		Official de Lyon		Doyen Aigueperse, c Langres, Autun, Chalon-sur- Saône, Beaune, SJ Evêque de Chalon
Jean Ogier	54-56				C de Chalon, doyen de Beaune, c SJ, collecteur Chambre apostolique, nonce, c Chartres
Lancelot de Propières, alias de Marchampt	56-57			C Beaujeu	C du Puy
Pierre du Verney	58-59	Juge de Forez			C Genève (expect) Docteur ès lois C Vienne C Mâcon
Jean de Saint-Alban	62-63	Commissaire de Guy VII	C SJB		C Vienne Bac ès lois

		(1334), membre de son conseil Juge des appels de Forez Conseiller de la comtesse Jeanne de Bourbon (1359) Conseiller du duc Louis en 1373			
Guy de l'Aubespin	63				C Mâcon
Guiot de Boisvair	63-64	Juge de Forez et juge des appels			Prof ès lois
Guillaume Blanc, Albi	65	Chancelier de Forez (dès 1327 Juge de Forez en 1350			Bac ès lois, c Vienne C Mâcon
Mathieu Regis	66	Chancelier de Forez (1332			Maître ès lois C Mâcon
Jean du Poyet	67	Clerc, procureur du comte Guy VII (1346), conseiller et avocat (1353), auditeur de la chambre des comptes Juge de Forez, juge des appels			Bac en décrets, puis docteur dans les 2 droits
Arthaud Pagan	68	Chancelier de Forez (1350), avocat et conseiller du comte Guy VII en 1354 Juge de Forez 1363			

Occupation et utilisation de l'espace dans le monde canonial

Jean de Vigenes	69-70	Juge de Forez en 1372, membre du conseil de Jeanne de Bourbon			C Langres, Billom, Clermont, abbé de Saint-Genest
Mathieu de Marcilly	70-72	Clerc de la chambre des comptes de Forez Jurisconsulte, procureur du comte Jean 1369 Régent de la judicature de Forez, intendant des causes 1372 Juge d'appel 1378 Exécuteur testamentaire Jeanne de Bourbon 13/6/1400	Clerc juré de la cour de Lyon 1360 A la considération de la comtesse, les chanoines de SJB lui promettent la prochaine chevalerie vacante (1373) Chevalier (1375) Official substitué pour le Forez (1376) Official 1384- Juge ordinaire de SJ (1387)		C SJ, c ST
Jean de la Rullière	72	Procureur de Forez et conseiller de la comtesse dès 1342 Chancelier de Forez le 25/10/1365, son valet est nommé sergent général du comté en 1366			Bac. décret, jurisconsulte
Hugues Caquus, alias Caquodus	72-73				Recteur de l'hôpital 1369

Jean Mathieu Guionet alias Guyonnet	75-76	Secrétaire de Jeanne de Bourbon dès 8/2/1381 Membre de la chambre des comptes 1393 Conseiller du duc de Bourbonnais 1399 Exécuteur testamentaire de Jeanne de Bourbon 13/6/1400			Apporte le reliquaire donné par la comtesse au chapitre cathédral 26/1/1394 C SJ
Audin, alias Odin Clépier	76-77	Chapelain de Louis II Conseiller de la chambre des comptes 1385 (c en 1388 Chapelain et aumônier d'Anne-Dauphine			
François de Praelles	78-79	Prêtre et serviteur d'Anne de Bourbon, légataire à son testament le 13/7/1400			
Jean Puy	79-81	Chancelier de Forez 17/2/1410 Dispensé de résidence à Beaujeu à la demande d'Anne Dauphine, témoin au tt de la comtesse (1416)	Chevalier Eglise à la considération d'Anne Dauphine	C Beaujeu 30/3/1415	Obed SJ Doct ès lois C Vienne et Valence

		Régent de la judicature			
Pierre Alibert	81	Juge de Forez			Bac es lois et licen en décrets
Odoard Clépier	84-86	Conseiller de Marie de Berry Président de la chambre des comptes de Bourbonnais 1427	Chevalier de l'Eglise à la demande de la duchesse de Bourbon 1431		Apporte le reliquaire pour accueillir les reliques de SJB en 1394 Avocat au parlement de Paris C SJ prévôt de Thiers
Ennemond Baronnat	87			C Beaujeu	C SP, SJ Doc décrets
Michel Brochet	88	Juge des appeaux de Forez	Chevalier Eglise		Licen théologie, bac es lois
Pierre Joel	89-90	Juge des appels du comté en 1453			Licencié en écriture sainte, bac en décrets, notaire et juré de la cour de Forez
Robert de Clèves	90				Administrateur de l'Hôtel- Dieu 1453 et aumônier
Etienne Gon	90-91	Aumônier du duc Jean dès 1454 Chancelier de Forez jusqu'en 1473			Bac en décrets
Louis de la Vernade	92-93	Auditeur et juge des testaments de Forez			Bac puis doc décrets Protonotaire apostolique
Jean Rabineau	95-96	Juge et auditeur des testaments et causes pieds du comté de Forez 26/4/1483			Docteur ès lois, fils de Jean Rabineau, maître de la Chambre des deniers du duc de Bourbon

Jean Petit-Dé	98	Notaire et juré de la cour de Forez dès 1427 ??? Conseiller de Jean II duc de Bourbon			Doyen de Clermont dès 1470 Abbé de Thiers, évêque de Mende 1474
Pierre Robertet	98-99	Clerc de la Chambre des comptes de Forez 1436 et 1457 Juge des causes pies			Bac ès droits, c du Puy
Hector de Bourbon	99	Chancelier de Bourbonnais, président de la Conseil de Pierre de Bourbon 1500			Arch de Toulouse en 1491

Dossier 7 : Chavannes et Cuiseaux

Chavannes

Figure 54 : Chavannes-sur-Suran, détail du plan tibériade (AD Côte d'Or, B 264 ; 1614)



Figure 55 : Chavannes sur-Suran, cadastre napoléonien section F dite de Chavannes feuille 2 (AD Ain, 3 P 5178, 1827)




Figure 56 : Chavannes-sur-Suran, façade occidentale



Figure 57 : Chavannes-sur-Suran, chapelle des chanoines



Figure 58 : jonction entre l'église et la chapelle



Figure 59 : maison dite du chapitre



Cuiseaux

Figure 60 : Cuiseaux, cadastre napoléonien, section C, dite ville et surville, 5AD Saône-et-Loire, 3 P 6059)



Figure 61 : Cuiseaux, vue du chevet



Figure 62 : Cuiseaux, collégiale Saint-Thomaas Becket, stalles.



Dossier 8 : Notre-Dame de Bourg-en-Bresse

1) Les illustrations

Figure 63 : Bourg-en-Bresse église Notre-Dame (cadastre napoléonien, AD Ain, 3 P 4655, feuille 1, 1830)




Figure 64 : Vue du dehors de Bourg-en-Bresse avec l'église collégiale, Jean-Baptiste Lallemand, Paris, BnF. A32842




Figure 65 : Clocher-porche de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse



Figure 66 : « porte des morts » mur gouttereau nord



Figure 67 : dispositif pour l'adoration ? dispositif pour l'exposition d'une relique ? (chevet , angle nord de l'abside principale)



Figure 68 L'ensemble des stalles de Bourg-en-Bresse



Figure 69 : stalles : détail d'un grand dossier : Louis de Gorrevod au pied de son saint patron Louis d'Anjou



Figure 70 : Vierge à l'Enfant, reproduction à l'identique du tableau



2) Les textes

Texte 11 : Bulle d'érection de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse en collégiale, à la demande du duc Louis de Savoie et des syndics, émise par le pape Félix V le 12 février 1441.

AST, Bollario di Felice, vol. 2, 123v-126r. Inédit

Dans la marge de droite : Jo de Durch et Jo Beneuati

Felix episcopus etc. Dilectis filiis Johanni de Grolea preposito Montisionis Sedunensis diocesis et Humberto de Chissiaci precentori Biterrensis ecclesiarum in Romana curia residentibus, Salutem etc. Romani pontificis providencia circumspecta circa ecclesiarum omnium sibi divinitus commissarium statum in melius prosperandum prout ex debito sibi pastoralis incumbit officii diligenter intendit, et que inibi ad Dei laudem ecclesiarum ipsarum venustatis et decoris incrementum et divini propagacionem cultus prosperat redundare affectu benivolo promovere studet statum ecclesiarum huiusmodi alterando et inmutando, ipsasque ecclesias et personas inibi degentes dignoribus plerumque honoribus et dignitatum titulis attolendo prout locorum et rerum pensatis circumstanciis id conspicit in domino salubriter expedire ; sane sicut pro parte dilectorum filiorum nobilis viri Ludovici ducis Sabaudie ac sindicorum Burgen. et habitorem loci Burgi in Breysia necnon universorum parrochianorum prioratus parrochialis ecclesie de Brou lugdunen. Dioc. nobis exhibita peticio continebat in loco predicto qui insignis /124r/ ad modum et populosus est ecclesia quedam sive capella in honore et sub vocabulo beate Marie virginis gloriose fundata et magnifice dotata consistit ab huiusmodi prioratu seu parrochiali ecclesia dependens, in qua per ministros et servitores illius presbiteros videlicet clericos in numero copioso diebus singulis vespere, matutine et summa missa alta voce quemadmodum in cathedralibus et collegiatis fieri consuevit ecclesiis decantantur ut aliis etiam multum solemniter et devote cultus divinus peragitur in eadem et si dicta ecclesia beate Marie collegiata cum prepositura que dignitas necnon cantoria, precentoria, thesauraria et sacristia que officia essent inibi canonicatibus quoque et prebendis aliisque beneficiis ecclesiasticis necnon honoribus et insigniis collegialibus erigeretur et redigeretur ad instar, per hoc procul dubio in ipsa cultus huiusmodi permaxime augetur et ad illum cresceret devocionis populi fervor, ipsaque dicta beate Marie honoris ac venustatis et decoris maxima susciperet incrementa. Et

sicut eadem petitio subjungebat si erectio ipsa fieri deberet summe congrueret et eciam expediret pro institutione dotationeque ampliori prepositure necnon canonicatum et prebendarum ac officiorum et beneficiorum aliorum aliorum predictorum ut omnis et singuli fructus redditus et proventus, tam perpetue vicarie seu porcionis curati parrochialis ecclesie quod prioratus huiusmodi dicte ecclesie beate Marie et illius prepositure per viam unionis, seu alius modo convenienti appropriabentur (sic !) et etiam applicarentur quare pro parte ducis in curis domino ecclesie predictae consistunt necnon sindicorum Burgen. habitatorum et parrochianorum predictorum asserentur, quod licet prior prioratus seu parrochialis ecclesie huiusmodi cum curato ejusdem fructuum et redditum porcionem equalem et ultra illam quedam specialia emolumenta in ipsa parrochiali ecclesia precipiat nullatenus (?) seu paucissima inibi in divinis prestare curat obsequia. Quodque prepositus ipsius ecclesie beate Marie si erigeretur ut preferatur ad ecclesiam parrochiam /124v/ huiusmodi eidem ecclesie beate Marie propinquam respicere ejusque curam convenienter gerere posset annuarum, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus ecclesiam beate Marie predictam cum prepositura canonicatibus et prebendis officiis et beneficiis honoribusque et insigniis aliis neccessariis et requisitis in collegiatam erigere necnon porcionem curati seu perpetuam vicariam ad presentationem dilecti filii abbatis monasterii Ambroniaci ordinis Sancti Benedicti dicte diocesis spectantem prepositure huiusmodi ac eas insimul perpetuo unire, annectere et incorporare prioratum vero predictos ad collationem, provisionem et omnimodam dispensationem ejusdem abbatis etiam pertinentem et per monachum ipsius monasterii gubernari, solitum prorsus suppressere illiusque fructuum medietatem eidem prepositure reliquam vero medietatem communibus proventibus ecclesie beate Marie huiusmodi applicare et appare (appropriare ?), aliaque in premissis et circa ea neccessaria seu etiam oportuna exequi debitoque mancipare effectui de benignitate apostolica dignemur. Nos igitur statum ecclesiarum omnium prosperari in melius, divinum propagari cultum fideliumque ad eundem cultum devotionis fervorem ad augeri (...) zelantes affertibus ac de premissis certam noticiam non habentes huiusmodi quaque supplicationibus inclinati vobis seu alteri verum si vocatis abbate, priore et curato predictis et aliis qui fuerunt evocandi ac diligenti super premissis per vos informatione recepta illa veritate inuiti repperitis, et quorum interest accedat assensus super quibus vestras consciencias⁷ oneramus ecclesiam beate Marie predictam ~~prefatam~~ in collegiatam cum prepositura que principalis et unica dignitas ac cantoria, precentoria, thesauraria et sacrista que simplicia officia inibi erunt et sensebuntur,

⁷ note dans la marge pas claire ?

canonicatibus quoque et prebendis aliisque capellaniis et beneficiis perpetuis et ministris in ipsa ecclesia beate Marie in divinis servituris in numero congruo et condecete, aliisque honoribus et insigniis collegialibus auctoritate nostra erigendi necnon si et postquam erectionem hujusmodi ferveritis prefatam vicariam seu porcionem curati, cujus fructus red(ditus) et proventus centum octuaginta prepositure prefate ace as insimul dicta /125r/ auctoritate perpetuo uniendi, annectendi et incorporandi prioratum vero predictum supprimendi prorsus et extinguendi illiusque fructuum, reddituum et proventum qui ducentarum medietatem eidem prepositure aliam vero medietatem communibus fructibus, redditibus proventibus, pensionibus et anniversariis dicte ecclesie beate Marie qui quingentarum librarum turonen. parvorum secundum comunem extimatio valoris an. Ut asseritur non excedunt applicandi et appandi. Itaque cedente vel decedente priore dicti prioratus qui nunc est seu prioratum ipsum aliis quolibet dimictente liceat dilecto filio Johanne Balandrini moderno vicario seu curato dicte parrochialis ecclesie qui facta erectione, unione, annexione et incorporatione huiusmodi prepositus ipsius ecclesie beate Marie nominetur et existat, cuique et ipsius in dicta prepositura successoribus dictorum parrochianorum circummeat medietatem necnon dilectis filiis capitulo ipsius ecclesie beate Marie reliquam medietatem fructuum, reddituum et proventuum prioratus huiusmodi auctoritate propria libere apprehendere, precipere ac in suos et ecclesiarum ac prepositure hujusmodi usus convertere, diocesani loci et cujusvis alterius licencia munime requisita. Et insuper de comunibus, fructibus reditus proventibus et anniversariis ecclesie beate Marie hujusmodi et aliis illi ex largicione fidelium aut aliis licite accumulandis redditibus, proventibus atque bonis, officia, canonicatus et prebendas, capellanas et beneficia predicta instituendi et dotandi, aliisque ministris et servitoribus in eadem ecclesia beate Marie necessariis provisionem congruam deputandi et assignandi ac onera supportabilis singulis juxta suorum officiorum seu beneficiorum ac fructuum et reddituum eorumdem exigenciam imponendi, statutaque rationabilia et honesta edendi, limitandi et firmiter obseruari faciendi. Necnon precentoriam, thesaurariam et sacristiam, singulosque canonicatus et prebendas tribus dumtaxat exceptis, ac capellanos et beneficia alia hujusmodi singulis ydoneis per syndicos Burgenses et parrochianos predictos aut procuratores suos legitimos ad hoc nomminandis personis hac prima vice dumtaxat /125v/ conferendi et de illis etiam providendi, ceterosque in ipsa ecclesia pro divino inibi debite peragendo servitio necessarios ministros ad similem predictorum nominandum etiam hac vice instituendi deputandi et ordinandi, contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam, et alia juris oportuna remedia cocestendi. Ipsoque abbate, priorem et curatum omnisque alios et singulos sua in premissis communiter vel desum interesse

putantes extra Romana curia et ad partes quociens opus fuerit citandi necnon omnia alia et singula in premissis et circa ea necessaria seu quolibet oportuna faciendi, gerendi et exequendi plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presentum concedimus facultam non obstante fe. Re. Bo. Pape. VIII et aliis constitutionibus monasterii et ordinis predictorum etiam juramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratur (...) quibuscumque. Seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de prioratibus et hujusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum ejus litteras impetrarit etiam si per eas ad inhibitionem, reservacionem et decretum vel alias quolibet sit processum. Quasquidem litteras et processus habitos per easdem ad prioratum et vicariam huiusmodi volumus non extendi se (?) nullum per hoc eis quoad assecutionem prioratum aut beneficiorum aliorum (...) et quibuslibet privilegiis, indulgenciis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenoris existant per que presentibus non expressa vel totaliter non justa (?) effectus earum impediri valeat quolibet vel differi et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis. Preterea volumus quod abbas predictus in sui juris quod per erectionem, unionem, annexacionem prefatas si fiant sibi auferretur recompensam electione prepositi ipsius ecclesie beate Marie pro tempore canonice faciende confirmationem, necnon cantorie ac trium /126r/ canonicatum et prebendarum ipsius ecclesie beate Marie hac prima vice et consequenter perpetuis futuris temporibus collationem pensionem et dispositionem ad modum obtineat reliquorum vero canonicatum et prebendarum officiorum et beneficiorum ejusdem erigende ecclesie collatio et provisio necnon prepositi ipsius ecclesie vacante prepositura ejusdem electionis aliorumque ministrorum et servitorum in ipsa erigenda ecclesia ad opus divini cultus necessariorum institutio et deputatio ad eosdem capitulum preter qui hac prima vice qua de illis disponi volumus ut prefertur pertineant omodo (?) et insuper quia ut accepimus nonnulli ex modernis servitoribus et ministris ipsius erigende ecclesie quosdam speciales et particulares pensiones seu redditus annuos pro legendis missis certis diebus in altaribus inibi fundatis per Christi fideles pie donatos percipiunt, super quibus tu (?) beneficia perpetua instituta non sunt nos tales huiusmodi pensiones et redditus etiam cum officiis canonicatibus et prebendis aliisque beneficiis que eis forsam in eadem ecclesia conferri contigerit licite retinere et percipere posse quicumque et inane determinus si secus super premissis a quoque quavis auctoritate scienter vel ignoranter continenter attemptari. Datum Basilee pridie idus februarii anno a natiuitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo pontificatus nostri anno primo. Centum XX A. episcopus Dunkelden.

Texte 12 : Érection de l'église Notre-Dame de Bourg-en-Bresse en évêché

Cità del Vaticano, AAV Reg vat. 1031, 268bis v-272v.

Édition dans Guichenon, 1650, t. II, p. 78-81.

Leo, episcopus servus servorum Dei⁸, ad perpetuam rei memoriam. Pro excellenti preminetia sedis apostolice in qua post beatum Petrum apostolorum principem quamquam imparibus meritis, pari tamen auctoritate constitutes in agro irriguo militantis ecclesie novas episcopales sedes ecclesiarum pantare romano pontifice dignum arbitrantur ut per novas plantations populorum augeatur devotion divinus cultus effloreat, subsequenter animarum salus, et loca humilia illustrentur, idque nos eo libentius⁹ agimus in his locis in quibus benedicente Domino incolas et alios Christi fideles multiplicasse noscuntur ut propagatione nove sedis et assistentia honorabilis presulis cum decenti ministrorum numero fideles Christi in devotione persistentes, et etiam devotionis hujusmodi augmentum suscipientes eterne felicitates premium, Deo eorum pium propositum adjuvante, facilius consequi mereantur sane cum opidum Burgi Breyssie lugdunensis diocesis plurimum insigne et notabile, ac totius comitatus et patrie Breyssie, caput, necnon monasteriorum et piorum locrum tam intus quam extra, ac ecclesiasticarum et religiosarum utriusque sexus personarum vetustate decoratum necnon magno nobelium et jurisperitorum diversarumque partium mercatorum numero et convenienti populo munitum et refertum, ac in partibus illis famosum et in eo camera principis ipsius patrie in qua illius computa audiuntur existat ac consilium ad jura reddendum¹⁰ resideat multique nobiles et notabiles persone ad illud confluent et plures in eo habitant¹¹ ipsumque opidum ac comitatus et tota patria Breyssie hujusmodi sub sedis apoctolice hobedientia, et in parte dicte diocesis lugdunensis, que imperii nuncupatur consistat ac civitas lugdunensis sit alterius domini illiusque incole / et habitatores pragmatica sanctione, et alio a canonicis sanctionibus more ac alia moneta utantur et mandatis apostolicis uti volentibus pro illis exequendis tutus ad illum non pateat accessus, ac etiam propter mutandarum pecuniarum perdicionem et viarum discrimina sine magno gravamine, difficultate, ac timore perdendarum peccuniarum etiam in

⁸ Cette formule n'est pas donnée dans Reg. Vat. 1031, le texte étant remplacée par un « etc. ».

⁹ *Lubentius* dans Guichenon.

¹⁰ Corr. *reddenda*.

¹¹ *Habitent* dans Guichenon.

ipsa civitate et partis ejusdem versus Sabaudiam et Breysiam tendentibus ex illa reddeundo, que pecunie nisi cugno regio¹² fuerint sculpte ex mandato regio recedentibus versus Sabaudiam et Breysiam, auferuntur adiri non possit, quo fit ut inibi multi ex Sabaudia seu Breysia in dictis portis depredantur, injuriantur¹³ et detinentur¹⁴, multaque detrimenta et incommoda patiuntur¹⁵. Et nichilominus cum custodibus dictrarum portarum contra Sabaudiam et Breysiam vergentium componere et eis aliquid dare cogantur ex quo pauperes satis grvantur ac in eodem opido situ na venerabilis et devota parrochialis ecclesia dedicata sub invocationis beate Marie virginis cujus ymago, ut fama est, miraculose inibi reperta extitit et cujus meritis et intercessionem altissimus in dies quam plura inibi operari dignatur miracula, et in ipsa ecclesia ~~viginti quatuor~~ viginti octo¹⁶ presbiteri de remembranciis nuncupati, instituti quorum aliqui in sacra pagina professi et alii doctores seu licenciati ac alii in usu et experientia exercitati existant, ipsique presbiteris omnes fructus, redditus et proventus fundatorum suorum et quarumcumque eis legatorum in una massa ex qua divinis interssentes equali portione quotidianas distributiones percipiunt, reducant ac eidem masse prioratus beati Petri de Brou prope dictum opidum ordinis sancti Benedicti, qui a monasterio Ambroniaci ordinis et diocesis predictorum dependet et ecclesia /269v/ ipsa beate Marie perpetuo uniti annexi et incorporati existant et in eadem ecclesia venerabilis frater noster Ludovicus episcopus Maurianensis, qui dictum monasterium ex concessione et dispensatione apostolica in commendam obtinet, ratione dicti monasteriis primum locum inter ipsos XXVIII presbiteros obtineat, et duas si absens, si vero presens in dicto opido fuerit, tres portiones, ex tota massa percipiat ac propterea, prefatum opidum civitatis nomine et titulo, ac cathedralis ecclesie honore merito decorari debeat. Nos qui dudum inter alia volumus quod semper in unionibus commissio fieret ad partes vocatis quorum interesset, cupientes cleri, et universorum incolarum et habitatorum opidi, ac comitatus et patrie predictorum statui, et ut ipsi locum sub hoberdientia dicte sedis consistentem, in quo mandatis apostolicis pareatur et juxta canonicas sanctiones indicetur et decernatur et ad que¹⁷ tute et libere accedere possint, habeant securitati, dispendio et indemnitati debite consulere, dilecto filio nobile viro Carolo Sabaudie duce et Breysie comite, a nobis hoc summe petente et super hoc humiliter supplicante ex premissis, et aliis rationabilibus causis moti, habito superiore hiis cum

¹² *Cuneo regis* dans Guichenon.

¹³ *Injurientur* dans Guichenon.

¹⁴ *Detineantur* dans Guichenon.

¹⁵ *Patiaentur* dans Guichenon.

¹⁶ Dans la marge.

¹⁷ *Quem* dans Guichenon.

venerabilibus fratribus nostris matura deliberatione, de illorum consilio et apostolice potestatis plenitudine opidum predictum in civitatem Burgi, et prefatam parrochiam ecclesiam in cathedralem ecclesiam, cum preeminentiis, honoribus et privilegiis quibus, alie cathedrales ecclesie de jure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, necnon in eadem cathedrali unam preposituram majorem post pontificalem et unam /270r/ cantoriam ac unam sacristiam, non majores dignitates necnon decem et septem canonicatus et totidem prebendas pro totidem personis, que simul capitulum ipsius ecclesie faciant et constituent itaque¹⁸ omnes viginti octo presbiteri, qui nunc sunt, vita eorum durante canonici ejusdem ecclesie existant ac honoribus preeminentiis et privilegiis canonicorum cathedralium ecclesiarum potiantur et gaudeant, necnon stallum in choro, locum et vocem in capitulo, prout nunc habent, habeant, et omnes de fructibus dicte masse equali portione, prout nunc percipiunt, quandiu vicerint dumtaxat, donec numerus eorum ad numerum decem, et septem reductus fuerit, quotidianas distributiones percipere debeant et donec dictus numerus viginti octo presbiterorum, ad numerum decem et septem canonicorum reductus fuerit ut prefertur ; nullus in illius canonicatum, etiam per cessum vel decessum alicujus ipsorum viginti octo presbiterorum etiam ex causa permutationis etiam in manibus nostris et pro tempore existentis romani pontificis admitti possit, neque debeat, et si admittatur pro non admissio, et non canonico habeatur ad omnipotentis Dei laudens totiusque triumphantis ecclesie gloriam, et fidei catholice exaltationem auctoritate apostolica tenore presentium, erigimus, creamus et instituimus, ipsumque opidum titulo civitatis insignimus, ac dictam civitatem, et illud districtum ac territorium, necnon partem diocesis lugdunensis, et jurisdictionis, quam archiepiscopus lugdunensis pro tempore existens etiam forsitan ratione primatie in ducatu domino et patria Sabaudie et Breysie ac domino ducis Borbonis, a parte imperii citra Sagonem et Rodanum fluvios contra septentrionem a limitibus regis prope Lugdunum usque ad limites ipsius diocesis lugdunensis, sub mediato, vel immediato domini¹⁹ dicte Sabaudie ducis, necnon quicquid²⁰ juris /270v/ archiepiscopalis in eadem parte et jurisdictionis hujusmodi ducatu, dominio vel comitatu seu patrie Breysie et domino Borboni a parte imperii, citra fluvios hujusmodi, idem archiepiscopus etiam ut primas Galliarum seu capitulum aut aliquis de ecclesia lugdunensis tam conjunctim quam divisim habet et percipit, ac habere et percipere consuevit, etiam ratione juris decimarum, fructuum, reddituum et proventum ipsius ecclesie, ac primatie lugdunensis et

¹⁸ *Ita quod* dans Guichenon.

¹⁹ *Dominio* dans Guichenon.

²⁰ *Quidquid* dans Guichenon.

decanatum ac ecclesiarum etiam parrochialium in dicta parte consistentium ac quecumque loca in eadem parte consistentia, a diocesi, sede archiepiscopali, ac mensa et primatia lugdunensi, auctoritate et tenore predictis dismembramus²¹ et perpetuo separamus, ac cum decimis, fructibus, redditibus et proventibus hujusmodi necnon omnibus juribus et pertinentiis suis eidem ecclesie et mense episcopali burgiensi pro illius districtu et diocesi ac territorio in spiritualibus et temporalibus, prout ad dictum archiepiscopum pertinebant, ita tamen quod episcopus burgiensi, qui pro tempore erit episcopus centum florenos monete Sabaudie annis singulis prefato archiepiscopo lugdunensi pro tempore existenti perpetuo²² donec equivalens recompensa dictorum centum florenorum annuorum per episcopum burgiensem pro tempore existentem, ecclesie et archiepiscopo lugdunensi assignata fuerit quam idem archiepiscopus acceptare teneatur, et debeat, qua casu episcopus burgiensi pro tempore existens, a solutione dictorum centum florenorum penitus liberatus sit ; perpetuo applicamus et appropriamus, necnon clerum et populum civitatis et diocesis burgiensi predictarum cure et jurisdictioni episcopi burgiensi pro tempore existentis quoad legem diocesanam et jurisdictionem, perpetuo subjicimus, ac monasterium predictum, prefati Ludovici /271r/ episcopi ad hoc expresse accedente consensu, et sacristiam ejusdem monasterii, que inibi officium claustrale existit, et cujus collatio, provisio, presentatio et quevis alia dispositio, dum pro tempore vacat ad abbatem, seu commendatarium dicti monasterii pro tempore existentem pertinet, necnon Sancti Johannis Aventurarum et Sancti Stephani Juperiaci²³ dicte lugdunensis diocesis, parrochiales ecclesias quarum, et dicte sacristie insimul fructus, redditus et proventus quadringentorum, et septuaginta ducatorum auri de camera secundum communem²⁴ valorem annum non excedunt, et si ad dictam sacristiam consueverit quis per electionem assumi, eique cura immineat animarum, mense episcopali dicte ecclesie cum illorum juribus et pertinentiis et perpetuo applicamus et appropriamus ac unimus, annectimus et incorporamus, ita quod liceat ex nunc episcopo burgiensi, qui pro tempore erit, corporalem possessionem juris archiepiscopalis, et partis jurisdictionis, omniumque decimarum, reddituum et aliorum proventuum necnon regiminis et administrationis bonorum monasterii hujusmodi illorumque ex nunc, necnon cedentibus, vel decedentibus, dilectis filiis modernis monasterii sacrista et Sancti Johannis ac Sancti Stephani ecclesiarum predictarum rectoribus seu illa quomodolibet dimittentibus et illis quovis modo

²¹ *demembramus* dans Guichenon.

²² *Perpetuo solvat* dans Guichenon.

²³ *Juseriaci* dans Guichenon.

²⁴ *Existimationem* dans Guichenon qui manque.

simul, vel successive vacantibus etiam apud sedem apostolicam, etiam ex causa permutationis sacristie et Sancti Johannis ac Sancti Stephani ecclesiarum predictarum, juriumque, et pertinentiarum predictorum per se vel alium seu alios propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, necnon monasterii sacristie, ac unitarum ecclesiarum predictorum fructus, redditus et proventus, in suos et mense episcopalis usus et utilitatem convertere, necnon ejusdem²⁵ Sancti Johannes et Sancti Stephani ecclesiis per presbiteros idoneos, ad ipsius episcopi burgiensis pro tempore existentis nutum /271v/ ponendos et amovendos in diurnis deserviri, et animarum curam dilectorum filiorum illarum parrochianorum, exerciri facere, cujus suis licentia super hoc minime requisita, et insuper statuimus et decernimus quod episcopus burgiensis, pro tempore existens, duas voces in capitulo dicte ecclesie, quotiens illum in illo capitulo interesse contingerit, habere in ipsa ecclesia, et choro ejusdem cum habitu episcopali et rochetto incedere, et sive presens, sive absens fuerit unam integram portionem sicut unus canonicus, et dignitates, pro tempore obtinentes, duas portiones ex tota communi massa predicta quas dictus Ludovicus episcopus et pro tempore existens, abbas seu commendatarius dicti monasterii percipere consueverat ultra eorum portiones percipere possint, et debeant nullusque, aliquam ex dictis dignitatibus obtinere possit, nisi ipsius ecclesie canonicus actu prebendatus fuerit, ac electio personarum idonearum ad canonicatus et prebendas, ad capitulum ipsius ecclesie juxta tenorem certa translationis, que nunc in electione alicujus in locum cedentium vel decedentium de dicto numero observatur : confirmatio vero electionis, ad canonicatus et prebendas, ut prefertur, pro tempore facte, ac collatio, provisio, presentatio, electio seu quevis alia dispositio, tam dictarum trium dignitatum, etiam hac prima vice ab eorum primeva erectione, quam omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura in dicta parte diocesis, et jurisdictionis consistentium, que eidem archiepiscopo pertinebant ad episcopum burgiensis hujusmodi plenore jure, spectent et pertineant, quodque dignitates obtinentes, et alii canonici ac persone ipsius dicte ecclesie pro tempore existentes, horas canonicas diurnas pariter et nocturnas ac /272r/ alia divina officia secundum usum et morem romane ecclesie dicere et recitare possint, debeant et teneantur, et nichilominus episcopo et capitulo prefatus, quecumque statuta laudabilia, rationabilia et honesta sacris canonibus non contraria pro salubri statu et directione dicte erecte ecclesie facere, et edere possint facultatem concedimus non obstantibus voluntate nostra predicta, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac monasterii et ordinis predictis juramento confirmatione apostolica vel quavis

²⁵ *Eisdem* dans Guichenon.

firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod propter unionem, annexionem et incorporationem predictas in dicto monasterio, divinus cultus et solitus monachorum et ministrorum numerus nullatenus minuatur, ac sacristia et unite ecclesie debitis non fraudentur obsequiis et animarum cura in unitis ecclesiis et si qua illi immineat, sacristia predictis nullatenus negligatur sed earum ac dicti monasterii et dilectorum filiorum conventus ejusdem, congrue suppetentur onera consueta. Nulli ergo etc.²⁶ nostre erectionis, creationis, institutionis, insignitionis, dismembrationis, separationis, applicationis, appropriationis, subjectionis, unionis, annexionis, incorporationis statuti, decreti, concessionis et voluntatis infringere etc.²⁷ ; si quis etc.²⁸ Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo quinto decimo duodecimo kalendarum junii, pontificatus nostri anno tertio.

CCCCC

B de Rizonibus

f Bernardus

S Genua

Collation. donatus

²⁶ *Omnino hominum liceat hanc paginam* dans Guichenon, abrégé par un « etc. ».

²⁷ *Vel ei ausu temerario contraire* dans Guichenon, remplacé par un « etc. ».

²⁸ *Autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum,* dans Guichenon, remplacé par un « etc. ».

Texte 13 : Statuts de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse (1516) : désignation des différents articles

AD Ain G 2 : Statuts de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.

Le registre se découpe en diverses parties : les statuts de 1516 avec le serment des chanoines et une addition de 1526 (fol. 1r-13r) ; une délibération du chapitre de 1609 sur la présence des chanoines aux heures (fol. 13v-15v) ; extrait des registres du secrétaire de l'archevêché de Lyon en 1649 sur les statuts (fol. 15v-19r) ; fondation et statuts du chapitre de Châtillon-lez-Dombes, le 2 septembre 1652 (fol. 19r-24v). La copie a été réalisée au XVII^e siècle. Cahier papier, 18,3 cm x 25 cm.

Édition : Brossard, t. I, p. 416-437.

Praemium statutorum et ordinationum ecclesie cathedralis B. M. Virginis Burgi
 Quamvis sacri canones sanctorumque partum et conciliorum generalium sanctiones, gravi exploratoque consilio edicta et promulgata fuerint; non adeo tamen negociis occurrentibus propter humanae naturae varietatem quae semper conatur novas invenire negotiorum formas providere potuerunt, quin etiam, nova jura concedere, antiquis non sufficientibus salubre visum extiterit. Imo ecclesiis cathedralibus suppositisque earum venerabilibus dominis canonicis, circa ipsarum regimen ecclesiarum consecrationem, ut in pace et quiete, ipsi et minors subdicti ecclesiarum manerent et viverent statute et ordinationes condere necessarium fuerit necnon et alia interdum secundum temporum variationem, quibus attente consideratis, per reverendissimum in Christo patrem dominum Ludovicum miseracione divina episcopum Burgensem ac venerabiles dominos prepositum et canonicos dicte ecclesie cathedralis Beate Marie erecta ut predicatur, statute et ordinationes quae sequuntur pro bono et conservatione status ipsius ecclesie cathedralis, et omnium inpositorum ejusdem ediderunt et promulgauerunt prout inferius describitur:

29 septembre²⁹

Incipiunt statuta ordinationes ecclesie cathedralis Burgensis nuperimi erecta per Sanctam sedem apostolicam N. B. O. Praemium ad hoc signum in capite

²⁹ Écrit au crayon.

Rubrica de ceremoniis ecclesiae

1 Rubrica de pulsatione horarum, vel officii ecclesiae

2 De modo pulsationis officii matutini

3 De horis canonicis missa et vesperis debito tempore pulsandis

4 De signo dando elevationis corporis domini nostri.

5 De capitulis ordinariis habendis, et quibus horis pulsandis.

6 De rebus et negotiis arduis ecclesiae in loco capitulari ordinato expediendis.

7 De vocibus et locis in capitulo per ordinem dicendis et tenendis.

8 De verbis inhonestis et vitiosis non dicendis in capitulo nec extra.

9 De officiis chori cum debitis intonationibus et pausis ac ordinationibus officiariorum chori dictae ecclesiae.

10 De defectibus officiorum chori supplendis.

11 Dicatur³⁰ modo forma et hora assuetis cum honore et reverentia debitis

12 De modo exeundi sacristiam pro magna missa celebranda.

13 De incenso praeparando.

14 De ornamentis ministrandis.

15 De modo procedendi ad Evangelium decantandum.

16 De modo intrandi chorum per habituos

17 De non absentando choro diebus solemnibus.

18 De silentio servando in choro et anniversariis

19 De missa non audienda prope majus altare.

³⁰ Un bene (?) est placé devant, rajouté a posteriori.

- 20 De ordine installationis sive sessionis et de uno choro ad alium non transeundo.
- 21 De non dormiendo in choro, et de modo standi in eodem.
- 22 De non ascendendo superiores sedes, qui non fuerint in sacris, nec vocem habeant in capitulo.
- 23 De juramento dominorum canonicorum.
- 24 De juramento per habituos praestando.
- 25 De residentia capellanorum, a patronis laicis nominatorum.
- 26 De cappa sive trabea solvenda per dominum canonicum admittendum et de birretis.
- 27 De non inchoandis officiis, nisi lampadibus et cereis ante majus altare accensis.
- 28 De officiis chori reverenter faciendis et intonandis.
- 29 De officiis dierum solemnium per canonicos, et de injundis faciendis, item et de poenis deficientium.
- 30 De habitu ecclesiae deferendo.
- 31 De modo intrandi chorum.
- 32 In quibus horis, fit, vel officiis residentia.
- 33 De modo intrandi processionem seu processiones generales.
- 34 De processionibus per capitulum ordinandis, et modo procedendi.
- 35 De vestibus honestis per dominos canonicos et alios deferendis.
- 36 De coma non nutrienda, et rasura facienda.
- 37 De poena non observantium ceremonias ecclesiae.
- 38 De dominis canonicis vocatis ad honorandum in civitate vel extra cives Burgenses; et de absentia dominorum canonicorum pro utilitate ecclesiae presentium et vacantium.
- 39 De fide facienda volentium ire ad studium et ad scholas.

40 De portionibus et distributionibus haeredibus solvendis per mortem alicujus canonici.

41 De clavibus thesauri ecclesiae praedictae servandis.

42 De missis per defunctos legalis, et quod deputentur duo canonici qui clausulas legatorum scribere habeant.

43 Quales esse debeant habituandi in dicta ecclesia.

44 De habitu pueris dando.

45 De sex pueris clericulis seu novitiis ecclesiae et magistro cantus eligendo per capitulum.

46 De dominis habituatibus qui habent celebrare primas eorum missas, evangelium et epistolas.

47 Declaratio praedictorum statutorum.

48 Quod hebdomadarii serviant diebus suis.

49 De juramento praedictorum statutorum observandorum.

Anno domini millesimo quingentesimo decimo sexto indicione quarta, a nativitate domini, sumptis et die ultima mensis Decembris, supra scripta statuta et ordinationes fuerunt lecta et publicata de verbo ad verbum in capitulo ecclesiae cathedralis beatae Mariae Burgi praedicti, ad sonum campanae, congregato praesente et assistente, in eodem capitulo, praefato reverendissimo in Christo patre domino Ludovico de Gorrevodo episcopo Burgensi, ac venerabilibus viribus dominis Jacobo Veyronis, praeposito, Antonio Polliaci cantore, Guichardo Guarini sacrista, Francisco Blondeti, Leonardo de Barrecia, Petro Medici, Joanne Guiotti, Philiberto Gatini, Antonio Masuerii, Petro Degado, Claudio de Sancto Bartholomaeo, Claudio Guilleti, Nicolao Michaelis, Joanne Charuerii, Guillermo Tonduti, Claudio Challerii, Humberto de Renone (?), Hugonino Surdi, Humberto Medici, Benedicto Gollerii, Aymone Rongerii, Nicolao de Ponte, Perneto Socheti, Guillelmo Sornini, Humberto Catini, Petro Bernerii, et Jacobo Rodelleti, canonicis dictae ecclesiae, presentibus et acceptantibus capitulantibusque, et praefatus reverendissimus dominus noster episcopus mandavit ab omnibus dominis canonicis et habituatibus dictae ecclesiae cathedralis irrefragabiliter observari sub poenis in eisdem contentis singula singulis referendo, mihique notario et secretario dicti capituli praecepit has presentes litteras in pede dictorum statutorum describi, et signo meo solito signari et expediri in praemissorum robur et testimonium.

Expedita sunt suprascripta statuta et ordinationes per me Jofredum Michaelis recepta : lecta et publicata prout, et quemadmodum in singulis eorundem continetur, in presentia quorum supra dominorum praepositi, et canonicorum de praecepto praefati reverendissimi domini episcopi Burgensis manu mea propria scripta, meo signo [12r] sequenti teste in praemissorum omnium robur fidem et testimonium. Jof. Michaelis.

Forma juramenti canonicorum quacumque authoritate recipiendorum in ecclesia cathedrali Burgensi.

Ego N N presbiter recipiendus in canonicum in hac sacra ecclesia burgensi, juro Deo omnipotenti, et beatae Mariae virgini sub cujus titulo est ipsa ecclesia consecrata per tactum altaris, et horum sacrarum scripturarum, quod in dicta ecclesia deserviam, servabo residentiam ac ceremonias ordinationesque ejusdem jura, decorem, ac secretum capituli pro posse, custodiam statutaque capituli omnia et singula, tam edita (de quibus confiteor me informatum) quam edenda inviolabiliter observabo, damna ipsius ecclesiae euitabo et commoda quaecumque procurabo, nec adversus quaecumque praemissa dispensationibus, facultatibus, aut quibuscumque juramentorum relaxationibus utat nec quemcumque per directum vel indirectum uti, vel contravenire consentiam seu permittam ; sic me juvet Deus, gloriosa virgo Maria, et omnes sancti, et sanctae Dei, quorum et quarum memoria in hujusmodi ecclesia agitur Amen.

Anno a nativitate domini sumpti millesimo quingentesimo vigesimo sexto inditione quarta cum eodem anno sumpta et die vigesima quinta mensis januarii hujusmodi et subscriptum statutum per me subsignatum notarium lectum et publicatum de verbo ad verbum in capitulo ecclesiae cathedralis beatae Mariae Burgi ad sonum campanae, ut moris est, congregato: praesentibus inquam et assistentibus in capella dominae nostrae de Angelis, in coemeterio dictae ecclesiae fundata reverendis ac venerabilibus dominis Claudio Palluati sacrista, Jacobo Fosserii jurium doctore, Joanne Guioti, Philiberto Gatini, Claudio Guilleti, Nicolao Michaelis, Guillermo Sornini, Perneto Socheti, Petro [12v] Bernerii, Jacobo Rodelleti, et Antonio Terrerii, canonicis dictae ecclesiae presentibus, ut supra acceptantibus, capitulantibusque, et capitulum tenentibus, quod statutum inferius descriptum praefatis dominis, ut praedicitur lectum praefati domini sacrista et canonici ipsum statutum promiserunt et promittunt illud observare, sub modis, formis, et qualitatibus in eodem descriptis pro se et suis successoribus, juramentis suis, super sacro canone manibus, mis subsignati corporaliter tactis praestitis, cujusquidem statuti tenor de verbo ad verbum sequitur, et est talis. Discretio quae mater virtutum existit, nobis induxit circa

ecclesiae Burgensis, et illius capituli statum, deo praeviso, et futuris scandalis cavere, et multorum importunis sollicitationibus, ac damnis futuris strepitus evitare, inspecta Dei providentia, ministrante sancta sede apostolica, ad jam ea tempestate excellentis principis illustrissimi supplicationem (cujus ut creditur cordis devotionem solvet devet promovit) a tantorum procerum et patrum corda fuerunt accensa in Burgensi erectione, numerum determinatum novum statuere canonicatum, et antiquum tunc in ceffrenatum rescriptum a sancta sede apostolica, et successive confirmatum observare desiderantes, attento maxime quod praebendarum indistinctorum numerus in infinitum si renuntiatus fuerit, augeri possent in dictae ecclesiae et capituli damnul irreparabile, participato etiam consilio cum juris divini et humani doctoribus, sancimus, statuimus, providemus et ordinamus nullo umquam tempore per capitulum ecclesiae burgensis, vel quoscumque illius canonicos presentes et futuros in aeternum eligere, postulare, recipere, admittere, vel cuicumque actui expresso, vel similibus consentire, vel consentienti seu consentientibus locum praebere, ut eligatur quicumque supernumerarius canonicus, nec mandato, vel consensientibus, aut consentienti patientiam praebere directe vel indirecte, quovis quaesito colore, sed totaliter contradicere et obsistere, et neque metui, et voluntate captatoria assensum praebere, ut aliquis [13r] umquam admittatur, instituatur, conferatur, promoueatur, eligatur, uel postuletur, in canonicum supernumerarium illius provideatur, uel consensiat, in quacumque voce activa, uel passiva, in quibuscumque praemissis et quaecumque praemissa, ipsi domini canonici presentes capitulantes, et capitulum solemne tenentes, servatis de jure servandis, jure jurando promittunt observare pro se, absentibus et eorum successoribus, et nullam a dicto juramento petere absolutione, vel relaxationem, quovis quaesito colore, nec illa umquam obtenta uti, vel petenti consentire, iterum jure jurando confirmant pro se et successoribus, nec pro se aut subrogatis huic statuto contravenire, sub quacumque verborum forma, sed quaecumque facta fuerint in contrarium esse nulla, irrita, nulliusque valoris, et momenti autoritate Apostolica eisdem concessa, pro nunc in hac parte statuentes sub protectione et correctione ipsius sanctae sedis apostolicae, supra scriptum statutum et ordinationem per me Michaelis receptum, lectum et publicatum, prout, et quemadmodum in eodem continetur, in presentia quorum supra dominorum canonicorum, licet aliena manu vice mea fideliter fuerit scriptum, sub meo signo sequenti in testimonium praemissorum Michaelis.

Et plus bas par commandement dudict chappitre signé Trollier

Texte 14 : lettre des syndics de Bour-en-Bresse à Marguerite d'Autriche (1515)

AD Nord B 19179, pièce n°44421. Inédit. (22 octobre 1515)

Notre tres redoubtée dame tant et sy tres humblement que fere pouvons a votre bonne et benigne grace nous nous recommandons.

Ma dame il a esté le bon plaisir de notre saint père le pape a la requeste de nostre tres redoubté seigneur d'avoir faict de la ville de Bourg une cité et nous a pourveu pour nostre prelat de tres reverend père en dieu monseigneur de Maurianne dont fumes tous consolés notre saint père le pape luy a accorder par la parolle de tres reverend père en dieu monseigneur le cardinal Saint Vital³¹ protecteur de Savoye que ayant le consentement de tres redoubté seigneur Monseigneur larcheduc prince de Castille et de vous annexera et adjoindra a la diocese de Bourg cest qui est de present de la diocese de Lyon en la conté de Bourgoigne qu'est seroit ung grand comode et prouffit aulx subgetz dudit conté a cause qui seront plus prest venir a Bourg pour la spiritualité que a Lyon et plus grand prouffit a cause des monnoyes.

Aussy que de tousiours cieulx dudit conté de Bourgoigne et de Bresse ont traffiqué et journallement traffiquent ensemble tant en marchandises que aultrement en grosse amytié et sont alliés ensemble dont seroit grand bien et prouffitz aulx subjets dudit conté de Bourgoignes estre soubs le diocese de Bourg.

Au surplus ma dame pour nous aydé a poyer les bulles dud eveschie a vous emprompté sus les fours de la cité troys cens et cinquante escus a randre dans nos prouchant et en deffault de poye audit terme demeurent vandus lesdits fours a grace de rechat dont serons tenus en rechatant lesd. Fours poyé les souz a cieulx a qui il demeurerons vandus au cas que vostre plaisir feusse de levos fere poyé lesd. Sous pour quoy nostre tres redoubtée dame nous vous supplions tres humblement de nous fere ceste grace de donner les souz aux acheteurs en cas que la vendicion (...) en les rechatans lesd. Acheteurs ne les puyssent fere poye a la cité.

³¹ Antonio Maria Ciocchi del Monte (1461/1462-1533) : 1511 10 mars créé cardinal-prêtre du titre de San Vitale, administrateur de Pavie et légat à Pérouse, persuade Jules d'organiser le concile de Latran V en 1513, camerlingue du Sacré collège en 1516-1517

Nostre tres redoubtée dame vostre bon plaisir sera nous mande et commandé vous bons plaisirs pour tousiours icieulx acomplir a layde nostre seigneur au quel nous prions nostre tres redoubtée dame qui vous donne tres bonne vie et longue. Escript a Bourg le XXII doctobre.

Signé :

Vous tres humbles et tres obeissants subgets les sindiques et comunau(...) de Bourg.

Pièce n°44422

Lettres des chanoines :

Nostre tres redobté dame tres humblement et tant que fere povons a vostre benigne grace nous recommandons.

Ma dame il a esté le bon plaisir de nostre saint père le pape a la requeste de vostre tresredobté seigneurie avoir fait de la ville de bourg une cité, et nous a pourveu de nostre prelat tresreverend père en Dieu monseigneur de Mauriane don fumes tous consolés. Nostre saint père le pape par la parolle de tresreverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Saint Vital protecteur de Savoye que ayant le consentement de tres redboté seigneur monseigneur l'archeduc prince de Castillie et de vous, annexera et joindra a la dyocese de Bourg se qui est de present a la dyocese de Lyon en la conté de Bourgoine, qui seroit grant commode et proffit aux subgetz dudict conté a cause qui seron plus pres a venir a Bourg pour la spiritualité que d'alor a Lyon et leurs proffit a cause des monoyes.

Pourquoy vous treshumbles serviteurs et orateurs les chanoines et chapitre comme bons membres du chiefz qui est nostre prelat vous prions et supplions qui vous plaise nous estre favorable en se affaire, vous merciaans tres humblement, l'amour et dilection qu'aves continuelement en nostre esglise et de lausmione que vous a pleu fere des deux cent escuz pour la premiere vote de ladicte esglise nostre dame de Bourg, nous obligians tousiours prier Dieu pour vostre noble estat felicité et prosperité. Escript en la cité de Bourg le XXIII doctobre par

[tout en bas de la page, à l'angle droit] : vous tres humbles serviteurs et orateurs les chanoines et chapitre Nostre Dame de Bourg.

Dossier 9 : Poncin

1) Les illustrations

Figure 71 : Poncin, cadastre napoléonien, section F dite de la ville, feuille n°2 (1826), AD Ain, 3 P 7932.



2) Les Textes

Texte 15 : Bulle d'union du prieuré de Monestruel et de l'église de Neuville-sur-Ain, à l'église de Poncin

AST, Archivio di Corte, Museo Storico, Bollario di Felice V, t. I, fol. 126 r-v.

Città del Vaticano, AAV, Bollario di Felice V, vol. 1, copie du 1er registre du bullaire de Félix V ci-dessus³².

Édition de la bulle dans Guichenon, 1650, t. II, preuves, p. 200-201.

Felix etc. Dilecto filio Petro abbati monasterii Ambroniaci lugdunensis diocesis salutem etc. Romanus pontifex aciem sue circumspectionis ad singula convertens nonnunquam eaque per sedem apostolicam eciam provide facta fuere pro tempore alterat et immutat, prout rerum, locorum et temporum qualitate pensata id conspicit in Domino salubriter expedire.

Dudum siquidem pro parte dilecti filii Guillermi Bolomerii de Poncino magistri requestarum Sabaudie nobis exposito quod olim ipse cupiens terrenos in celestes commutare thesauros in ecclesia parrochiali loci de Poncino dicte diocesis quam antea propriis fere sumptibus reformaverat, et in qua quondam uxor, et nonnulli liberi et antecessores sui tumultati erant, unam perpetuam alta voce et ad notas singulis diebus decantandam missam instituerat, et de bonis a Deo sibi collatis fundaverat atque dotaverat, ac voluerat et ordinaverat quod rector seu vicarius dicte ecclesie pro tempore et quinque capellani decantationi singulis diebus huiusmodi interesse deberent, quibus propterea sexaginta florenos communis illarum partium ponderis, inter rectorem seu vicarium et capellanos predictos decantationi huiusmodi interessentes equaliter dividendos et distribuendos nonnullis eciam aliis conditionibus adjectis constituerat et assignaverat et subjuncto quod idem Guillermus ex intimis affectaret quod in dicta ecclesia, que in loco competenter insigni in quo eciam dilecta in Christo filia Anna de Cipro ducissa Sabaudie suam ejus dotalicii precipuam mansionem habebat, hore canonicæ diurne et nocturne aliaque divina officia ad instar collegiate ecclesie singulis diebus per rectorem seu vicarium et capellanos supradictos eorumque successores ad Dei laudem et gloriam inperpetuum decantarentur si eis ad hoc congrua sustentatio corresponderet. Nos tunc ad ducisse et Guillermi

³² Mongiano, 1988.

predictorum supplicationem prioratum de Monestreul ordinis sancti Benedicti dicte diocesis, cum omnibus juribus et pertinentiis suis quem dum adhuc in minoribus constituti essemus corporali eciam aspectu diruptum et collapsum fore cognoveramus ac de premissis certam noticiam habebamus, ordinem predictum in eo, extinguentes predictae ecclesie, cui etiam parrochialis ecclesia Noville ejusdem diocesis per prius et ab antiquo fuerat unita ad usum et sustentationem rectoris seu vicarii et capellanorum predictorum auctoritate apostolica et ex certa scientia, ac sub certis modo et forma, per quasdam incorporavimus, univimus et anneximus, et per alias nostras litteras voluimus et ordinavimus quod fructus, redditus et proventus parrochialis ecclesie Jusiriaci dicte diocesis in quadraginta librarum turonensium parvorum secundum comunem extimacionem valorem annum³³ non excedebant que tunc certo modo vacabat donec et quousque unio prioratus hujusmodi per cessum, vel decessum prioris, illum tunc obtinentis, plenarium sortita foret effectum, ad usum predictum, una cum dictis sexaginta florenis applicarentur prout in eisdem litteris plenius continetur et sicut ducissa et Guillermus predicti nobis nuper exponere curarunt, dato quod unio prioratus hujusmodi, plenum sortiretur, aut jam sortita foret effectum, illius tamen fructus, redditus et proventus in quadraginta similium librarum valorem annum eciam non excedunt, una cum dictis sexaginta florenis ad sustentationem, sex presbiterorum dicto rectore, seu ejus vicario incluso et duorum clericorum ad officium memoratum peragendum deputatorum nequaquam sufficere possent. Quare pro parte ducisse et Guillermi predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut fructus redditus et proventus ecclesie Noville ecclesie de Poncino, ut prefertur unite, qui rectori ejusdem ecclesie de Poncino cedere noscuntur, et quadraginta quinque librarum similis valoris anni non excedunt, ad usus quotidianarum distributionum dictorum sex presbiterorum et duorum clericorum una cum sexaginta florenis, et fructibus prioratus illius adveniente unione antedictis deputare et inperpetuum converti debere, declarare et ordinare et si dilectus filius Johannes Begueti modernus rector de Poncino propter declaracionem et ordinacionem hujusmodi nimium pregravetur sibi, ut fructus Jusiriaci in recompensam fructuum Noville ecclesiarum antedictarum quandiu ipsi ecclesie de Poncino prefuerit, recipere valeat, concedere ac alias in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos itaque qui cultum divinum nostris potissime temporibus ubique vigere et ad augeri intensis desideriiis exoptamus hujusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per hec scripta mandamus, quatenus si vocato dicto rectore ac aliis qui fuerint evocandi tibi videatur, quod


³³ *Auri* dans Guichenon, p. 201.

hujusmodi declaratio et ordinatio commode fieri possit, super quo tuam conscientiam oneramus, et ad in ipsius rectoris consensus intervenerit fructus ecclesie Noville ad usum cotidianarum distributionum hujusmodi perpetuo converti et applicari debere, auctoritate nostra statuas et ordines, necnon prefato Johanni rectori, ut fructus ecclesie Jusiriaci quandiu ecclesie de Poncino hujusmodi pre fuerit recipere et in suos et ecclesie dicte de Poncino usus convertere, necnon de illis disponere et ordinare licite, et libere possit, sicut veri ejusdem ecclesie Jusiriaci rectores qui fuerunt pro tempore de eis disponere et ordinare potuerunt, et eciam debuerunt alienatione tamen bonorum immobilium et preciosorum mobilium ejusdem ecclesie Jusiriaci eidem Johanni penitus interdicta, unione et voluntate, ac aliis premissis necnon constitutionibus apostolicis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus concedas, auctoritate memorata proviso quod Noville et Jusiriaci ecclesie predictae propter ordinacionem, constitutionem et declaracionem hujusmodi debitis non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis nullatenus negligatur, se debite supportent illarum onera consueta.

Datum Basilee sexto idus augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo pontificatus nostri anno primo.

Gratis pro secretario domini Pape.

Localisation des lieux nommés :



Dossier 10 : Varambon

1) Les illustrations

Figure 72 : Varambon, cadastre napoléonien, section C feuille 2, AD Ain, 3 P 9307




Figure 73 : Collégiale de Varambon.



2) Les textes

Texte 16 : Bulle de confirmation de la fondation de la collégiale de Varambon (1451)

AAV, Reg. vat. 398, 34v-36v.

AAV, Reg suppl. 452, 241r-v.

AD Ain, G 538, traduction française s. d. [XVIII^e]

Edition : Guichenon, 1650, t. II, preuves, p. 148-150.

Nicolaus, episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, ad ille nostre sollicitudinis officium, non immerito convertimur, per que ecclesiarum procuratur utilitas, divino cultui intenditur, ac illis que propter ea precesserunt, ut illibate persistent, libenter, cum a nobis petitur apostolico volumus munimine roborari. Cum itaque hodie capellam in loco de Varambone lugdunensis diocesis, ad honorem Dei et gloriose virginis, ejusdem genitricis sancte Anne, dudum per dilectos filios Ludovicum tituli Sancte Anastasie, sancte romane ecclesie presbyterum cardinalem de Varambone vulgariter nuncupatum, ac nobilem virum Franciscum de Palude, dominum de Varambonis, et comitem Rupis lugdunensis et bisuntinensis diocesis, eorumque progenitores constructam et erectam in collegiatam ecclesiam erexerimus, et instituerimus prout in litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur, et sicut exhibita nobis pro parte dictorum cardinalis, et Francisci petitio continebat, pro laude et gloria altissimi, ipsiusque ecclesie sic erecte honestate, et decore, nonnulla capitula, constitutiones, et statutaque eis tanquam fundatoribus ipsius ecclesie, honesta visa fuerunt, et decentia, ac sine quibus juxta eorum foundationem, et votum bono subsistere, eidemque ecclesie in divinis deservire non arbitrantur, fecerunt et ordinauerunt. Quare pro parte dictorum cardinalis, et comitis nobis fuit humiliter supplicatum, et hujusmodi capitula, constitutiones, et statuta apostolico robore muniri de speciali gratia dignaremur.

Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, capitula, constitutiones et statuta predicta, rata habentes, et grata, illa autoritate apostolica, ex certa scientia confirmamus, et presente scripti

patrocinio communivimus, tenor autem capitulorum, constitutionum, et statutorum prefatorum inseri fecimus, qui talis est.

Ad laudem, gloriam et honorem divini numinis, necnon et beatissime et gloriosissime semper virginis Marie et beate Anne ejusdem matris, totiusque curie celestis, Amen. Nos Ludovicus titulis Sancte Anastasie, sancte romane ecclesie presbyter cardinalis de Varembone, vulgariter nuncupatus, et Franciscus de Palude, miles, dominus Varembonis et comes Rupis, lugdunensis et bisuntinensis diocesis, notum facimus universis presentibus pariter, et futuris, quod nos animadvertentes et in mentis nostre arcano recensentes, quante devotionis fervore accensi bone memorie domini, Aymo de Palude, miles, quondam dominus Varembonensis, genitor cardinalis, aliasque nostri comitis, et domina Margarita ejus consos, qui licet in suo castro Varembonensi capellam haberent honestam, ab aliis ejusdem castri edificiis segregatam, et in qua singulis diebus misse celebrantur, et sacrosanctum Christi corpus, quam plures sanctorum reliquie ex privilegio speciali honorifice recondebantur nihilominus tamen capellam, non quidem parvo sumptu, et opere fabricandam inceperunt, morte autem preventi eisdem succedens bone memorie Guido de Palude similiter miles et dominus dicti loci Varembonensis, idem opus in eadem capella continuaverat, nosque cardinalis, et comes eidem Guidoni succedentes, ipsorumque dominorum Aymonis, et Guidonis quondam, in iis devotioni inherentes vestigiis, eandem capellam, usque ad complementum, sere omnium edificiorum perfici fecimus, eamque plurimis venerabilibus sanctorum jocalibus, ornamentis et paramentis, ac libris ecclesiasticis dotavimus, adeo in partibus illis capella ipsa non parve reputationis, neque existimationis existat, in qua quidem capella jam tam per ipsos predecessores, et alios de genere nostro, quam per nos, decem sacerdotes instituti existunt, inter quos pro presidente sub titulo rectoris, alter eorum deputatus qui statutis eis stipendiis, super portionibus quotidianis, unam ad minus alta, et quam plures alias, submissa vocibus, missas unacum vesperis ac diebus dominicis et aliis novem lectionum, et supra festivitibus matutinas, et alia divina celebrare tenentur, et debent, nos autem cardinalis, et comes memorati, cupientes ut capella ipsa majoribus coretur honoribus, inibique major presbyterorum, et aliorum serventium numerus habeatur eandem in collegiatam ecclesiam erigere, redditus quoque pro condecanti duodecim canonicorum, et sex puerulorum recte, et vestitu complendo de bonis, et facultatibus a Deo nobis collatis augmentare intendibus, cum et sub conditionibus, capitulis, statutis et clausulis infrascriptis, si tamen ad hec omnia, et singula tam supra, quam infrascripta, sancte sedis apostolice interveniat consensus pariter, et autoritas, in primis quod in eadem capella de

predictis duodecim sit unus inter alios, qui decanus vocetur, decanatus quoque dignitas principalis in eodem habeatur, item quod canonici predicti a vesperis vigilie Pasche inclusive usque ad vespervas, vigilie festivitatis omnium sanctorum, exclusive, super pellicea una, cum almuciis de pellibus griseis, et pueruli simplicia superpelliceo, ac a vigilia festivitatis Omnium sanctorum, usque ad vigiliam Pasche, exclusive cappas lineas ad instar aliarum ecclesiarum collegiatarum partium illarum, ac illis vicinarum deferre teneantur, de quibus ipsime, sibi providere teneantur, prout etiam ipsis capellanis jam existentibus per bone memorie, Amedeum de Talaru archiepiscopum lugdunensem extitit concessum. Item quod inibi nullus in canonicum recipiatur nisi sit prius in sacerdotio constitutus, puer, vero ab octavo anno ad quatuordecim annos recipiantur. Item quod in eadem capella sint inter alios, duo qui eosdem puerulos docere teneantur, unus in grammaticalibus, et alius in musica. Item quod nullus ipsorum canonicorum et puerulorum, audeat capellam ipsam divinorum tempore, nisi cum habitibus supradictis suo tempore congruentibus, ut supra dictum est ingredi, nec etiam cum illis, nisi in matutinis, et vesperis ante finitum *Gloria Patri* primi psalmi introitus misse. Item quod quilibet canonicorum predictorum, debeat et teneatur facere residentiam personalem per quadraginta sex septimanas pro quolibet anno. Item quod nullus canonicatum, et prebendam, dignitatem, administrationem et officium in illa obtinens possit cum alio quocumque beneficio ecclesiastico, illud, vel illam permutare, sed cum primum illud resignaverit, eo ipso dominus Varembonensis, illud, qui pro tempore fuerit, ut infra conditionatus de alio, absque alia vacatione constet, sibi tamen prius de ipsa designatione facta, et non alias providere possit, cuicumque alteri, dum tamen idoneus, et quia satis rationi consonum videtur, licitum illi esse, qui suum dat aliquam portionem retinere, vel conditionem, addere in donatione illa, nos cardinalis et comes prefati, omnem collationem, provisionem presentationem, electionem et nominationem, seu quamvis aliam dispositionem canonicatum, prebendarum, et aliorum ejusdem capelle servitorum supradictorum, nobis cardinali, et post obitum nostrum domino Varembonensi pro tempore existenti, dummodo de cognomine, et armis illorum de Palude sit, aut per alterum eorundem institutus existat, omnino pertineat, ubi autem non esset dominus ibidem hujusmodi conditionis, collatio, provisio, presentatio, electio, et omnimoda dispositio, ad dominum pro tempore existentem ejusdem loci simili, jure pertineat, decanatus vero sive principalis dignitas, presentatio nobis, et domino Varembonensi ut supra, collatio, sive institutio domino nostro pape pro tempore pertineat, et pertinere debeat. Item nolumus nec intendimus quod dominus archiepiscopus lugdunensis, aut quisuis alius ordinarius visitationem aliquam aliam super eisdem decano, canonicis et puerulis, aut eorum altero habeat jurisdictionem, sed solum eorundem dominorum in casu constitutionis

et destitutionis ac visitationis subijciatur jurisdictioni, salvis moderationibus infrascriptis. Item decanus aut ille, qui eidem ecclesie ratione dignitatis, personatus, administrationis, vel officii pro tempore presidebit, in et super levi manuum missione in ipsos canonicos, et puerulos, et alios clericos facta, aut aliis levibus casibus jurisdictionem habeat, et in ejus absentia sive defectu, subsequens, et sic successive usque ad ultimum, in casibus autem gravibus infrascriptis, videlicet si quis reperiatur inter alios concubinarius, sive fornicator publicus, aut assiduus, ad frequentandum tabernas, et ebriosus, aut lusor taxillorum, vel aliorum ludorum vetitorum, sive non incedens cum habitu, et tonsura, suo statui condecenditibus, volumus, statuimus et ordinamus quod ille qui presidebit, ut supra, vel subsequens, ut in precedenti articulo, formet processum de consensu, et consilio dicti domini loci Varembonensis pro tempore existentis, et duorum canonicorum ad minus, de antiquioribus, et formato ipso, et probato, et denique domino Varembonensi communicato, idem presidens, aut ut supra consequens, sententiam contra talem delinquentem de simili consilio, et consensu, et non alias ferre debeat; et in eventum in quem nullus ipsorum eam propter passionem vel aliter ferre nollet ipse dominus Varembonensis pro tempore existens eam ferri facere possit, per dominum abbatem Ambroniaci, aut Cassanie in loco quorum sic depositorum ponatur per dominos dicti loci Varembonis ut supra qualificados, in casibus autem appellationis habeatur recursus per eosdem dumtaxat ad sanctam sedem apostolicam, sub cujus protectione et immunitate eosdem omnes, et singulos supradictos in eodem casu summitti, et supponi volumus, et non aliter. Item de hospitali dicti loci Varembonis volumus omnimode fieri, videlicet quod rectores, et servitores alii de dicto hospitali tam officarii, quam hospitalarii, subijciantur in singulis casibus, ut supra, et non alias, nec alio modo, insuper rector ipsius hospitalis, sit alter eorundem canonicorum, qui omnia cum inventario recipiat, et in fine cujuslibet anni teneatur reddere rationem domino ipsius loci ut supra qualificata, et nulli alteri, una cum decano sive presidente, ac canonicis dicte capelle, alioqui vero ubi non esset talis qualificatus dominus presens, solum decano, sive presidenti, et canonicis, vocato ad hoc castellano loci, ejusdem rationem integram reddere teneatur. Item quod quilibet presidens sive canonicus, in suo primo ad eandem capellam ingressu, debeat in ejus receptione deponere duodecim ducatos auri, aut eorum valorem ex quibus debeant immediate emi redditus quos percipere debeat ipse solvens ejus vita durante, et post ejus vitam cedant in communem distributionem. Actum anno Domini 1450.

Nulli ergo homini omnino liceat, hanc paginam nostre confirmationis, et comminationis, infringere, vi, vel ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, pridie nonas junii pontificatus nostri anno quinto.

Dossier 10 : Cerdon

1) Illustrations

Figure 74. Carte de Cassini : Cerdon et la tour de Carmier



Figure 75 : Cerdon, cadastre napoléonien, tableau d'assemblage (AD Ain, 3 P 4830) et section A (section du village), feuille 2 (AD Ain, 3 P 4832), 1825.






Figure 76 : Vue satellite de Cerdon et du Mont Carmier



Tour
du
Carmier

église

Figure 77 : Carte postale. Cerdon. Quartier de l'église et Roche de Saint-Alban (collection privée).



Figure 78 : Carte postale Cerdon. Église et Mont Carmier (collection privée).



Figure 79 : Église de Cerdon. Vue de l'intérieur de l'abside et travée de chœur, 2018.



Figure 80 : Église de Cerdon. Vue du chevet et du clocher, 2018.



Figure 81 : Église de Cerdon. Vue extérieure de l'abside, baies et remplages nord, 2018.



Dossier 11 : Lagnieu

1) Les illustrations

Figure 82 : Lagnieu, cadastre dit napoléonien, section F dite de la ville, feuille 3, 1826, AD Ain, 3 P 6718



2) Les textes

Original perdu.

Città del Vaticano, AAV, Reg. Lat. 762, fol. 191r-193.

Édition : Guichenon, 1650, t. II, p. 197-199. Guichenon a copié le texte à partir de l'original qui était conservé dans les archives de l'église.

Sixtus etc³⁴ dilectis filiis abbati monasterii Sancti Ramberti et decano ecclesie Cuiselli lugdunensis diocesis ac officiali lugdunensi, salutem. Ex superne providentie majestatis in apostolice dignitatis specula constituti circa universarum, quorum nobis desuper commissa est cura ecclesiarum venustates, et commoda sicut ex debito pastoralis nobis incumbit officii studiis intendimus assiduis, ut earum status, prout rerum et temporum pensatis circumstantiis congruere cernimus in melius dirigatur, ac uberioris eas honoris titulis extollere studemus propensius cuncta excogitantes per que in illis frequentioris devotionis ardore, potioribusque laudum preconiiis venerari complectitur altissimus, et pro animarum propagatione³⁵ salute ubilibet divinus cultus suscipiat incrementum, ac illos gratioso favore prosequimur quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur. Sane pro parte dilecti filii³⁶ nobilis viri Claudii domini temporalis loci de Monteferrando nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ipse qui de nobili genere procreatus existit, pie considerans, quod si parrochialis ecclesia Sancti Johannis opidi de Lagniaco lugdunensis diocesis, que ad presentatione abbatis monasterii beate Marie Ambroniaci ordinis sancti Benedicti dicte diocesis de antiquita, et approbata hactenusque pacifice observata consuetudine pertinet, erigeretur in collegiatam cum una dignitate principali et octo canonicatibus, ac totidem prebendis seu portionibus pro totidem personis que inibi die, noctuque celebrarent divina officia, prout celebrantur in aliis collegiatis ecclesiis illarum partium, exinde divini cultus et devotionis populi dicti opidi, quod satis populosum existit ad illam augmentum cum mar.. salute ac opidi et ecclesie predictorum uonistate ? et decore succederet cupit ecclesiam predictam in collegiatam ut prefertur erigi et de bonis a deo sibi collatis ejusdem ecclesie fructus redditus et proventus prout expediens fuerit pro decenti sustentatione per suarum earumdem augere proponit, quare pro parte dicti Claudi asserentis dilectos filios Luodvicum de Sabaudia administratorem ecclesie Gebennense in spiritualibus et

³⁴ Dans la marge : N. de Castello

³⁵ Mot manque dans Guichenon.

³⁶ Mot manque dans Guichenon.

temporalibus per sedem apostolicam deputatum qui monasterium predictum ex concessione et dispensacione apostolica obtinet in comendo ? et Guillermmum Ruffi alias Quarante modernum dicte ecclesie rectorem erectioni huiusmodi consentire paratos fore, ac fructus redditus proventus dicte ecclesie de Ligniaco quinquaginta librarum turonen. parvorum servicionem extimacionem valorem annum non excedere nobis fuit (...) supplicatum ut dictam ecclesiam in collegiatam cum communi mensa, bursa seu archa et sigillo ac aliis [191v] collegialibus insignibus et in ea unum decanatum qui inibi dignitas principalis existat et octo canonicatus ac totidem prebendas seu portiones pro octo personis que inibi singulis diebus diurnis et nocturnis horis diurna decantent officia erigere, et quod ipsius ecclesie canonici et persone tanquam membra decanatum predictum pro tempore obtinenti tamquam capiti subesse, et cum eodem decano capitulum constituere ipseque decanus, canonicos et personas dicte ecclesie punire et corrigere ac in eos et dicta ecclesia de Ligniaco eandem superioritatem et preminentiam quam habent decani aliarum collegiatarum ecclesiarum dicte diocesis habere, et de communibus ipsius ecclesie proventibus duplum eius quod unus ex canonicis dicte ecclesie commendatarius vero seu abbas prefatus portionem quam hactenus percipere solitus est de dicte ecclesie oblationibus et aliis proventibus imposterum ? percipere debeant statuere, ac ius patronatus et presentandum decano dicte ecclesie pro tempore existenti personas ydoneas ad canonicatus et prebendas seu portiones dicte ecclesie hac prima iuce ?, et dum pro tempore vacabunt prefato Claudio eiusque heredibus et successoribus imperpetuum postquam fructus, redditus et proventus predictos auxerit, ac bona quorum fructus redditus et proventus sufficerant pro erectione predicta dicte ecclesie dederit reservare, jus vero instituendi personas presentatas predictas ad canonicatus et prebendas seu portiones huiusmodi decano, ius autem presentandi personam idoneam archiepiscopo lugdunense quod tempore existenti ad decanatum predictum dum post hanc primam vicem ? quod tempore vacabit abbati seu commendatario dicti monasterii nunc et pro tempore existentibus concedere, et quod decanatus ipse sub generalibus reservationibus per nos et sedem apostolicam pro tempore factis et faciendis non comprehendatur, et decanus ac canonici dicte ecclesie pro tempore existentes in illa personaliter residere teneantur, et si per quadraginta dies continuos sive rationabili causa absentes fuerint decanatu ac canonicalibus et prebendis per eos obtentis eo ipso prout existant, possitque abbas sive conventus datarius dicti monasterii ad decanatum archiepiscopo prefato, et Claudius ace ius heredes patroni prefati pro tempore existentes ad canonicatus et prebendas per privationem huiusmodi vacantes personas idoneas decano dicte ecclesie pro tempore existenti per ipsos archiepiscopum et decanum instituendas respective presentare, quodque nullus ad decanatum

ipsum presentari aut illum obtinere possit nisi ejusdem ecclesie canonicus actu prebendatus existat, cura quoque animarum parrochianorum ejusdem ecclesie capitulo prefatis immineat qui singulis annis unum ex canonicis ejusdem ecclesie ad curam huiusmodi ex.andum ? [192r] deputare debeant, ipsoque sic deputatus curam per se vel alium exare ? teneatur eo anno, ac alia statuta necessaria pro prospero et felici regimine ipsius ecclesie ad instar dictarum aliarum collegiatarum ecclesiarum inibi ordinare, aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignarentur, Nos igitur quod cultum predictum nostras potissime epabus ? vigore et augeri intensis desideris affectamus de premissis arta articula ? noticiam non habentes ac volen. prefatum Guillermmum apud nos ddeuite ac mor. ? honestate aliisque probitatis et u.tibam mentis multiplicatur commendatum hor. intuitu favorem pro sequenti gro.so discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus uos uel duo aut unus nostrum ? vocatis dilectis filiis conuentu dicti monasterii et aliis quod furint euocandi de premissis omnibus et singulis eorumque circumstantiis uniuersis auctoritate nostra vos diligenti informetis et super informa^{non} eandem ita esse reperperatis postquam ipse Claudius pro prebendis seu portionibus huiusmodi ordinandis suffioietia ? ad eum legi^{ne} pertinentis dicte ecclesie dederit et consignaverit, de Ludovici commendatarii et Guillermi rectoris predictorum expresso consensu dictam ecclesiam ad dei laudem in collegiatam ecclesiam cum communi mensa, bursa seu archa sigillo capitulo ac aliis collegialibus insignibus, et in eau num decanatum (...) dignitas principalis existat, ac octo canonicatus et totidem prebendas seu portiones pro totidem personis qui ? inibi singulis diebus diurnis et nocturnis horis divini decantent officia eadem auctoritate erigatis et instituatis, et quod ipsius ecclesie sic erecte canonici et persone tanquam membra decanatum predictum obtinenti tanquam capiti subesse, et cum eodem decano capitulum ibidem constituere, ipseque decanus canonicos et personis dicte ecclesie punire et corrigere et in eos, ac dicta ecclesia eandem superioritatem et preeminentiam quam habent decani aliarum collegiatarum ecclesiarum dicte diocesis habere, et de communibus ipsius ecclesie proventibus duplicento ? quod unus ex canonicis seu personis dicte ecclesie percipere debeat, ac prefatus Ludovicus et pro tempore existens commendatarius sive abbas dicti monasterii portionem quam hactenus habere solitis est de dicte ecclesie oblationibus et aliis illius proventibus imposterum5 ?) habeat dicta auctoritate statutis, ac ius patronatus et presentandi decano pro tempore existent dicte ecclesie personas idoneas ad canonicatum et prebendas huiusmodi hac prima vice et dum pro tempore vacabunt prefato Claudio eiusque heredibus et successoribus imperpetuum dicta auctoritate reservetis, jus vero instituendi personas presentatas predictas predicto decano pro tempore existente prefata

auctoritate concedatis, et quod ius presentandi unum ex canonicis dicte ecclesie pro tempore existentibus et prefato archiepiscopo pro tempore existenti ad decanatum predictum dum post hanc prima vicarii ? perpetuis futuris temporibus pro tempore vacabit ad abbatem sive commendatarii dicti monasterii pro tempore existent. nuper Petrum [192v] pertineat, ipseque decanatus sub generalibus reservationibus per nos et sedem predictam factis et pro tempore faciendis non comprehendat, quodque decanus et canonici predictae ecclesie qui pro tempore erint in dicta ecclesia personaliter residere, et si sine rationa^{li} causa per quadraginta dies ab illa abfuerit decanatu ac canonicatibus et prebendis per eos obtentis eo ipso privati existant possintque abbas sive commendatarius prefatus pro tempore existens dicti monasterii ad decanatum ipsum alium canonicum dicte ecclesie prefato archiepiscopo, et Claudius sive eius heredes prefati ad sic vacantes canonicatus et prebendas personas idoneas eo casu libere presentare, et quod nullus ad decanatum predictum presentari et illum obtinere possit nisi dicte ecclesie canonicatus actu pretenditer antea existat, cura quoque animarum parrochianorum dicte ecclesie ille capitulo dumtaxat immineat, qui singulis annis unum ex canonicis ejusdem ecclesie ad (...) hujusmodi exercendum deputare, ipseque sic deputatus curam eandem per se vel alium idoneum exercere teneatur eo anno, ac alia statuta necessaria pro prospero et felici regimine ejusdem ecclesie ad instar aliarum collegiatarum ecclesiarum diocesis hujusmodi prelibata auctoritate ordinare curatus, et nichilominus si erectionem creationem institutionem reservationem statuta ordinationes et alia promissa per vos vigore pnhmus fieri contigerit ut prefertur decanatum predictus cujus fructus, redditus et proventus quinquaginta librarum turonensibus parvorum servicionem, extimacionem valorem annum ut asseritur non excedent a sui erectione huiusmodi tunc uacantem cum omnibus uiribus et pertinenciis suis eidem Guillermo eidem aucttoritate confratris et assignetis piducentes (?) per vos vel alium seu alios eundere Guillermm recepto prius ab eo nostro et romane ecclesie nomine fidelitatis debite juranto juxta formam quam sub bulla nostra mittamus intraclusam ??? vel procurent.. suum eius nomine in capo^{lem} passerem decanatus nostramque et panen (?) predictorum et de feudum inductum amoto ex inde quolibet detentore, ac facien. Guillermm uel pro eo procuracionem predictum ad decanatum huiusmodi ut est moris admitti sitaque illius fructibus redditus, proventus, juribus et obven.... universus integre (...), contradictores auctoritate nostra (...) non obstante constitutionibus et ordinationibus apos griis quibuscumque aut si archiepiscopo et pro tempore existenti abbati seu commendatario et conventui prefatis vel quibusuis aliis (...) vel divisi a sede apostolica indultum existat quod ad receptionem vel prominenti alicujus minime teneantur et ad id compellant quod intritus (...) vel exeo... non possuit, quodque de dignitatibus

huiusmodi vel aliis (...) ad eorum collationem provi^{enis} presento seu quamvis aliam dispositionem communiti vel separati spectamus nulli valeat providere per litteras apostolicas non facien. plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto (...), et quilibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenorem existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non infractam efficacis earum in predea valeat quolibet vel differri et de quacujusque toto tenore hudasti nostris litteris mentio specialis, seu si dictus Guillermus pns non fuerit ad prestandum de obseruan. [193r] sta^{tis} et consuetudicionibus dicte ecclesie solitum uera^{tum} dux^o in abuntia sua per procuratorem idoneum, et cum ad ecclesiam accesserit corporaliter illud prestet, volamus autem quod ille quem ad decanatum predictum per dictum abbatem seu commendatarium pro tempore presentari continget a sede prefata desuper novam provisionem infra sex menses a die presentationis huiusmodi de se facte computandos obtinere teneatur alias presentatio ipsa et institutio desuper nullius roboris uel momenti, et insuper exnunc pervidere irritum decerminus et mane si sciens spes hiis a quoquam quavis auctoritate vel ignorantor contigerit attemptari. Datum Narnie anno Incarnacionis dominice millesimo quadringesimo septuagesimo sexto, quarto nonas augusti anno quinto, N. C. Garillieti

Dossier 12 : Pont-de-Vaux

1) Les illustrations

Figure 83 : Pont-de-Vaux, cadastre napoléonien, section B dite de la ville, feuille n°3, 1812, AD Ain, 3 P 10131-7



Figure 84 : église Notre-Dame de Pont-de-Vaux



Figure 85 : église Notre-Dame de Pont-de-Vaux, nef au premier plan et profonde abside à l'arrière plan.




Figure 86 : Colonne de l'abside avec le blason buché de Louis de Gorrevod

Figure 87 : Notre-Dame de Pont-de-Vaux : chevet et bâtiment de la sacristie.



2) Les textes

Texte 17 : Traduction de la bulle d'érection de l'église Notre-Dame de Pont-de-Vaux en collégiale (1515)

AD Saône-et-Loire, F 681, Fonds Thiard, pièce n°1

Traduction, sans date (moderne, XVIII^e siècle), de la bulle d'érection de l'église de Pont-de-Vaux en collégiale. (31 mai 1515), cahier papier de 8 folios.

Leon evesque serviteur des serviteurs de Dieu, affin qu'il soit mémoire de la chose a l'advenir. Ayants esté constitués au regime de la sainte esglise, que Jesus Christ le fils de Dieu a estably nous aimons et recherchons d'une affection paternelle toutes les choses pieuses et salutaires, et celles principalement par le moyen desquelles il est pourveu a la decoration des esglises honneurs et decence des personnes et lieux ecclesiastiques proffit et commodité de tous les fidelles, et desquelles pour l'augmentation du culte divin proivent le salut des ames ; et pour les faire arriver au point qu'elles semblent desirer nous employons nostre travail et assistance le plus officieusement que faire se peut, disposons decernons et ordonnons, selon que nous le jugeons selon Dieu necessaire. Nous avons cy devant reservé a nostre disposition et collation tous les benefices ecclesiastiques curés et non curés tant ceux qui pour vacquoient au siege apostolique, que ceux qui y devoient a l'advenir vacquer, declarants dès lors nul et de nul effet tout ce qui auroit esté entrepris la dessus sciemment ou par ignorance, par qui et de quelle autorité que ce but. Comm'ainsi soit donc que l'esglise parroissiale, de Gorrevod du diocese de Bourg que venerable nostre frere Louis evesque de Maurienne portoit par dispense apostolique soit venue a vacquer au St Siege par la resignation qu'il a faite volontairement entre nos mains, la declarants admise nonobstant nos speciales et gnales³⁷ reservations, meme mentales, graces expectives³⁸ et dépuons³⁹ sans le consentement des coadjuteurs d'iceluy provisions, commandes, ou autres dispositions [1v^o] toutes unions annexes incorporations, suppressions, extinctions applications appropriations ou nominations pouvoir d'unir, annexer, incorporer, supprimer, esteindre, applicquer, approprier, reserver, nommer, et conferer aux

³⁷ Generales ?

³⁸ Expectatives ?

³⁹ Députons ?

nommés ou autres facultés et mandats et toutes autres graces lettres, indults ou dispositions sauf neantmoins l'excès et regres, que nous pouvons avoir faites en faveur de quelques personnes que ce soit, de quelque dignité, estat, degré, ordre, condition, noblesse et prééminance qu'elle peut estre mesme de nos domestiques ordinaires, commensaux anciens, compris en quelqu'une de nos lettres ou de la cour de Rome, officiers ou exerceants offices et actes quels qu'ils soient evesques, archevesques, patriarches, cardinaux, archeveschés, patriarchales, abayes, chefs d'ordre, menses, dignités ou autres benefices quelconques mesme de ce qui a esté par nous donné, le St Siege ou ses legats, ou avec la clause de *motu proprio* de certaines sciences ou de pleine puissance apostolique, des roix, reines, ducs, marquis, princes, prelates, cardinaux et autres seigneurs ecclesiastiques et temporels, communautés, scindics, droits cedés ou ostés, pertes ou saccagemens faits par les infidelles, recompense de travaux ou services faits a nous ou au St Siege pour la foy catholique ou pour quelque autre grande et inconcevable consideration en general ou en particulier nommement ou autrement de l'esglise susdite, et de celle de St Benigne parroissiale et du prieuré scy bas escript soit perpetuellement ou pour un temps soit avec clauses derogatoires, fortes, efficaces, i(n)solites et irritantes et autres decrets semblables que leur effet ne pourra estre suspendu sans que certaines formes y contenues soient supprimées voulants la teneur desdites clauses estre tenue pour suffisamment exprimee comme si elles estoient redites de mot a mot, et pour cet effet suspendants l'effet des choses susdites et clauses, nous entendons qu'elles [2r^o] n'ayent point de lieu aux esglises et prieurés susdits c'est pourquoy aussi le prieuré de St André d'Huiriac de l'ordre de St Benoist diocese susdit que le susd(it) Louis evesque portoit en commande par dispensation apostolique estant a present vacquant par la resignation qu'il en a faite entre nos mains librement et volontairement cessant mesme le moyen de vaction acquis auparavant ladite commande, ladite resignation ayant esté admise, parce que personne pour ceste fois autre que nous ne peut ou a pu disposer desdites esglises et doyené a cause de ladite reservation et decret et que la requeste a nous présentée a la part dudit Louis evesque et de nostre bien aimé fils noble Laurent de Gorrvod chevalier baron de Montanay et Marnay freres contenoit que la ville du Pontdevaulx du mesme diocese assez considerable et peuplée qui a d'ailleurs une maison de freres mineurs, n'avoit neantmoins aucune esglise collegiale, ainsi seulement une parroissiale sous le tiltre et vocable de la bienheureuse Vierge Marie laquelle estoit filieule et despendante de celle de St Benigne esloignée de lad(ite) ville ; et que si lad(ite) esglise de la bienheureuse vierge Marie estoit erigée et instituée en esglise collegiale avec attribution de sceau, bourse, et archives et autres marques des esglises collegiales, et si en icelles on croit un doyené qui fut la principale dignité en ladite

esglise pour un doyen qui eust en icelle prééminence et jurisdiction telle que l'ont les doyens des autres esglises collegiales douze chanoines et autant de prebendes pour pareil nombre de chanoines l'un desquels seroit doyen, et tous ensemble composeroit le chapitre. Si de mesme en lad(ite) esglise ainsi erigée ou a sa mense capitulaire led(it) prieuré et les biens de l'esglise de Gorrevod, et de [2v^o] St Benigne leurs fruits et revenus estoient unis, incorporés, appliqués et appropriés a perpetuité comme aussi le droit de patronage et de presenter a l'ordinaire dud(it) lieu pour le doyené ; et pour les chanoines et prebendes susdites, si l'on accorde et reserve ausdits Louis eveque et Laurent de Gorrevod susdits leurs heritiers et successeurs du nom et surnom de Gorrevod ausquels ils entendent ce droit appartenir, de presenter et nommer par testament ou autres nominations au doyen qui sera lorsqu'elles viendront a vacquer cette premiere fois exceptée, le susd(it) Laurent donneroit a lad(ite) mense pour l'augmentation d'icelle mille ducats d'or par le moyen de quoy et lad(ite) ville et 'esglise susdite) de Bienheureuse vierge Marie ne seroient pas peu decorées le culte divin grandement accru en lad(ite) esglise et seroit pourveu par le moyen des messes et autres divins offices au salut des ames et a la devotion et consolation spirituelle des habitants dudit lieu, et de la part de Louis evesque qui par nostre bien aimé fils Charles duc de Savoye a esté envoyé ambassadeur pour prester obeissance a nous et a l'esglise romaine et qui est icy de la part dudit Laurent gouverneur des comté et pays de Bresse pour solliciter l'expedition des lettres apostoliques affermant que lesd(ites) esglises de la B. V. M et de St Benigne n'excedent le revenu annuel de soixante ducats d'or de Chambre et celle de Gorrevod et le sud(it) prieuré le revenu de deux cents dix ducats ; nous a esté aussi humblement demandé qu'il nous pleust de grace apostolique eriger et instituer lad(ite) esglise de la V. M. en collegiale avec attribution de sceau, archives et bourse, et de toutes les autres marques des esglises collegiales, et en icelle un doyené comme dignité principale pour un doyen qui aura en icelle prééminence et jurisdiction en telle sorte neanmoins que si le susd(it) [3r^o] doyen se met a vivre deshonestement et faire inure a aucun des chanoines d'icelle esglise en ce cas ladite jurisdiction sit devolue aux commissaires et conservateurs de la jurisdiction ecclesiastique a ce commis et dépputé par autorité apostolique auquel doyen apartienne la direction des ames des paroissiens tant d'icelle esglise que de saint Benigne comm'aussi douze chanoines et autant de prebendes pour pareil nombre de chanoines desquels l'un soit doyen et tous ensemble composent le chapitre, portent les aumusses grises ou de peau de gris honorables et a la façon que les portent les chanoines des esglises cathedrales tant dans l'enclos d'icelle esglise erigée que dehors aux processions, funerailles at autres actes publics et soient tenus de resider personnellement dans lad(ite) esglise assister aux divins offices,

dire et reciter les autres offices divins selon l'usage et teneur de la cour romaine et tous les jours celebrer une messe a haute voix et chant a l'autel erigé ou qui sera erigé par lesd(its) Louis evesque et Laurent chevalier dans lad(ite) eglise sçavoir a la seconde ferie une messe des morts, a la cinquiesme du st Esprit, le samedy une de la B. V. M sinon qu'il se rencontre feste et autres jours de la feste ou ferie qui se rencontrera, tous les jours seront aussi tenus de reciter et chanter au mesme autel apres les vespres les vigiles des morts, le doyen de payer pour le droit de chappe a son installation trante florins et chasque chanoine vingt de la monnoye de leur pays : qu'il nous plust aussi d'unir a perpetuité annexer et incorporer a lad(ite) esglise ainsi erigée lesusd(it) prieuré et lesd(ites) eglises de Gorrevod et St Benigne comm'aussi d'accorder le droit de patronage et de presenter personnes capables baptisés sur les fonds desd(ites) eglises de Gorrevod et [3v°] de Pontdevaulx et de pourvoir selon l'exigence et oportunité aux choses cy dessus declarées. Nous donc qui entre autres choses voulons qu'en fait d'unions les commissions soient toujours adressées aux provinces, les interssés appellés et qui par des sinceres desirs et affections principalement en ce temps cy, la decence et embellissement des esglises et qui taschons de procurer partout l'augmentation du culte divin et le salut des ames, desirants donner moyen audit Louis evesque d'entretenir decemment son estat selon la necessité de sa dignité pontificale par le secours de quelque bien fait delivrants et absolvants par la teneur des presentes pour leur en faire avoir l'effet lesd(its) Louis evesque et Laurans de toutes sentences d'excommunication, suspension, interdit et autres censures et peine ecclesiastiques infligées de droit par qui ou pour quelque occasion que ce soit s'ils s'en trouvent entachés et reputants par les presentes pour exprimés tous et chacuns les monasteres prieurés, prevostés, dignités, personats, administrations, offices, chanoines, prebendes et autres benefices ayants charge d'ames ou non seculiers ou reguliers de quelque ordre que ce soit lesquels Louis evesque porte, possede ou attend par dispensation ou autre concession en tiltre ou commende ou sur lesquels il a droit et des fruits d'iceux les vrays et justes revenus annuels, la teneur desd(ites) concessions et dispensations, comm'aussi le dernier et vray moyen de vacation dud(it) prieuré, encor mesme que la reservation generale contenue au corps du droit peut resulter d'iceluy. Enclinants a leurs supplications et requestes avons erigé lad(ite) esglise de la bienheureuse vierge Marie en collegiale avec sceaux, bourse, archives, et autres marques d'esglise collegiale et en icelle un doyené comme la dignité principale d'icelle esglise pour un doyen qui aye la prééminence et jurisdiction : mais tellement que [4r°] si led(it) doyen vit vitieusement et deshonestement ou fait quelque injure a quelcun des chanoines : en ce cas la lad(ite) jurisdiction apartiendra aux conservateurs susd(its), et aura led(it) doyen la mesme direction et

pouvoir sur les ames des paroissiens d'icelle esglise et de saint Benigne que souloit avoir le curé dudit St Benigne douze chanoines et prebendes pour douze chanoines desquels l'un sera le doyen et tous ensemble formeront le chapitre, seront tenus de porter des aumusses grises ou des peaux de gris honorables et selon que les portent les chanoines des eglises cathedrales tant en icelle esglise qu'au dehors aux processions, funerailles et autres actes publics, en icelle esglise erigée, resider personnellement assister aux offices divins, celebrer les messes et reciter les autres offices divins selon l'usage et façon de la cour romaine ; et tous les jours chanter une messe haute au susd(it) autel, scavoir des morts la ferie seconde la cinquies(me) du st Esprit, le samedy de la B. V. M sauf s'il se treuve une feste et aux autres jours du st ou ferie qui se rencontreront et tous les jours feriés après vespres celebrer et chanter les vigiles des morts a l'autel susd(it). Que le doyen soit tenu de payer a son installation pour le droit de chape la somme de trante florins et chasque chanoine vingt de la monnoye de leur pays et a la susdite esglise ainsi erigé et a sa mense capitulaire nous unissons a perpetuité, annexons et incorporons, appliquons et aproprions un prieuré qui n'est pas conventuel et qui despend du monastere de l'Isle Barbe proche de Lyon de l'ordre susd(it) le prieur duquel a present le possedant annuellement payer audit convent au sacristain et autres officiers d'iceluy [4v°] monastere certaine quantité de cire et d'argent jusques a la somme de trante ducats d'or ou environ et supporter certaines autres charges d'aumosnes et celebration de messes comm'encore les esglise susdites de st Benigne et de Gorrevod soit que lad(ite) esglise de Gorrevod par le moyen susd(it) ou autre , celles de st Benigne et le prieuré susd(it) soient vacquant mesme par la resignation de quelques personnes que ce soit dud Louis evesques ou de quelqu'autre faite en la cour susd voire pardevant not(air)e public et tesmoingts volontairement ou en suite de la constitution de Jean Pape vingtdeuxiesme d'heureuse mémoire nostre predecesseur qui commence , *Execrabilis*, ou a cause d'acquisition de quelque autre benefice ecclesiastique conferé de quelle autorité que ce soit , encore mesme que lesd(its) benefices soient demeurés vacquants tant de temps que leur collation selon les statuts du concile de Latran soit deu legitiment au St Siege encor que led(it) prieuré et l'esglise susd(ite) de Gorrevod soient reservées specialement a la disposition dud(it) St Siege, ou que l'esglise de Gorrevod l'ayt esté autrefois generalement qu'aud(it) prieuré on aye coustume de pourvoir par election avec soing et charge d'ames, et que sur lesd(its) prieuré et esglise de Gorrevod il y ayt entre quelques personnes procez indecis, l'estat duquel nous voulons par les presentes estre tenu pour deurement exprimé pourveuq(ue) pour le present la disposition d'icelle esglise de Gorrevod nous appartienne et qu'au temps de la datte des presentes personne n'ayt droit acquis specialement

aud prieuré avec tous les biens immeubles, fruits, revenus, et emlument appartenants ausd esglises ainsi erigées, en telle sorte qu'il sera permis ausd(its) doyen et chapitre d'aprehender et a perpetuité retenir pour soy, un autre ou [5r°] plusieurs autres la corporelle possession du susdit prieuré et de l'esglise de Gorrevod vacquant a p(rése)nt et celle de lad esglise de St Benigne dez lors que nostre bien aimé le recteur d'icelle viendra a deceder et resigner icelle ou a la quitter en quelque façon, et soit que lad(ite) esglise vienne a vacquer aud(it) St Siege par quel moyen que ce soit de permutation ou resignation et desd(ites) esglises unies tous les biens, fruits, emoluments, revenus, droits, et appartenances quelconques avec pouvoir de convertir lesd(its) fruits, emoluments et revenus au proffit, usage et utilité de la mense desdits prieurés et esglises unies, et d'establir des prestres pour faire le service divin et avoir soin et direction des ames des parroissiens ausd(ites) esglises de St Benigne, de Gorrevod, prieuré et esglise erigée sans estre tenus de prendre pour ce regard la permission du diocesain, ou de qui que ce soit : mais en telle sorte que si led(it) doyen et chasque chanoine en particulier ne font leur residence en lad(ite) esglise, et assistent au service divin qui se fera en icelle ils ne percevront aucune chose ; et le doyen qui sera pour le temps residant percevra cinquente florins de la monnoye dud(it) pays de revenu annuel au dessus de celuy des chanoines, et aud(it) Louis evesque accordons et reservons a perpetuité le droit de patronage et de presenter a l'ordinaire du lieu des personnes capables baptisées sur les fonds baptismaux desd(ites) esglises de Pontdevaux et Gorrevod pour led(it) doyené chanoines et prebendes susdites tant cette fois de laquelle le doyen est excepté, que pour la premiere fois qu'ils viendront a vacquer au St Siege, en telle sorte que le doyen qui sera pour lors présenté et institué sera tenu de prendre nouvelles provisions du St Siege pour le fait dud doyené, et payer les droits deubs a la chambre apostolique dans quatre mois a compter du jour de sa provision pacifique [5v°] autrement led(it) doyené sera tenu vacquant par ce seul moyen : et aud(it) Laurent après qu'il aura donné les susdits mille ducats pour le fait dont s'agist tant qu'il vivra, ou chascun d'eux et après leur mort au plus prochain et plus ancien de la maison et famille de Gorrevod nommant par testament ou autrement : et si les personnes présentées et instituées ausdites chanoines et doyené ne resident personnellement en lad(ite) esglise erigée et qu'ils ayent fait absence de trois mois sans la licence expresse desd(its) patrons et leur congé, elles seront privées dez la des(dits) doyené, chanoines et prebendes, et a icelles par lesd(its) patrons pourront estre présentées et instituées autres personnes mais si elles ont obtenu permission desd(its) patrons de s'absenter durant lesd(its) trois mois continuels, elles seront tenues de subroger et mettre en leur place une autre personne capable de servir du consentement desd(its) patrons qui seront pour lors en droit et

ausquels effectivement appartient en suite de leur fondation et dotation le droit de patronage dud(it) lieu, et n'y sera derogé par le saint siege, ny entendu deroger en quel temps que ce soit, sinon que la revocation contienne mention expresse, specifique et individuelle de la teneur des presentes, de leur temps et datte de mot à mot, et non des clauses generales et equivalentes, voulants que dez a present, l'union, annexation et incorporation de St Benigne, et l'application des biens desd(ites) eglises de la V. M sorte veritablement réellement et sans figure leur vray et entier effet et soient censées l'avoir sorty, de façon qu'elles ne soient comprises soubs qu'elles sortes que ce soient de revocations, suspensions et derogations d'unions et applications qui n'auront sorty effet faites par nous ou le St Siege soient mises au rang des vaccantes et non de celles a vacquer et estimées avoir droit en la chose et sur la chose et partant ordonnons de l'autorité susd qu'il soit ainsi jugé sententiée et deffiny par tous juges et commissaires mesme les cardinaux de la sainte esglise romaine, auditeurs des causes du palais apostolique ou leurs lieutenans en lad(ite) cour ou dehors, en quelq'cause et instance que ce soit de première, ou dernière appellation, ostant tout pouvoir de juger, [6r°] sententier deffinis ou interpreter autrement, et decelat et nul et de nul effet tout ce qui sera entrepris au contraire de l'autorité de qui que ce soit sciemment ou par ignorance concedons en outre et accordons a lad esglise erigée a ses doyen et chanoines qui seront de temps en temps de jous et se servir de toutes et un chascun les privileges, immunités, exemptions, faveurs, graces, indulgences, concessions et indults accordés aux autres eglises collegiales, et leurs chanoines en general et ausd(its) doyen et chapitre pour maintenir heureux l'estat de lad(ite) esglise erigée et la direction d'icelle et des personnes y celebrants les divins offices plus sainte et salutaire, de pouvoir dresser des statuts louables, raisonnables, honnestes et non contraires aux saints canons de l'advis et volonté desd(its) Louis evesque, Laurans gouverneur et de ceux qui se treuveront patrons au temps susd(it) et iceu statuts changer limiter et abroger et en faire d'autres toutes et quantes fois qu'ils le jugeront expedient pour l'utilité d'icelle église érigée et lesd(its) statuts changés limités ou faits ainsi de nouveau seront tenus pour approuvés et confirmés de l'autorité apostolique, et neantmoins en vertu d'icelle autorité accordons en commande aud(it) Louis le doyené susd les revenus duquel il nous a assureé n'exceder la somme et valeur de vingt quatre ducats, selon l'estimation susd(ite), vaccant depuis son erection au siege susd(it) et reservé auparavant a al disposition apostolique avec tous les droits et appartenances pour le tenir, regir et gouverner avec celui de Maurienne le luy accordants pour ce regard expressement, et toutes autres eglises, monasteres, prieurés, prevostés, dignités administrations, offices et benefices ecclesiastiques quelconques soit avec charge ou non, seculiers, reguliers des susd(it), ou autres ordres, qu'il

porte et possede a present soit a tiltre soit en commande ou qu'il pourra a l'advenir obtenir, et de jouir des pensions sur iceux assignées et reservées ou qu'il [6v°] y pourra reserver, en telle sorte que pour acquiter les annates et autres charges il pourra disposer des fruits d'iceux benefices, et emoluments tout ainsi qu'en ont pu disposer ceux qui les ont portés a tiltre ou deu porter, prohibants seulement l'alienation d'immeubles quelconques et des meubles precieux c'est pourquoy nous donnons en mandement par cet escrit apostolique a nos venerables freres les evesques de Geneve et de Belley, et a nos bien aimés filz l'official de la ville de Bourg qu'ils ayent de nostre autorité tous ensemble ou l'un d'eux en personne, ou par autre ayant charge a mettre en possession corporelle dud(it) doyené de ses droits et appartenances ledit Louis evesque ou son procureur, et ainsi mis le deffendent, chassent, tous usurpateurs, fassent recevoir led(it) Louis ou son procureur a iceluy doyené a la manière accoustumée et donner surté a iceluy, des fruits, revenus, emoluments et obventions dud doyené, appasians par nostre autorité toute contradiction et appellation qui pourroit se former a l'encontre des choses susd(it), et ce nonobstant nostre premire volonté, celle de nostre predecesseur Boniface huitiesme pape d'heureuse et pieuse mémoire, et autres constitutions apostoliques de quelconque monastere ou lieu regulier que ce soit, duquel led(it) prieuré pourroit dépendre, serment d'iceluy autorité du St siege, statuts, et constitutions appuyées de quelle autorité que ce soit, reservations generales ou speciales des dignités principales aux eglises collegiales faites par nous ou le St Siege, a ce contraires, nonobstant aussi que quelcun eust obtenu dud siege ou de ses legats lettres generales ou particulieres de provisions desd(its) prieuré et autres benefices ecclesiastiques et encor par icelles eus testé parle d'inhibition, reservation, decret ou autrement, ne voulons icelles lettres et autres actes et procedures qui s'en seroient ensuivies, s'estendre ausdites eglises de St Benigne, de Gorrevod et prieuré susdit, et que cela porte prejudice aud Louis evesque et chapitre pour [7r°] l'acquisition d'autres prieurés et benefices soit en prticulier ou en commun tant au fait de la provision que de la reception, et ne pourront estre suspendus pour ce regard, interdits, ou excommuniés, ne voulants aussi que des dignités d'icelle eglise erigée ou autres benefices ecclesiastiques dépendants de leur collation, provision, presentation ou autre disposition qui que ce soit puisse estre pourveu conjointement ou separément ou puisse estre données a commande en vertu de lettres apostoliques, si elles ne font pleine et expresse mention et de mot a mot du present indult et de tous autres privileges, concessions et lettres apostoliques generales et particulieres de quelle teneur qu'elle soit, ausquelles par les presentes nous dérogeons et voulons que leur effet soit entierement empesché ; encor que mention ne soit faite d'icelles de mot a mot, et quoy qu'elles contenir, bien entendu pourtant que lesd(its)

doyené, prieuré, et esglises de St Benigne et Gorrevod ne seront fraudés et privés des services et offices deus et necessaires et le soing et direction des ames negligés aux parroisses de Gorrevod des St Benigne et du prieuré susd(it) s'il s'en treuve chargé ains seront entretenues a l'advenir et supportées les charges susd(it) et autres ordinaires, des doyené, esglises de St Benigne et Gorrevod, et prieuré susd(it), car quant a nous, nous declarons nul, et de nul effet tout ce qui sera jamais entrepris et attenté sur lesd(its) doyené, esglises de Gorrevod, St Benigne et prieuré ; qu'il ne soit donc permis a personne d'enfreindre ces presentes lettres, d'absolution, suspension, creation, institution, union, annexion, incorporation, application, appropriation, concession, reservation, indult, commande, mandat, volonté [7v°] et decret.

Et si par une entreprise temeraire que leur presume de le faire, qu'il scache qu'il encourra la malediction et l'indignation de Dieu tres puissant et des bienheureux apostres St Pierre et St Paul.

Donné a Rome au palais St Pierre l'an de l'incarnation de nostre seigneur mil cinq cents et quinze le dernier jour de may et de nostre pontificat le troisesme.

Ainsi signé sur le replis *S Bernardus*, et scellé en plomb sur lacs de soye jaune et rouge, et sur le dos *registrata in camera apostolica*.

[8r°] page blanche

[8v°] Bulle d'erection de l'esglise du pontdevaux en esglise collegiale et d'union des esglises de St Benigne et Gorrevod et au prieuré de St André d'Huiriac, du dernier may 1515.

Dossier 13 : Meximieux

1) Les illustrations

Figure 88 : Meximieux, cadastre napoléonien, tableau général, 1839 (AD Ain, 3 P 7405)



Figure 89 : Meximieux, église Saint-Apollinaire, façade occidentale



Figure 90 : Meximieux, passage couvert entre l'église et le presbytère (ancienne maison du chapitre)



2) Les textes

Texte 18 : Bulle d'érection de l'église Saint-Apollinaire de Meximieux en collégiale par une bulle du pape Léon X (1515)

AAV, Reg vat. 1048, fol. 65r-70r (inédit)

/65r/ Leo episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, in superne apostolice dignitatis speciali mentis licet insufficientibus divina dispositione constituti ad ecclesiarum et ecclesiasticorum locorum quaslibet statum prosperi dirigendum et feliciter ampliandum cum solitudinis aciem intendimus, et ut ea per que illis ac in eis divinis laudibus insistentibus personis honor dignitatis acceptat, augeatur divinus cultus floreat et fidelium devotio largius excitetur, ut justa nobis et sedi apostolice devotarum personarum pia desideria servantur effectum, operii et operam impendimus efficacies, in domino salubriter expedire, sane pro parte dilecti filio nobilis viri Francisci Marescali, militis ac domini temporalis opidi Meximiaci Vallisbone burgiensis diocesis, pro parte dilecti filii nobilis viri Caroli ducis Sabaudie pro prestanda obediencia ad nos et sedem apostolicam ordinis destinati nobis nuper exhibita petitionem continebat, quod licet dictum opidum in partibus illis plurimum insigne et populosum, ac benedictum domino divitiarum et rerum ad usum bene vivendi abundans esse dignoscatur, tamen in eo nulla collegiata aut parrochialis ecclesia existit in eum si capella Sancti Apolinaris dicti loci que per, pro tempore existente, rectorem parrochiali in ecclesia Sancti Johannis Baptiste prope dictum opidum ... consuevit, in collegiatam ecclesiam, et in ea unus decanatus qui inibi dignitas principalis existeret ac sex canonicatus et totidem prebende ac etiam sex perpetua simpliciales beneficia ecclesiastica cum mensa capitulari, archa communi, sigillo et aliis collegialibus insigniis ad instar aliarum collegiatarum ecclesiarum /65v/ illarum partium erigeretur et institueretur, ac dicte ecclesie sit tunc erecte predicta, et Sancti Petri Voliaci de Loyes dicte diocesis parrochiales ecclesie quas Beraudus de Molario illarum rector in titulum, et prioratus Sancti Johannis, ordinis Sancti Benedicti, dicte diocesis que magister Johannes Marescali dilecti filii comes et canonicus ecclesie lugdunensis, notarius noster, in commendam ex concessione et dispensatione apostolica obtinet ac que de dicti Francisci, et pro tempore existentis domini temporalis dicti opidi, beate Marie Virginis et Sancti Petri martiris in castro opidi ac sancti Martini in Campis diocesis predictorum, et que de sindicorum dicti opidi, pro tempore existentium, jure patronatus existit, perpetua capellania ad altare Sancti Antonii situm

in dicta capella Sancti Apolinaris, mense capitulari dicte sit tunc erecte ecclesie perpetuo unirentur, annecterentur et incorporarentur, ac jus patronatus et presentandi personas ydoneas ad decanatum, canonicatus et prebendas et beneficia predicta, quotiens illa ex tunc perpetuis futuris temporibus vacare contingeret, eidem Francisco, per se suisque heredibus et successoribus dominis dicti opidi, pro tempore existentibus, reservaretur et concedentur, prefatus Franciscus de suis bonis ubi a Deo collatis mense predictae pro illius uberiori dote seu aliis dicte ecclesie erigende necessitatibus, quinquagentos ducatis auri de camera donaret et assignaret ex quo divinius cultus cum populi devotione dicteque capelle decore et venustate non parium susciperet incrementum, quare pro parte dicti /66r/ Francisci asserentis prioratus super quibus pensio annua centum ducatorum auri de camera dilecto filio magistro Hedelino de Beauvoys notario nostro qui illam precipit auctoritate apostolica assignata existit, et parrochialium ecclesiarum et capellarum ac capellanie predictorum et illis forsitan annexorum fructus, redditus et proventus quadringentorum et septuaginta ducatorum auri similium secundum communem estimationem valorem annum insimul non excedere, ac alias prefato Hedelino, quod cedente vel decedente dicto moderno priore seu commendatario etiam apud sedem apostolicam liceat sibi ad ipsum prioratum liberum habere regressum seu accessum, dicta fuisse auctoritate indultum, nobis fuit humiliter supplicatum ut dictam capellam Sancti Apolinaris in collegiatam, et in ea unum decanatum ac sex canonicatus et totidem prebendas ac etiam sex perpetua simplicia beneficia ecclesiastica erigere et instituere, ac prioratum et parrochiales ecclesias, ac capellas et capellaniam predictos dicte mense perpetuo unire, annectere et incorporare, ac per dictum Franciscum assignanda bona mense hujusmodi perpetuo applicare et appropriare, ac jus patronatus et presentandi personas ydoneas ad decanatum, canonicatus et prebendas ac beneficia erigenda hujusmodi quotiens illa etiam ab eorum primena erectione hujusmodi vacare contigerit, Francisco ac heredibus et successoribus prefatis reservare et concedere, ut prefertur, ac alias in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. /66v/ Nos igitur qui dudum inter alia voluimus, quod in unionibus semper commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, quique divini cultus augmentum, ac animarum salutem nostris potissime temporibus sinceris desideris exoptamus, ipsius Francisci pium et laudabile desiderium hujusmodi plurimum in (...) commendantes, ejusdem que Franciscum a quibusvis ex nostris suspensionis et interdicti aliis qui ecclesiasticis suis censuris et penis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum predictum dumtaxat cense quidem (...) sicut absolventes et absolutum fore censentes, ac dictam regrediendi facultate et desuper confectas litteras si ad hoc

dicti Hedelini expressus accessent assensus litterarum serie cassantes et annullantes, hujusmodi supplicationibus inclinati auctoritate prefata tenor presentem capellam Sancti Apolinaris predictam que sine cura est, in collegiatam ecclesiam cum mensa capitulari, archa seu bursa et sigillo communibus, ac aliis collegialibus insigniis ad instar aliarum ecclesiarum illarum partum et in ea unum decanatum qui inibi dignitas principalis existat pro uno decano, ac sex canonicatus et totidem prebendas, quos pro tempore obtinentes tanquam membra cum dicto decano eorum capite, ibi capitulum faciant necnon (...) perpetua simplicia beneficia ecclesiastica, ita quod decanatum ipsum pro tempore obtinens unum ex canonicatibus et unam ex prebendis predictis obtineat, ipseque decanus tantum ex fructibus dicte mense quantum [67v] duo canonici, et domino ex beneficiatis ipsius ecclesie sit tunc erecte, quantum unius ex eisdem canonicis percipiant, perpetuo, erigimus et instituimus ac prioratum qui conventualis non est etiam si ad illam consueverit quis per electionem assume eique cura immineat animarum et parrochiales ecclesias, et que etiam sine cura sunt capellas et capellaniam predictas, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, eidem mense pro illius dote si Francisci et sindicorum ac Johannis et Beraudi predictorum etiam ad hoc accedat assensus perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ac quinquecentos ducatos per dictum Franciscum ad hoc donandos hujusmodi, applicamus et appropriamus ita quod cedentibus vel decedentibus simul vel successive Johanne et Beraudo prefatis, ac libertis filiis modernis dictarum capellarum unitarum rectoribus et dictam capellaniam obtinenti seu prioratum et parrochiales ecclesias ac unitas capellas et capellaniam hujusmodi alias quomodolibet dimittentibus, et illis etiam ex nunc quovismodo vacantibus etiam apud sedem apostolicam, liceat decano et capitulo dicte ecclesie Sancti Apolinaris prioratus et parrochialium ecclesiarum ac capellarum et capellanie juriumque et pertinentiarum predictarum corporaliter possessiones per se vel alium seu alios precipua annecte libere apprehendere, et perpetuo retinere illorum quod fructus, redditus et proventus in suos et dicte mense usus et utilitatis connectere, ac eisdem parrochialibus ecclesiis /67v/ per presbiteros ydoneos seculares aut quorumvis ordinum regulares ad eorum nutum amovibiles in divinis deserviri et animarum curam parrochianorum earumdem parrochialium ecclesiarum ex... facere diocesani loci vel cujusvis alterius licentia super hoc minime acquisita et insuper jus prioratus et presentandi personas ydoneas ad decanatum et canonicatus et prebendas ac beneficia predicta quotiens illos tam ab eorum primeva erectione hujusmodi quam alias quotiens perpetuis futuris temporibus simul vel successive vacare contigeat loci ordinario per eum ad presentationem hujusmodi instituendos, Francisco postquam dicto quinquecentos ducatos eadem mense ex bonis suis ut perfertur donaverit pro se suisque heredibus et

successoribus prefatis concedimus et reservamus, pretera ut in dicta ecclesia Sancti Apolinaris per illius personas divina obsequia magis assidue persolvantur, ipsaque ecclesia suorum ministrorum predicta decoretur, quod ille ex decano ac canonicis et beneficiatis prefatis, qui se ab ipsa ecclesia Sancti Apolinaris absentaverit durante absentia hujusmodi aliquos fructus ex per eum obtentis decanatu seu canonicatu et prebenda aut beneficio non percipiat sed illi inter tunc ibidem presentes distribui debeant, quodque eadem ecclesia Sancti Apolinaris illiusque decanus, canonici et clerici perpetui beneficiati in eadem qui pro tempore fuerint, omnibus et singulis privilegiis libertatibus, immunitatibus quibus alie collegiate ecclesie /68r/ illarum partium in genere vel in specie quomodolibet utuntur potuntur et gaudent, utere, potere et gaudere, ipsique decanus et capitulum quecumque statuta et ordinationes licita et honesta sacris canonibus non contraria, contere et condita totiens, quotiens eis videbitur in melius commutare et alterare, decanus vero, pro tempore existens, hujusmodi, omnimodam jurisdictionem, correctionem et visitationem in canonicos et beneficiatos prefatos exercere libere et licite possint, eisdem auctoritate et tenore statuimus et ordinamus, non obstantibus voluntate nostra predicta, ac aliis constitutionibus et ordinibus apostolicis, ac prioratus et ordinis predictorum, mencio monasterii seu alicujus regularis loci, a quo ipse prioratus forsan dependet, juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, ac quibusvis gratis expectativis specialibus vel generalibus resignationibus, unionibus, annexionibus, incorporationibus, suppressionibus, extinctionibus, applicationibus, nominationibus seu uniendi, annectendi, incorporandi, supprimendi, extinguendi, applicandi, nominandi et nominatos conferendi facultatibus et mandatis ac sine consensu coadjutoris deputationibus, ac preter accessus et regressus aliis dispositionibus etiam in mente aut pectore nuncupatis cum provisionibus commendis aut in nullius favorem etiam ex ea die prout ex tunc, et econverso in genere vel nominatim, et in speccie ad parrochiales ecclesias, prioratum, capellas et capellaniam predictos, vel eorum aliquem se /68v/ quomodolibet extendentibus etiam in favorem imperatorum, regum, reginarum, ducum, principum et aliorum dominorum temporalium et prelatorum ac nostrorum et pro tempore existentum romanam pontificum successorum nostrorum familiarum continuorum, commensalium etiam antiquorum, etiam in quibusvis litteris, quo ad quasdam eis pro tempore concessas ante lationum prerogativas descriptorum et describendorum ac romane curie officialium etiam artu officia sua eregentum et Sancte Romane ecclesie cardinalium etiam ob remunerationem servitorum nostris et dicte sedi etiam pro fide catholica impensorum seu in recompensatione juriucessorum vel ablatorum etiam spoliis damnorum etiam per infideles illatorum ac pro augmento divini cultus, aliisque

quantumcumque maximis urgentissimis ut necessariis causis sub quibusvis verborum formis etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolice potestatis plenitudine et cum quibusvis aliis clausulis etiam derogatoriis derogatoris aliisque fortioribus efficacioribus et insolitis irritantibusque decretis per nos et successores ac sedem huiusmodi perpetuo vel ad tempus hactenus concessis et factis et imposter... concedendis et faciendis, quibus omnibus etiam si in eis cantatur expresse, quod illis nullatenus aut non nisi de expresse consensu eorum in quorum favorem emanaverint specificis nominatarum et alias sub certis ibi traditis modo et forma derogari /69r/ vel ea suspendi, aut alias in aliquo alterare non possint et si etiam sit illis derogari vel illa suspendi contingat, ea quatinus derogatis vel etiam suspensio aliqua in eorum predictum emanaverat, totiens in pristinum statum integre restituta sint et esse censeantur, et reservatio huiusmodi de cujusvis dici nunc aut tunc expresse pontificatus datur et suffragetur quodque pro eorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales id importantes mentio seu quevis alia expresse habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, tenories huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur presentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore pecunia suris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, quorumque omnium viam et effectum, quam tunc presentibus obstant omnino suspendimus, ita ut in parochialibus ecclesiis ac prioratu et capellis ac capellania predictis vel eorum aliquo illorum vacatione occurrentur, effectum sortiri aut locum sibi vendicatur non possint nec debeant, contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisionibus ... faciendis ac prioratibus et huiusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis presentibus generales dicte sedes vel /69v/ legatorum ejus litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quasquid litteras et processus habitos per easdem et indeserta quecumque ad prioratus et parochiales ecclesias ac capellas et capellanium predictos volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem prioratum et beneficiorum aliorum preindictum generari et quibusvis aliis prini legis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per que presentibus non expressi vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Volumus autem quod propter unionem, annexionem et incorporationem predictas prioratus et parochiales ecclesie ac capelle et capellania huiusmodi debitis non fraudentur obseis, et animarum cura in parochialibus ecclesiis ac si illi immineat prioratu predictis nullatenus negligatur sed illorum et dictarum capellarum et capellanie congrue supportentur

onera consueta, quod que nisi Francisce et sindicorum ac Johannis et Beraudi et Hedelini ac capellas et capellaniam hujusmodi obtinentur predictorum consensus ad premissa respective accessent, presentes hec nullius sint roboris vel momenti, quodque persona ad dictum decanatum pro tempore presentata infra sex menses a die per eam habite pacifice possessionis computandos, novam provisionem a sede prefata impetrare, et litteras apostolicas desuper expedire, ac jura camere apostolice inde debita persolvere omnio teneatur, alioquim decanatus predictus extime vacare censeatur eo ipse et insuper ex... juratum determinus et inane si secum super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari /70r/ nulli ergo omnio hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, rectionis, institutionis, cassationis, annullationis, unionis, annexionis, incorporationis, applicationis, appropriationis, concessionis, reservationis statuti, ordinationis, derogationis, voluntatis et directi infringetur vel et ansi temerario contrarie si quis autem hoc attemptare presumpserat indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noveat invisurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnatione Domini millesimo quingentesimo quindecim pridie kalendas junii pontificatus nostri anno tercio.

CLX Leo Valserini

P Marnari

Ja Corbinus

Dossier 14 : Trévoux

1) Les illustrations

Figure 91 : Trévoux, cadastre napoléonien, section B dite de la Ville, feuille n°1, 1823, AD Ain, 3 P 9280




Figure 92 : Trévoux, collégiale Saint-Symphorien de Trévoux vers 1899-1902, avant sa destruction (collection particulière)



2) Les textes

Texte 19 : bulle d'érection de l'église Saint-Symphorien de Trévoux en église collégiale (1523)

AD Ain, Trévoux, GG 71 : une copie moderne est conservée. Elle date de 1658, enregistrée au Parlement de Dombes en 1721.

AD Ain, G 27 : une copie imprimée : Bulle imprimée de Clément VII (traduction aussi sur un autre imprimé). Bulla erectionis capituli, ecclesiae collegialis et parochialis Trivolti, principatus Dumbarum capitis, ab Adriano VI, summo pontifice concessa, tertio nonas januarii, anno MDXXXIII, sexto kalendas decembris ejusdem anni ab eius successore Clemente VII confirmata, E typographia supremi Dumbarum principis, MDCCXVIII.

Bulla erectionis capituli, ecclesiae collegialis et parochialis Trivoltii, principatus Dumbarum capitis, ab Adriano VI, summo pontifice concessa tertio nonas januarii, anno 1523, sexto kalendas decembris ejusdem anni ab ejus successore Clemente VII, confirmata.

Clemens papa septimus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Rationi congruit, et convenit aequitati, ut ea quae de Romani pontificis gratia processerunt, licet ejus superveniente obitu litterae apostolicae super illis confectae non fuerint, suum sortiantur effectum, dudum siquidem felicis recordationis Adrianus papa sextus, praedecessor noster, omnes canonicatus et praebendas, ac dignitates, caeteraque beneficia ecclesiastica cum cura, sine cura, apud Sedem Apostolicam tunc vacantia, et inantea vacatura, collationi et dispositioni suae reservavit, decernens ex tunc irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis autoritate, scienter, vel ignoranter, contingeret attentari.

Cumque postmodum sancti Simphoriani, oppidi Trivoltii, per Petri de Thoireta, et Sancti Pauli, loci de Ryotiers, ac Sanc-[4]-torum Georgii et Euphemie, Lugdunensis dioecesis parochiales ecclesiae, per Claudii et Jacobi le Roz, dilectorum filiorum, olim illarum respective rectorum, liberas resignationes de illis, quas tunc Claudius, videlicet Sancti Pauli et Jacobi, sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesias hujusmodi ex dispensatione apostolica obtinebant, per dilectum filium Ludovicum de Milanensiis, clericum Florentinum eorum procuratorem ad id ab eis respective specialiter constitutum, in manibus ipsius praedecessoris sponte factas, et per

eundem praedecessorem admissas, apud sedem praedictam vacavissent et vacarent, tunc nullusque de illis praeter ipsum praedecessorem ea vice disponere potuisset, sive posset, reservatione et decreto obsistentibus supra dictis, praefato praedecessori pro parte Petri et Claudii praedictorum, ac dilectorum filiorum Jacobi de Colligimia, et Joannis Blancheti, et Claudii Peillard, nec non Claudii Cacheti, et Joannis de Maletête, ac Guigonis de Morier, necnon Antonii Bechoti, et Antonii Reboton, ac Simonis Chandellerii, nec non Joannis Corsam, et Guillelmi Bontems, presbiterorum et clericorum collegii in dicta ecclesia sancti Simphoriani instituti, exposito quod cum dictum Oppidum extra regnum Franciae in parte dictae dioecesis quae imperii nuncupabatur constitutum, ac inter alia illius patriae existeret, si ecclesia ipsa Sancti Simphoriani in collegiatam, cum archa et sigillo communibus, ac aliis collegialibus legiatam, cum archa et sigillo communibus, ac aliis collegialibus insigniis, et in ea unus decanatus, qui principalis pro uno decano, qui caput aliorum inibi existeret, et una cantoria, quae secunda pro uno cantore, ac una sacristia, quae tertia, dignitates inibi pro uno sacristia, nec non decem canonicatus, et totidem praebendae pro totidem canonicis, qui insimul cum dictis decano, canotre et sacrista, capitulum ipsius ecclesiae sancti Simphoriani constituerent, erigerentur et instituerentur, ac illius mensae capitulari sancti Pauli et sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesiae praedictae, nec non ecclesiae sancti Simphoriani, et collegii presbiterorum, hujusmodi bona ac fructus, redditus, et proventus, perpetuo uni-[5]-rentur, annecterentur, incorporarentur, applicarentur, et appropriarentur, id profecto ad divini cultus in ipsa erigenda ecclesia augmentum, ac erigendae ecclesiae et Oppidi praedictorum decorem, ac illius incolarum et habitatorum spiritualem consolationem cederet, ac pro parte presbiterorum et clericorum praedictorum, asserentium sancti Simphoriani et Sancti Pauli, ac sanctorum Goergii et Euphemiae ecclesiarum, centum et viginti, nec non collegii praedictorum, fructus, redditus et proventus, septuaginta ducatorum auri de camera secundum communem aestimationem valorem annum non excedere, eidem praedecessori humiliter supplicato, ut dictam ecclesiam sancti Simphoriani in collegiatam, et in ea unum decanatum principalem pro uno decano, et unam cantoriam secundam pro uno cantore, ac unam sacristiam tertiam inibi dignitates pro uno sacristia, nec non decem canonicatus, et totidem praebendas pro totidem canonicis, ut praefertur, erigere et instituere, ac illius capitulari mensae, sancti Pauli et sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesias, nec non ecclesiae sancti Simphoriani et collegii praedictorum bona, ac fructus, redditus et proventus hujusmodi perpetuo unire, annectere, incorporare, ac applicare et appropriare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaretur dictus praedecessor, qui antea inter alia voluerat quod semper

in unionibus commissis fieret ad partes vocatis quorum interesset, quique ad ea per quae gloriosissimum Dei nomen ubique collaudaretur ac continuo exaltaretur, et ad illius laudem et gloriam minores ecclesiae dignioribus titulis attollerentur, in illisque beneficiorum ecclesiasticorum et ministrorum numerus cum fidelium devotione augetur, solertiae suae curas libenter dirigebat, hujusmodi supplicationibus inclinatus sub datum videlicet tertio nonas januarii pontificatus sui anno primo, sancti Simphoriani in collegiatam cum archa et sigillo communibus, nec non capitulo, choro, mensa capitulari, et aliis collegialibus insigniis ac in ea unum decanatum qui principalis pro uno decano, qui caput omnium aliarum personarum ejusdem collegiatae [6] ecclesiae existeret, illisque in omnibus et per omnia praesset, et unam cantoriam, quae secunda pro uno cantore, et unam sacristiam, quae tertia dignitates inibi existerent pro uno sacrista, nec non decem canonicatus et totidem praebendas pro decem canonicis, qui insimul cum dictis decano, cantore, sacrista, capitulum ipsius collegiatae ecclesiae facerent et constituerent, ac almutias et vestes ad instar aliorum canonicorum aliarum collegiatarum ecclesiarum, et in eis dignitates obtinentium deferrent, sine alicujus, quoad non expressa, praepjudicio, autoritate Apostolica erexit et instituit, ac illius mensae capitulari sancti Pauli, nec non sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesias praedictas, sive praemissis, sive aliis quibusvis modis, aut ex aliorum quorumcumque personis, seu per similes resignationes Petri et Claudii praedictorum, vel quorumvis aliorum, de illis in Romana curia, vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas, aut constitutionem piae memoriae Joannis papae XXII etiam praedecessoris nostri, quae incipit *Execrabilis*, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis autoritate collati vacarent, etiamsi tanto tempore vacavissent, quod earum collation, juxta Lateranensis statuta concilii, ad sedem eandem legitime devoluta, ipsaeque sancti Pauli ac sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesiae dispositioni apostolicae specialiter vel alias generaliter reservatae existerent, et super eis inter aliquos lis cujus statutum idem Adrianus praedecessor haberi voluit pro expresso penderet indecisa, dummodo earum dispositio ad ipsum Adrianum praedecessorem ea vice pertineret, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, ac ecclesiae sancti Simphorina, nec non Petri de Thoireta, et Claudii et Jacobi le Roz, nec non Joannis Blancheti, et Claudii Peillard, ac Claudi Cacheti, nec non Guillelmi Bontems, presbiterorum et clericorum praedictorum, ad id per eundem Ludovicum etiam procuratorem eorum ad id ab eis specialiter constitutum, expresso accedente consensu col-[7]-legii hujusmodi bona ac fructus, redditus et proventus, ita quod liceret pro tempore existenti decano et capitulo erectae ecclesiae hujusmodi, per se, vel alium, seu alios, corporalem possessionem sancti Pauli, et sanctorum Georgii et Euphemiae, juriumque et pertinentiarum, ac bonorum praedictorum,

propria autoritate libere apprehendere, et perpetuo retinere, illarumque ac ecclesiae sancti Simphoriani et collegii hujusmodi fructus, redditus et proventus percipere, exigere, et levare, ac in suos mensae unitarum ecclesiarum praedictarum usus et utilitatem convertere, dioecesani loci, vel cujusvis alterius licentia desuper minime requisita, autoritate praedicta perpetuo univit, annexuit, incorporavit, applicavit, et appropriavit, et nichilominus eadem autoritate apostolica similiter perpetuo statuit, et ordinavit, quod omnes et singuli dictae mensae fructus, redditus et proventus, undecumque provenientes, inter decanum, et cantorem, ac sacristam, nec non canonicos dictae ecclesiae pro tempore existentes, in illa praesentes, et divinis interessentes, duntaxat distribui deberent, et quotidianae distributiones existerent, ac quotidianarum distributionum naturam in omnibus et per omnia sortirentur et haberent quodque electio decani erectae ecclesiae hujusmodi quoties decanatum ipsum ad capitulum ejusdem erectae ecclesiae, quae canonice celebrata vim collationis et provisionis obtineret, et praesentatio personarum idonearum ad cantoriam et sacristiam, nec non singulos canonicatus et praebendas, ac alia beneficia ecclesiastica in ipsa erecta ecclesia pro tempore existentia, quaecumque, quotcumque, et qualiacumque personis, simul, vel successive pro tempore vacarent, ad capitulum; institutio vero personarum sic pro tempore praesentatarum hujusmodi ad decanum pro tempore existentem, et eo absente ad antiquiorem ex personis capitularibus ejusdem erectae ecclesiae pertineret, et ad cantoriam, necnon sacristiam praedictas, nulli nisi ex canonicis ejusdem erectae ecclesiae praesentari possent, per quarum assecutionem pacificam canonica-[8]-tus et praebendae per eosdem praesentatos prius obtenti ipso facto vacarent, ac quod singuli canonici in dicta erecta ecclesia recipiendi ante eorum receptionem hujusmodi unum anniversarium perpetuum in eadem erecta ecclesia fundare, ac pro illius dote et ornamentorum ejusdem erectae ecclesiae manutentione, summam triginta scutorum auri ad signum solis eidem capitulo realiter et cum effectum, infra quadraginta dies a die eorum institutionis computandos, solvere omnino tenerentur, nec aliter illius canonici recipi possent, quodque mensa praedicta in omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus, ac juribus et actionibus, decani, cantoris, sacristae, canonicorum, et personarum quarumcumque dictae erectae ecclesiae ab intestato decedentium, universaliter succederet, et eorum haeres universalis existeret, decernens quascumque collationes, provisiones, et alias dispositiones de decanatu, et cantoria et sacristia, nec non canonicatibus et praebendis praedictis, vel eorum aliquo, quibusvis modis etiam apud sedem praedictam pro tempore vacantibus, per loci ordinarium, seu romanum pontificem pro tempore existentem, aut quemcumque alium quam per praefatos capitulum ut praefertur, ea prima vice duntaxat excepta, ex tunc deinceps quandocumque faciendas, nullius

roboris vel momenti existere, ac pro menitus infectas haberi debere. Praeterea eisdem decano et capitulo quaecumque statuta et ordinationes, sacris canonibus non contraria, super erecta ecclesia, et illius dignitatibus, ac canonicatibus et praebendis, aliisque beneficiis ecclesiasticis, illorumque bonis ac fructibus, redditibus, ac proventibus ecclesiasticis, nec non personis, anniversariis distributionibus, successioneibus, ac aliis omnibus et singulis supra dictis, ac illa quomodolibet concernentibus, quoties opus foret autoritate apostolica praedicta condere, illaque cassare, limitare, ampliare, alterare, et mutare, ac de novo condere, et quascumque etiam privationes perpetuas dignitatum, canonicatum, et praebendarum, ac beneficiorum, seu fructuum, reddituum, et proventuum hujusmodi, nec non incarcerationis, et pecuniarias, ac alias quascumque [9] de quibus eis placuerit censuras et poenas in contravenientes apponere, et si illis contraverint executioni debitae demandare libere et licite valerent, apostolica autoritate praefata plenam et liberam facultatem concessit. Et insuper Petro et Claudio Le Roz, ac Jacobo et Joanni Blancheti, ac Claudio Peillard, nec non Claudio Cacheti, et Joanni de Maleteste, ac Guigoni, nec non Anthonio Bechoti, et Anthonio Rebotton, ac Simoni nec non Joanni Corsan, et Guillelmo praefatis, ob vitae ac morum honestatem, alia laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus singuli praedicti apud eundem Adrianum praedecessorem fide digno commendabantur testimonio, specialem gratiam facere volens, ac eos et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existebant, ad effectum infra scriptorum duntaxat consequendum absolvens, et absolutos fore censens, nec non omnia et singula beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, quae singuli presbiteri et clerici praefati, etiam ex quibusvis dispensationibus apostolicis obtinebant, et expectabant, ac in quibus et ad quae jus sibi quomodolibet competebat, quaecumque, quotcumque, et qualiacumque essent, eorumque fructuum, reddituum, et proventuum, veros annuos valores, ac hujusmodi dispensationum tenores pro expressis habens, decanatum Petro, et cantoriam Claudio Le Roz, ac sacristiam Jacobo, nec non singulos canonicatus et praebendas praedictos sic a primaeva eorum erectione apud sedem praefatam vacantes, et de quibus etiam nullus praeter ipsum Adrianum praedecessorem disponere potuerat, sive poterat, reservatione et decreto obsistentibus supra dictis, quorumque omnium, videlicet decanatus, et cantoriae, et sacristiae, nec non canonicatum et praebendarum in simul fructus, redditus, et proventus, ducentorum ducatorum auri de camera secundum communem aestimationem valorem annum, ut asserebatur, non excedebant, singulis ex Joanne Blancheti et Caludio Peillard, ac Claudio Cacheti, nec non Joanne [10] de Maleteste, et Guigone ac

Antonio Bechoti, nec non Antonio Reboton, et Simone ac Joanne Corsan, nec non Guillelmo, praefatis, cum plenitudine juris canonici, ac omnibus juribus et pertinentiis suis respective, dicta auctoritate apostolica contulit, et de illis etiam providit, non obstantibus priori voluntate sua praedicta, ac recolendae memoriae Bonifacii papae octavi similiter praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus, nec non quibusvis specialibus, vel generalibus reservationibus de dignitatibus principalibus in collegiatis ecclesiis per ipsum Adrianum praedecessorem et sedem praedictam tunc factis, et in posterum faciendis contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae sedis, vel legatorum ejus litteras impetrassent, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, et decretum, vel alias quomodolibet esset processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem ac inde secuta quaecumque dictus Adrianus praedecessor ad dictas parrochiales ecclesias voluit non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum praejudicium generari, seu si venerabili fratri nostro tunc suo archiepiscopo lugdunensi, vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta esset sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicujus minime tenerentur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possent, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus vel generalibus, quorumcumque tenorem existerent, per quae litteris ipsius Adriani praedecessoris, si desuper confectae fuissent, non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeret quomodolibet, vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in eisdem litteris mentio specialis, seu si Petrus et Claudius Le Roz, et Jacobus nec non Joannes Blancheti, et Claudius Peillard, ac Claudius Cacheti, nec non Joannes de Maleteste, ac Guigo et [11] Antonius Bechoti, nec non Antonius Reboton, et Simon ac Joannes Corsan, nec non Guillelmus, praefati, praesentes non forent ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus ipsius erectae ecclesiae, postquam condita fuerint, solitum juramentum, dummodo in absentia sua per procuratorem idoneum, et cum ad ipsam erectam ecclesiam accederent corporaliter illud praestarent; voluit autem dictus Adrianus praedecessor, quod propter unionem, annexionem et incorporationem praedictas, dictae sancti Pauli et sanctorum Georgii et Euphemiae ecclesiae debitis non fraudarentur obsequiis, et animarum cura in eis nullatenus negligetur, sed earum congrue supportarentur onera consueta, ac quod decanus dictae erectae ecclesiae pro tempore electus, infra sex menses a die habitae possessionis ipsius decanatus computandos, novam provisionem super ipso decanatu a sede

praedicta impetrare, et jura camerae apostolicae debita persolvere omnino teneretur, alioquin decanatus ipse vacare censeretur eo ipso, et insuper idem Adrianus praedecessor quoad unionem, annexionem, incorporationem, collationem et provisionem hujusmodi, pro ut erat si appropriationem praedictas, ex tunc si secus super his a quocumque, quavis autoritate, scienter, vel ignoranter, contingeret attentari, irritum et inane decrevit, ac autem de erectione, institutione, unione, annexione, incorporatione, applicatione, appropriatione, statuto, ordinatione, concessione, absolutione, collatione, provisione, voluntate et decreto praedictis, pro eo quod super illis dicti Adriani praedecessoris litterae ejus superveniente obitu confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ac Petrus et Claudius Le Roz, aliique presbiteri ac clerici praefati illorum frustrentur effectu, volumus, et dicta autoritate apostolica decernimus, quod erectio, institutio, unio, annexio, incorporatio, applicatio, appropriatio, statutum, ordinatio, concessio, absolutio, collatio, provisio et decretum Adriani praedecessoris hujusmodi, perinde a dicta die tertio nonas januarii suum sortiantur effectum, ac si super [12] illis ipsius Adriani praedecessoris litterae sub ejusdem dici datum confectae fuissent, prout superius enarratur, quodque praesentes litterae ad probandum plene erectionem, institutionem, unionem, annexionem, incorporationem, applicationem, appropriationem, statutum, ordinationem, concessionem, absolutionem, collationem, provisionem et decretum praedicta, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur, quocirca venerabilibus fratribus viris Casertanensi et Morianensi episcopis, ac dilecto filio decano ecclesiae beatae Mariae de Varambonis, Burgiensis, olim lugdunensis dioecesis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium, seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte decani et capituli praedictorum vel alicujus eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant autoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta firmiter observari, ac singulos quos eadem praesentes litterae concernunt illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, ipsoque Petrum recepto prius ab eodem Petro, nostro et romanae ecclesiae nomine fidelitatis debitaе solito juramento, juxta formam quam sub bulla nostra mittimus introclusam, et Claudium Le Roz, ac Jacobum nec non Joannem Blancheti, et Claudium Peillard, ac Claudium Cacheti, nec non Joannem de Maleteste, et Guigonem ac Anthonium Bechoti, nec non Anthonium Rebotton, et Simonem ac Joannem Corsan, nec non Guillelmum, vel eorum respective procuratores, in corporalem possessionem decanatus, et cantoriae, ac sacristiae, nec non canonicatum et praebendarum, juriumque et pertinentiarum praedictorum

inducant dicta auctoritate nostra, et deffendant inductos, amotis quibuslibet detentoribus, ab eisdem facientes, Joannem Blancheti, et Claudium Peillard, ac Claudium Cacheti, nec non Joannem de Maleteste, et Guigonem ac Anthonium Bechoti, nec non Anthonium Rebotton, et Simonem [13] ac Joannem Corsam, nec non Guillelmum, ad praebendas hujusmodi in dicta erecta ecclesia in canonicos recipi, et in fratres stallo eis in choro, et loco in capitulo, cum dicti juris plenitudine assignatis, et Petrum ac Claudium Le Roz, nec non Jacobum, praefatos, ad decanatum, et cantoriam, ac sacristiam hujusmodi respective, ut est moris, admitti, sibique de illorum ac Joanni Blancheti, et Claudio Peillard, et Claudio Cacheti, nec non Joanni de Maleteste, et Guigoni, ac Anthonio Bechoti, nec non Antonio Rebotton, et Simoni ac Joanni Corsam, nec non Guillelmo, praefatis, de ipsorum canonicatum et praebendarum fructibus, redditibus, proventibus, juribus, et obventionibus universis, integre responderi, contradictores auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo, non obstantibus omnibus supradictis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae voluntatis, decreti et mandati, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursum. Datum Romae, apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo tertio, sexto kalendas decembris, pontificatus nostri anno primo.

Lettres patentes de feu madame souveraine de Dombes, qui confirment la bulle de l'érection du chapitre de Trevoux, du 16 fevrier 1527.

Texte 20 : Principales rubriques des extraits des fragments de statuts de Saint-Symphorien de Trévoux (1528)

AD Ain Trévoux, GG 71

Copie de 1628.

In nominae sanctae individuae trinitatis patris et filii et spiritus sancti ad ejus gloriam et laudem almeque Dei pare sancti Symphoriani, hujus ecclesiae Trevoltii, patroni ac totius curiae celistae, honorem, statuta et ordinationae, autoritate appostolica, ac de mandato ipsius per decanum et apitulum ejusdem aecclesiae, condita hic

Primae deffinitionis rubrica de cappitulo prima (2r-v)

De illis qui cappitulum possunt vocare, rubrica 2a (2v-3r)

De decano et potestate ejus ; rubrica tertia (3r)

De officio decani. Rubrica 4a (3r-v)

De cantore et ejus officio ; rubrica quinta (4r-v)

De sacrista et ejus officio ; rubrica sexta (5r-v)

De canonicis et eorum officio, rubrica septima (5v)

De vice cantore et ejus officio ; rubrica 8a (6r)

De clerico cantoris et ejus officio, rubrica 9a (6r-v)

De marticulario, sive sacristae clericulo ; rubrica decima (6v-7r)

De simplicibus habituatis, rubrica undecima (7r)

De bidello et ejus officio ; rubrica 12 (7r-v)

De clericulis et eorum officiis ; rubrica decima tertia (7v-8r)

De modo abituandi simplicitae ; rubrica decima quarta (8r-v)

De forma juramenti, rubrica decima quinta (8v-9r)

De clericulis ad studium mittendis; rubrica decima sexta (9r-v)

De modo recipiendi personas cappittulares; rubrica decima septima (9v-10r)

De generali residentiae et absentia, ac distributionibus percipiendis, rubrica decima octava (10r-v)

De residentia et absentia decani, rubrica decima nona (10v-11r)

De residentia, absentia cantoris, et sacristae ; nec non decem canonicorum, rubrica vigesima (11r)⁴⁰

De percipiendo in absentia rubrica vigesima prima (11r-v)

De hiis qui sine licentia relinquunt oppidum, rubrica vigesima secunda (11v)⁴¹

⁴⁰ Cet article est barré.

⁴¹ Dernier article conservé partiellement du cahier de statuts.

Dossier 15 Montluel

1) Illustrations

Figure 93 : Plan de Montluel (cadastre dit napoléonien)




Figure 94 : Façade de l'église Notre-Dame des Marais de Montluel (2010)



Figure 95 : Chapelle Pupugnat (années 1530-1540), cliché 2010





Figure 96 : Montluel, collégiale Notre-Dame des Marais, chapelle Pupugnat, cartouche sur l'arc de la voûte avec la date 1530 (cliché 2015).







Figure 97 : Notre-Dame de Montluel : chœur et enfeu (2010)



Figure 98 Plan de l'église de Montluel

2) Les textes

Texte 21 : Inventaire des archives de Montluel (extrait)

AD Ain, G 24, inventaire des titres du chapitre :

On apprend plusieurs choses :

- Février 1447 : l'église de Notre-Dame des Marais n'est alors qu'une chapelle en mauvais état. Mise en place d'une société de prêtres. La situation dans un ancien marécage. Les fidèles et les desservants souhaitèrent la restaurée, acte passé devant notaire sur parchemin.
- 1530 : Philippe des Bordes, curé de Dagneu, Philibert Pupuna, curé de Saint-Maurice de Beynost ainsi que d'autres sociétaires se demirent de leurs bénéfices entre les mains du pape Clément VII et lui présentèrent la requête d'ériger la société de prêtres en chapitre collégial pour célébrer l'office divin en commun (la requête sur parchemin était conservée).
- 23 avril 1530, bulle de Clément VII érigeant la société en chapitre collégial composé d'un doyen, d'un archidiacre, d'un chantre, de treize chanoines et pour revenus les fruits et émoluments des cures de Dagneu, de Saint-Maurice de Beynost, de Niévroz, du Bouchoux. L'acte disposait encore de la bulle de Cément VII
- 1540 : bulle de Paul III confirmant et fulminant celle de Clément VII
- Divers extraits faits par notaire : requête des sociétaires demandant l'érection d'un chapitre, bulle d'érection de Clément VII ; mise en possession des chanoines ; lettres de François I^{er} au parlement de Savoye pour la confirmation de cette bulle ; confirmation de la bulle par Paul III.

Transcription

Bulle de Clément VII érigeant la société de prêtres de Montluel en un chapitre collégial.

A : Acte original a disparu (cf. G 24 inventaire), ainsi que la demande des prêtres

B : copie du recueil de l'Île-Barbe (10G3134, non folioté, *Erectio coll(eg)iate ecc(lesia)e oppidi Montislupelli Lugdunensi dioc.*) copie XVI^e siècle.

C : GG 71, pièces non numérotées, copie de la bulle de Clément VII de l'érection du chapitre de Montluel (*Bulla erectionis ecclesiae collegiatae Beatae Mariae des Marés urbis Montis Lupelli*), copie de 1653.

Bulla erectionis ecclesiae collegiatae Beatae Mariae Des Marés urbis Montis Lupelli.

Clemens episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Apostolatus ministerio meritis licet imparibus superna dispositione presidentes inter ceteras curas, que animum nostrum delectant, illam libenter amplectimur, per quam prouisionis ope ubique locorum majestas altissimi cum gratiarum benedictionibus collandetur, ac cultus sui gloriosissimi nominis amplietur, et ut pia catholicorum principum vota, que ad id prodire, et ad personarum in ecclesiis collegiatis prestim de novo erigendis Deo dicatarum quietem et tranquillitatem tendere conspiciamus, optatum sortiantur effectum et persone ipse altissimo devotum reddere valeant famulatum, opem et operam quantum nobis ex alto conceditur efficaces impendimus Ad illos quoque dexteram nostre libertatis extendimus, quos ad (im?)propria virtutum merita multipliciter recommendans. Dudum siquidem canonicatus omnes, et prebendas, ac dignitates, ceteraque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura apud sedem apostolicam tunc vacantia et inantea vacatura collationi et dispositioni nostre reservavimus, decernentes ex tunc irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contingeret attentari. Cum itaque postmodum Sancti Nicetii Dagniaci per Philippi Bordis nuper / illius rectoris ac invicem⁴² perpetui oniti (?) Sancti Mauritii de Beynost locorum parochiales ecclesie nec non archipresbyteratus ville Calomontis Burgiensis, olim Lugdunensis dioecesis per Philippi Pupignati nuper de ecclesie Sancti Mauritii similliter rectoris et archipraesbyteratus predictorum archipresbyteri dilectorum filiorum libertas resignationes de illis quos tunc respective obtinebant per dilectum filium Franciscum Chabaudi clericum dicte lugdunensis dioecesis procuratorem eorum ad hoc ab eis respective specialiter constitutum in manibus nostris sponte factas, et per nos admissas apud sedem praedictam vacarint et vacent ad presens, nullusque de illis praeter nos hac vice disponere potuerit, sive possit reservatione et decreto obsistentibus supra dictis et sicue exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii nobilis viri Caroli ducis et dilecte in Christo filie nobilis mulieris Beatricis ducisse Sabaudie ejusdem ducis consortis petitio continebat cum oppidum Montis Lupelli, quod sub ipsius ducis temporali dominio Bressie consistit, inter alia ejusdem domini oppida ad modum insigne existat, et in eo quamplures mercatores et alie insignes persone morari, ac moneta ad cugnum ipsius ducis cudi consueuerint, si(?) capella Beate Marie *des mares* ipsius oppidi, que dicte ecclesie Sancti Nicetii perpetuo unita existit, et in qua una societas sex aut septem presbyterorum inibi missas et alia divina officia singulis diebus

⁴² Alternativement ou coalition

celebrantium fore dignoscitur, in collegiatam ecclesiam cum sigillo et archiva communibus, ac aliis collegialibus insigniis ad instar aliarum collegiatarum / ecclesiarum illarum partium, et in ea unus decanatus principalis pro uno decano, ac unus archidiaconatus pro uno decano, ac unus archidiaconatus pro uno archidiacono, et una cantoria non principales dignitates pro uno cantore necnon tredecim canonicatus et quatuordecim praebendae pro tredecim canonicis erigerentur et instituerentur ac societas praesbyterorum hujusmodi supprimeretur et extingueretur, illiusque masse communis fructus, redditus, et proventus, ac archipresbyteratus, et resignatu predicti, necnon ejusdem Beate Marie de Nybro (?), quam Johannes Fiardi illius et Sancti Andree *du Boucheu*, quam Anthonius Conati similiter illius, necnon Sancti Prejecti de Sandrens locorum dicte Burgiensis olim Lugdunensis dioecesis parochiales ecclesie, quam Johannes Pradelli etiam illius rectores ac archipresbyteratus ruralis ejusdem loci de Sandrens, quam Claudius de Quinciaco ipsius archipresbyteratus archipresbyter dilecti filii respective obtinent, mense capitulari ipsius erigende ecclesie perpetuo applicarentur et appropriarentur ac unirentur, annecterentur, et incorporarentur, profecto diuinus cultus in ipsa erigenda ecclesia, cum animarum salute et ipsius oppidi decore et venustate plurimum augetur, ac dignitates necnon canonicatus, et prebendas hujusmodi pro tempore obtinentes ex masse communis societatis hujusmodi, ac uniendorum ecclesiarum et archipresbyteratuum predictorum fructibus, redditibus, et proventibus decentius sustentati, et circa celebrationem divinorum officiorum diligentius se exercere studerent, pro parte ducis et ducisse, predictorum asserentium masse communis societatis, necnon archipresbyteratus resignati et singularum ecclesiarum, ac capelle predictatum insimul fructus, redditus et proventus ducentorum ducatorum auri de camera, secundum communem aestimationem valorem annum non coecedere, ac ipsius archipresbyteratus ruralis ad presens nullos fructus, redditus, et proventus / existere, nobis fuit humiliter supplicatum, ut dictam capellam in collegiatam ecclesiam, ut prefertur, erigere et instituere ac societatem predictam suppressere et extinguere, illiusque masse communis fructus, redditus, et proventus hujusmodi, necnon singulas parochiales ecclesias, presbyteratus ac archipresbyteratus praedictos mense capitulari eiusdem erigende ecclesie perpetuo applicare, et appropriare, ac unire, annectere, et incorporare, aliasque in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui dudum inter alia volumus, quod ~~semper~~ in unionibus commissio fieret ad partes vocatis, quorum interesset, quique divinum cultum, nostris potissime temporibus, ubique vigere et augeri summopere desideramus hujusmodi supplicationibus inclinati capellam predictam in

collegiatam ecclesiam cum sigillo et archiva communibus et aliis collegialibus insigniis ad instar aliarum collegiatarum ecclesiarum illarum partium, et in ea unum decanatum, qui prima et principalis pro uno decano, et unum archidiaconatum qui secunda pro uno archidiacono, ac unam cantoriam que tertia dignitates inibi existant pro uno cantore, necnon tredecim canonicatus, quatuordecim praebende pro tredecim canonicis auctoritate apostolica tenore presentium sine alicujus prejudicio erigimus, et instituimus, ac societatem predictam Philippi, et Philiberti, ac Johannis Fiardi et Johannis Pradelli necnon Claudii de Quinciaco predictorum ac dilectorum filiorum Claudii etiam Conati, et Claudii Pradelli modernorum presbyterorum ipsius societatis, ad hoc per dictum Franciscum etiam procuratorem eorum / ad hoc ab eis specialiter constitutum expresso accedente consensu, ita tamen quod Philippus duas ut consueverat, et singuli presbyteri et portionarii capelle hujusmodi, quoad vixerint singulas portiones, et oblationes illius masse predictae, prout antea, in dicta capella percipiant integre, absque eo quod eorum vita durante alii canonici et inibi dignitates obtinentes se de illis aliquo modo intromittere debeant, integre percipere possint, auctoritate et tenore predictis perpetuo supprimimus et extinguimus, ac ipsius sic suppressae societatis fructus, redditus, et proventus, necnon archipresbyteratum de Calomonte, ac Sancti Mauritii, et Sancti Nicetii hujusmodi sive premissis sive aliis quibusvis modis, aut ex aliorum quorumcumque personis, seu per similes dictorum Philippi et Philiberti vel quorumvis aliorum resignationes de illis in Romana curia, vel extra eam etiam coram notario publico et testibus sponte factas, aut constitutionem felicis recordationis Johannis pontificis XXII predecessoris nostris, que incipit *Execrabilis*, vel assecutione alterius beneficii ecclesiastici quavis auctoritate collati vacent etiamsi tanto tempore vacaverint, quod eorum collatio juxta Lateranensis statuta concilii ad sedem predictam legitime devoluta ipsique archipresbyteratus de Calomonte et Sancti Nicetii ac Sancti Mauritii ecclesie dispositioni apostolice specialiter, vel alias generaliter reservati existant, et super eis inter aliquos eis, cujus statum presentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eorum dispositio ad nos hac vice pertineat ex nunc, necnon Johannis Fiardi, et Anthonii Conati, ac Johannis Pradelli, necnon Claudii de Quinciaco prefatorum, etiam procuratorem eorum ad hoc ab eis specialiter constitutum expresso accedente consensu, Sancte Marie de Nybro / et Sancti Andree, ac Sancti Prejecti ecclesias et ruralem archipresbyteratum etiamsi ad archipresbyteratus ipsos consueverint qui per electionem assumi eis que cura etiam jurisdictionalis immineat animarum, cum omnibus juribus et pertinentiis suis dicte mense capitulari, ita quod liceat pro tempore existenti decano et capitulo erecte ecclesie hujusmodi archipresbyteratus de Calomonte, de Sancti Nicetii et Sancti Mauritii ex nunc, necnon

portionariis, ac Johanni Fiardi, et Anthonio Conati, ac Johanne Pradelli, et Claudio de Quinciaco prefatis simul, vel successive cedentibus vel decedentibus seu ecclesias et archipresbyteratum non resignatos hujusmodi alias quomodolibet dimittentibus, et aliis quibusvis modis vacantibus, etiam apud sedem predictam non resignatarum ecclesiarum et archipresbyteratus predictorum corporalem possessionem per se vel alium seu alios propria autoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, ac archipresbyteratus et ecclesiarum resignatarum ex nunc et per modernorum portionariorum masse communis ac per Johannis Fiardi et Anthonii Conati necnon Johannis Pradelli et Claudii de Quinciaco hujusmodi cessum vel decessum, seu aliam / dimissionem, et antea aliarum ecclesiarum, si qui tunc fuerint archipresbyteratus non resignatorum fructus, redditus, et proventus in suos et mense ac parochialium, et archipresbyteratum predictorum usus et utilitatem convertere, necnon singulis parochialibus archipresbyteratibus praedictis per presbyteros idoneos seculares ad earum nutum ponendos et amovendos in divinis deserviti et animarum curam illorum parochianorum exerceri facere, dioecesani loci et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita autoritate et tenore predictis perpetuo applicamus, et appropriamus, ac unimus, annectimus et incorporamus, ac quod ex fructibus, redditibus, et proventibus mense capitularis, ac illi annexorum hujusmodi decanus pro tempore existens duas, et singuli alii canonici etiam alias dignitates obtinentes singulas et aequales portiones, percipiant quodque dictus decanus pro tempore existens omnimodam jurisdictionem, correctionem, et superioritatem in archidiaconum, cantorem, capellanos, beneficiatos, habituos ministeros, et personas pro tempore existentes erecte ecclesie hujusmodi, ac illorum bona exercere, necnon in eos excommunicationis, et interdicti, ac alias sententias censuras, et poenas quoties opus fuerit promulgare eaque et eorum singulos carceribus mancipare et toties quoties opus fuerit ab hujusmodi censuris et poenis absolvere, et in absentia decani archidiaconus eandem jurisdictionem in praefatos habeat et exercere possit prout decanus^{#43} et archidiaconus exercerent si presentes essent, ac etiam in absentia dictorum decani, archidiaconi et cantoris, capitulum prefati unum ex ipsis canonicis eligere possint qui in personas prefatas eadem jurisdictionem / prout possent dicti decanus, aut archidiaconus, vel cantor, si presentes essent, exercere possit quodque decanus, archidiaconus, cantor, capitulum, et canonici, prefati pro premissorum omnium et singulorum directione et divini cultus augmento, quecunque statuta et ordinationes sacris canonibus non contraria, quoties eis videbitur, condere, ac condita corrigere,

⁴³ Appel de note sans note infrapaginale.

mutare, et illis addere, ac almucias ad instar aliorum canonicorum, ac dignitates obtinentium collegiatarum ecclesiarum illarum partium deferre libere et licite valeant. Et occurrente post hanc primam vicem archidiaconatus vel cantorie, ac canonicatum, et prebendarum dicte ecclesie, necnon capellaniarum et perpetuorum beneficiorum ecclesiasticorum in dicta erecta ecclesia pro tempore institutorum et fundatorum, simul, vel successive vacatione, decanus et capitulum prefati ad sonum campane capitulariter congregati, et ipsi omnes seu eorum major et sanior pars, archidiaconatum, cantoriam, canonicatus, et prebendas ac capellanas, et beneficia hujusmodi, (...), ⁴⁴sic pro tempore vacantia personis idoneis conferre, et de illis etiam providere libere et licite valeant ac quod decanus, archidiaconus, cantor, et singuli canonici, antequam ad dignitates aut canonicatus, et prebendas hujusmodi, post hanc primam vicem in dicta ecclesia admittantur viginti scuta auri solis in emptionem pluvialium, et fulcrimentum ornatorum ecclesie ipsius, omnino convertenda persolvere teneantur, eisdem autoritate et tenore perpetuo statuimus et ordinamus. Et insuper ecclesiam ipsam sic erectam, ac pro / tempore existentes, illius decanum, archidiaconum, cantorem, canonicus et eorum veros familiares, ac alias personas obsequiis dicte ecclesie pro tempore insistentes dumtaxat ab omni jurisdictione, superioritate, dominio, ac potestate venerabilium fratrum nostrorum modernorum, et pro tempore existentium archiepiscopi lugdunensis, et episcopi Burgiensis, eorumque officiatium et vicariorum in spiritualibus generalium autoritate apostolica, et tenore supra dictis perpetuo eximimus, et totaliter liberamus, ac sub nostra ac sedis predictae protectione suscepimus, ita quod decanus, archidiaconus, cantor, canonici, familiares, et persone prefati, non coram archiepiscopo, seu episcopo, aut officialibus, aut vicariis prefatis, sed coram sede predicta, aut ejus delegatis vel coram subdelegatis, de justitia respondere teneantur quodque archiepiscopus, episcopus, officiales et vicarii prefati, etiam ratione delicti, contractus, aut rei de qua ageretur, ubicumque committatur delictum in viatur contractus, aut res ipsa consistat, in eos tamquam prorsus exemptos jurisdictionem, potestatem ac dominium execure, aut excommunicationis, suspensionis, vel interdicti aut alias sententias, censuras, et poenas quos et quas contra exemptionem, liberationem, susceptionem et decretum hujusmodi haberi, et promulgari, necnon quidquid secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane nulliusque roboris, vel momenti fore decernimus. Et nihilominus tam Philippo et Philiberto prefatis / ne ex resignationibus eorum hujusmodi minimum dispendium patiantur, de alicuius subventionis auxilio providere, quam eis ac singulis ex Johanne Pradelli,

⁴⁴ Mots barrés.

ac Claudio de Quinciaco, et Claudio Pradelle, necnon Johanne Fiardi, ac Claudio Conati et Anthonio Conati, ac dilectis filiis Bartholomeo Mosseti, et Anthonio Biteti, clericis dicte diocesis ob vite ac mortum honestatem, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus ipsorum singuli apud nos fide digno commendantur testimonio, specialem gratiam facere volentes, ipsosque et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet in modali existunt, ad effectum presentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon omnia et singula beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura que eorum singuli ex quibusvis dispensationibus obtinent et expectant, ac in quibus et ad que jus eis quomodolibet competit, quecunque quotcunque et qualiacunque sint eorumque fructuum, reddituum, et proventuum veros annuos valores ac hensationum tenores presentibus pro expressis habentes, decanatum Philippo et archidiaconatum Philiberto, ac cantoriam Johanni Pradelli, necnon Philippo / unum canonicatum et duas prebendas, ac cuilibet ipsorum Philiberti, et JOhannis Pradelli unum et unam, ac Claudio de QUinciaco, alium et aliam, necnon Claudio Pradelli, alium et aliam, et JOhanni Fiardi alium et aliam, ac Claudio Conati alium et aliam, necnon Anthonio Conati, alium et aliam, ac Bartholomeo Mosseti alium et aliam, necnon Anthonio Campanis alium et aliam, ac Philiberto Conati alium et aliam, et Anthonio Bileti prefatis alium et aliam canonicatus et prebandas a primeva eorum erectione hujusmodi apud sedem predictam vacantes, et de quibus nullus preter nos hac vice disponere potuit, sive potest, reservatione et decreto obsistentibus supradictis, cum plenitudine juris canonici ac omnibus juribus et pertinentiis suis eadem autoritate apostolica conferimus, et de illis etiam providemus, necnon decano et capitulo prefatis unam alium canonicatum et aliam prebendam ex erectis canonicatibus et prebendis ab eorum primeva erectione vacantibus hujusmodi, uni alii presbytero seu clerico idoneo, de quo eis videbitur etiam quecunque, quotcunque, et qualiacunque beneficia ecclesiastica obtinenti, et expectanti conferendi, et de illis etiam providendi facultatem concedimus. Ac omnes et singulos fructus, redditus, et proventus dicte ecclesie Sancti Nicolii, per eum quoad vixerit vel alium seu alios ejus nomine propria autoritate percipiendos exigendos, et levandos ac in suos usus et utilitatem convertendos loco pensionis annue necnon Philiberto / Pupugnati prefatis pensionem annuam medietatis omnium et singulorum fructum, reddituum, et proventuum ecclesie Sancti Mauritii, et archipresbyteratus Calomontis hujusmodi sibi quoad vixerit vel procuratori suo ad hoc ab eo speciale mandatum habendi per Philippum et pro tempore existentem decanum et capitulum prefatos pr una videlicet in beati Johannis

Baptiste et alis medietatibus pensionis ejusdem in domini nostri Jesu Christi Nativitatem festivitibus annis singulis integre persolvenda auctoritate, et tenore predictis reservamus, constituimus, et assignamus, decernentes Philippum et pro tempore existentem decanum et capitulum prefatos ad integram solutionem pensionis hujusmodi eidem Philiberto Pupugnati faciendam juxta reservationis, constitutionis, et assignationis predictarum continentiam et tenorem fore et esse efficaciter obligatos ac volentes et eadem auctoritate apostolica statuentes quod Philippus et pro tempore existens decanus et capitulum prefati in dictis festivitibus vel saltem infra triginta dies illarum singulas immediate sequentes, pensionem predictam per eos tunc debitam non persolverint cum effectu lapsis diebus eisdem Philippus et pro tempore existens decanus ac singulares persone capituli hujusmodi sententiam excommunicationis incurran, a qua, donec Philiberto Pupugnati vel procuratori suo predicto de pensione per presentes reservata hujusmodi tunc debita integre satisfactum aut alias secum vel cum dicto procuratore suo super hoc amicabiliter / concordatum fuerit, partes quam in mortis articulo constituti absolutionis beneficium requeant obtinere (...) per sex menses dictos triginta dies immediate sequentes sententiam omnino quod absit sustinuerint indurato ex hunc effluxis mensibus ipsis, unio ecclesie Sancti Mauricii et archipresbyteratus de Calomonte hujusmodi dissoluta sit, et esse ipsaque ecclesia Sancti Mauricii et archipresbyteratus de Calomonte eadem unione dissoluta vacare censeantur eo ipso, quo circa dilectis filiis abbati, monasterii Cassagnie, et Lagniaci, ac Trevolti dicte Burgiensis olim lugdunensis diocesis ecclesiarum decanis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum per se vel alium, seu alios presentes litteras et in eis contenta quecumque ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Philippi et pro tempore existentium decani, archidiaconi, cantoris, et capituli predictorum, seu alicujus eorum desuper fuerint requisiti solemniter, publicantes, eis que in premissis efficacis defensionis presidio assistentes faciant auctoritate nostra litteras et in eis contenta hujusmodi firmiter observari, ac singulos, quos littere ipse concernunt, illis pacifice gaudere non permittentes eos contra eorundem presentium tenorem quomodolibet molestari, necnon Philippo in decano recepto prius ab eo nostro, et Romane ecclesie nomine fidelitatis debite solito juramento juxta formam, quam sub bulla nostra mittimus introculsam in decanatus, ac reliquos omnes et singulos predictos in archidiaconatus, cantorie, ac canonicatum, et prebendarum collatorum juriumque et pertinentiarum omnium predictorum / corporalem possessionem respective inducant auctoritate nostra, et defendant inductum a motis quibuslibet illicitis detentoribus ab eisdem facientes eos ad prebendas hujusmodi in dicta ecclesia erecta in canonicos recipi et in fratres stallis eis in choro ac loco in capitulo ipsius erecte ecclesie cum

dicti juris plenitudine assignatis necnon Philippum ad decanatum, et Philibertum Pupugnati ad archidiaconatum et JOhannem Pradelli prefatos ad cantoriam hujusmodi, ut est moris admissi necnon Philippo et Philiberto Pupugnati ac Johanni Pradelli, et singulis aliis quibus canonicatus et prebendas hujusmodi contulimus de illorum fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis integre responderi, ipsumque Philippum perceptione fructuum, reddituum et proventuum ecclesie Sancti Nicetii hujusmodi pacifice gaudere, non permittentes eum per capitulum prefatos, seu quoscunque alios desuper quomodolibet indebite molestari. Necnon pensionem predictam Philiberto Pupugnati quoad vixerit, vel procuratori suo prefato integri persolvi juxta reservationis, concessionis, assignationis, et decreti predictorum continentiam et tenorem / et nihilominus Philippum, et pro tempore existentem decanum, ac singulares personas capituli hujusmodi, si eos dictam excommunicationis sententiam incurrisse eis constiterit, quoties super hoc pro parte, ipsius Philiberti Pupugnati fuerint requisiti tandiu dominicis et aliis festivis diebus in ecclesiis, dum inibi major populi multitudo ad divina convenerit, et excommunicatos publice, nuntient et faciant ab aliis nuntiari, ac ab omnibus arctius evitari, donec Philiberto vel procuratori sub prefato de pensione hujusmodi tunc debita fuerit integre satisfactum, ipsique excommunicati ab hujusmodi excommunicationis sententia absolutionis beneficium meruerint obtinere. Contradictores autoritate nostra appellatione posposita compescendo nonobstantibus priore voluntate nostra predicta ac pie memorie Bonifacis Pontificis VIII, cui predecessoris nostri et aliis apostolicis constitutioibus contrarius quibuscunque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum ejus litteras impetrarint etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et / decretum vel alios quomodolibet sit processum quas quidem litteras et processus habitos per easdem, ac inde secuta quecunque ad parochiales ecclesias, et archipresbiteratus predictos volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum prejudicium generari seu si pro tempore existentibus archiepiscopo lugdunensi seu episcopo Burgiensi prefatis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quoad receptionem vel provisionem alicujus minime teneantur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem et uibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri / valeat quomodolibet, vel differi, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis

seu si singuli predicti presentes non fuerint ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus dicte erecte ecclesiesolitum juramentum, dummodo in absentia sua per procuratorem idoneum, et cum ad ecclesiam ipsam accesserint corporaliter illud prestant proviso quod propter unionem, annexionem et incorporationem hujusmodi parochiales ecclesie et archipresbyteratus predicti debitis propterea non fraudentur obsequiis, et animarum cura in parochialibus ecclesiis, et si qua illis immineat archipresbyteratibus predictis, nullatenus negligatur sed eorum congrue supportentur onera consueta et insuper quoad unionem, annexionem, et incorporationem, ac collationem, et provisionem predictas prout est irritum decernimus et inane / si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter attentatum forean est hactenus, vel imposterum contigerit attendari nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre suppressionis, extinctionis, applicationis, appropriationis, unionis, annexionis, incorporationis, statuti, ordinationis, liberationis, exemptionis, susceptionis, decreti, collationis, provisionis, reservaionis constitutionis, assignationis, mandati, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo trigesimo, decimo calendis aprilis, pontificatus nostri anno octavo.

exerceret / sy presente et personaliter interesset et similiter in absentia et decani et archidiaconi canotr eandem jurisdictionem in prefatos exercere possit rpo dicti decanus Companis ac Philiberto Conati et Anthonio...

Extraict dumant collationné a l'original de ladite bulle exhibee par Mre Claude Dutour doien en ladite esglise Nostre Dame par lui a l'instant retiré ledit original avec le seau en plomb a quee pendante faict par nous notaires royaux soubz le quatriesme de novembre mil six cens cinquante trois.

[Signatures des notaires royaux]

Dossier 16 : Saint-Irénée et ses prieurés

Saint-Irénée

1) Les illustrations

Figure 99 : Saint-Irénée dans le Plan scénographique





Figure 100 : plan scénographique (gravure d'après, vers 1891)

Figure 101 : Cadastre « napoléonien », section X dite de Saint-Irénée, feuille 3 (1832), AD Rhône, 3 P 1005.






Figure 102 : Plan terrier du chapitre Saint-Irénée (après 1730), AD Rhône 1 J 1696. Plan n°1





Plan n°2




Figure 103 : Entrée de la crypte de Saint-Irénée du côté du calvaire (côté oriental), anonyme.
20 cm x 27 cm, Musées Gadagne Inv. N 770.13.



Figure 104 : Porche de l'église Saint-Irénée avant sa démolition en octobre 1824, d'Ennemond-Augustin-Balthazar Hubert de Saint-Didier, 1824, 15 cm x 13 cm, aquarelle ou gouache, Musées Gadagne, Inv. N 2481.9.



Figure 105 : Façade de l'église Saint-Irénée par Ennemond-Augustin-Balthazar Hubert de Saint-Didier, après 1824, 15.5 cm x 11.8 cm, aquarelle ou gouache, Musées Gadagne, Inv. N 2481.10.



Figure 106 : Saint-Irénée. Façade occidentale (cliché 2018).



Figure 107 : Saint-Irénée. Rampe d'accès à la crypte (cliché 2016).




Figure 108 : Saint-Irénée. Escalier descendant à la crypte (cliché 2016).




Figure 109 : Saint-Irénée. Crypte, vue d'ensemble. Puits des martyrs au premier plan (cliché 2016).



Figure 110 : Saint-Irénée. Eglise haute, plate-tombe du prieur Humbert de (Miurciaco) Mauziac, mort en 1347 (cliché 2015).



Figure 111 : Saint-Irénée. Eglise haute. Plate-tombe du prieur Claude des Fossés, mort en 1476 (cliché 2015).



Figure 112 : Saint-Irénée. Eglise haute. Vitrail de saint Gébuin de Lucien Bégule, 1900-1901, dans la chapelle Saint-Gébuin (cliché 2018).




Figure 113 : Saint-Irénée. Ancienne résidence du prieur (fin XVI^e-XVII^e siècle), actuelle cure (cliché 2018).



2) Les textes

Texte 22 : Donation du comte Artaud à Saint-Irénée et Saint-Just et élection de sépulture (993)

AD Rhône 12 G 1097, pièce n°1

Texte

A : original, perdu. Toujours conservé au XIX^e siècle.

B : Copie du XVII^e siècle. Dimensions : env. 23,6 cm x 34 cm. Prise sur l'original avec quelques corrections dans les marges d'après l'acte original.

Editions :

La Mure, 1868, t. III, p. 7-8, n°6 bis.

Monfalcon donne la transcription d'après l'original dans Monfalcon, 1869, p. 106-107.

Une traduction est donnée accompagnée d'une étude rapide du texte dans : Pierre Ganivet, « La dignité comtale aux mains de l'aristocratie locale : l'émergence des Artauds », dans Charansonnet, Gaulin, Mounier et Rau, 2016, p. 117-126.

Anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi nongentesimo nonagesimo tertio indictione sexta. Actum hoc publice Lucidum (Lugduni) notum sit omnibus fidelibus Dei ecclesie tam presentibus quam futuris qualiter petitio cujusdam Artaldi comitis fuit apud canonicos Sancti Irenaei ac Sancti Justi: quiquidem⁴⁵ videns caducum jam esse seculum ac attritum multis miseriis mortalium; quapropter cognoscens se multum deliquisse, fervens adhuc et bulliens in juvenili aetate circa divina⁴⁶ loca, et maxime circa eundem locum apud quem fuit petitio ejus gratia divinae dispe(n)sationis incidit in tale consilium; ut ipsi canonici quotidie interpellarent D(omin)um creatorem omnium ejus pro solutione criminum quo, in hoc seculo, corpore viveret securior, et post finem hujus miserrimae vitae gauderet foelicior. Ideoque donans, tam pro se quam pro sepultura Stephani, scilicet fratris sui, seu pro remedio genitoris, ac genitricis, necnon, et omnium parentum suorum, terras sitas in lugdunensi comitatu, et in agro tarnantense, videlicet ecclesiam Sancti Martini quae vulgo dicitur a Lestrada, simul cum decimis et presbiteratu, et cum omnibus appendentiis suis, sicut visum est ab eo possidere: id

⁴⁵ *Quoniam quidem* dans Monfalcon.

⁴⁶ *Dei loca* dans Monfalcon.

est mansis, terris laboratis et incultis, vineis⁴⁷ et plantatis quas praedictus Stephanus plantavit, necne et ipse donator aedificavit, seu et multi alii postea, cum pratis et salicetis, molendinis quoque cum superficiis necne, et sylvis, aquarumque decursum et pascuum, cum exitibus⁴⁸ et / regressibus. Ex his praedictis rebus mansum unum, vel tres modios vini in vestitura ad mensam fratrum tempore vindemiae reddet, in omnique autem anno, medietas quidem ejusdem ecclesiae quam Umfredus, frater suus, tenet ad mensam fratrum sanctorum praedictorum⁴⁹, statim post obitum suum perveniat. Altera vero medietas in suo remansit dum vixerit dominio: post obitum quoque venerandi viri praefati namque comitis haeres⁵⁰ supra scriptus⁵¹ totae integrae sine diminutione, seu retardatione aliqua; omni autem tempore deinceps in antea, in dominio permaneant eorum.

Idem vero benignissimus comes paululum flagitat excellentius adhuc humillime; ut canonici ejusdem loci quotidie faciant divinum officium, scilicet matutinum cum omnibus horis et missam in honore sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae, ad suum quoque ipsius altare retro cujus conditum est corpus beati Viatoris Christi confessoris, ad cujus laevum latus tumulatus est beatus Arrigius lugdunensis pontifex, et in dextro veneratur altare Didimi Thomae apostoli. Postmodum idem autem herus, id est dominus, seu vir fortis, vegetatus, id est sustentatus divinis inspirationibus, recogitans quod nullus locus reperiretur qui fulgentius luceret tot meritis, a / millibus sanctorum, sicut ecclesia almi martiris atque pontificis Christi Irenaei quae est dicata in monte sancto; hoc autem confisus et revolvens secum, quia ubi plus habetur multitudinis Christi martyrum, illinc fortius, atque facilius expellitur torva, maligna, ac deceptrix fallans⁵²: id est multitudo daemonum et verissime meditans quod venientibus ad eorum confugium citius praestabitur per eorum merita divinum⁵³ adjutorium; ideoque, ut sibi eveniat quod speravit, jussit purae affectu dilectionis praeparari sibi sepulchrum ante vualvas beati Johannis Baptistae, et in die sui anniversarii ejusdem loci canonici, ante tumulum illius convenient, et illic exequias pro se faciant, sicut oportet in anniversario facere. Et de ipsis rebus quas contulit eis alacriter, et cum charitate⁵⁴ eodem die semetipsos in refectorio reficiant. Jam

⁴⁷ Dans cette copie, le copiste a pris le parti de noter le mot *vineis* avant *plantatis*. Monfalcon donne : *id est mansis, vineis, [terris laboratis et incultis] et plantatis*.

⁴⁸ *Exibus* dans Monfalcon.

⁴⁹ *Predicatorum* dans Monfalcon.

⁵⁰ *Hae res* dans Monfalcon.

⁵¹ *Scripte* dans Monfalcon.

⁵² *Deceptix phalanx* dans Monfalcon.

⁵³ Dans la marge *Dei*.

⁵⁴ *Karitate* dans la marge.

saepe dicti canonici audientes tam magnam et inauditam petitionem quae nunquam magis⁵⁵ talia audiere petere, reportantes haec ad aures matris ecclesiae quo inde darent bonum de comptum consilium; illi autem audientes prudentiam tanti viri, et cognoscentes quod causa charitatis foret ejus petitio, hortati sunt ut idem postulans accepisset quod petiit, juxta praecepta apostoli qui ait : alter alterius ferat honera, sicque legem Christi implebitis⁵⁶. Qui, audito consilio praesulis domini scilicet Burchardi, regisque prolis, ac caeterorum seniorum constituerunt ut / tam ipsi, quam successores eorum, secundum quod supra dictum est, omni tempore decreta inconvulsa servarent.

Porro hoc insuper addidit: si quis autem homo, aut frater, aut soror, aut ullus propinquus qui hanc donationem, causa animarum praedictarum redemptionis perpetuae ab illo factam impejus mutaverit, deinceps aut destruxerit, omnia peccata sua, seu parentorum⁵⁷ omnium suorum in semetipso recipiat, ac postea legem inde faciant id est tantum atque aliud tantum componat jam dictis canonicis. Et si infra medietatem (sic!) primi anni per quam haec mala inchoaverit, ac talia minus⁵⁸ praesumptiva non studuerit, legaliter emendare, iram Dei omnipotentis incurrat, et quandiu se inter miserit, et a communione canonicorum tulerit, sit separatus ab omni ecclesia, et a coetu fidelium christianorum, ita ut fuit Nabuchodonoser⁵⁹ rex superbus a suo populo, qui mansit septem annos cum feris bestiis, ut⁶⁰ bos foenum mandidit propter malitiam suam nomini suo, (non minimam, sed)⁶¹ similiter eveniet omni destruenti hoc donum sive nocenti, et tum sic deceptus errore subitanea mors rapiat eum, et diaboli includant eum in tenebras inferni, ubi luat, id est solvat, ac sustineat cum Datan, et Juda traditore, duras ac perpetuas poenas absque ulla miseratione, et termino. Et haec donatio / sit valitura imperpetuum cum subnixa stipulatione.

Signum domini Artaldi religiosi comitis, una cum dulcissima conjuge scilicet Tetbergiae qui hanc donationem bono animo fecere⁶², et firmavere, ac firmare rogaverunt.

Signum domini Hugonis abbatis fratris ejus, Signum Adcelinae abbatissae, Signum Gauceranni, signum Fredelanni, signum Leutgarii, signum Girini, signum Ardradi, signum Bladini, signum

⁵⁵ Ajout dans la marge.

⁵⁶ Vulgate, Galates, 6, 2.

⁵⁷ *Parentum* dans Monfalcon.

⁵⁸ Dans la marge : *acta illa nimis*.

⁵⁹ Corrigé dans l'interligne : [*Nabuchodono*]shor.

⁶⁰ *Ac ut bos* dans Monfalcon.

⁶¹ (...) *malitiam suam. Non minus sed similiter* (...) dans Monfalcon.

⁶² *Fecerunt* dans Monfalcon.

Silvii, signum Renconis canonici, signum Umfredi, signum Drudoleni, signum Renconi, signum Arnoldi, signum Ugonis, signum Arrici, signum Bernardi, tetra ut dicunt interranea.

Au bas est écrit : ~~anno Tigrii Du Tiout ulcherrimi de praestantissimi prid scilicet kal julii XLVIII anno regni christianissimi nostris domini regis~~ (Chunradi regis)

Antigrafus datavit Ucherius L. presbyter⁶³ sancti Justi ; pridie scilicet kal. julii XLVIII anno regni Chunradi regis

Au dos il est noté que l'acte est rapporté dans « l'*histoire* de Lamure à Burchard II, esvesque de Lyon et est en original aux archives de St Just (inventaire fol 458) ».

Ce texte pose plusieurs problèmes d'identifications des lieux :

Il semble qu'il évoque 3 lieux :

Saint-Irénée : par le vocable des chanoines et par celui de la montagne

Saint-Just : identifiable par les mentions d'autels

Saint-Jean-Baptiste : référence à l'église-mère

⁶³ Monfalcon pense que le L signifie *Levita* ou *Lector*. À la place de *presbyter*, il transcrit *parrochia sancti Justi*.

Texte 23 : Inventaire des actes des XII^e et XIII^e siècles conservés sous forme de copie (XV^e siècle), aux Archives d'État de Turin.

AST Benefices étrangers, mazzo 5, fascicolo n°1 : transcription de l'inventaire moderne du début du cahier. Viennent ensuite les textes. À titre d'exemple, nous donnons la transcription du premier acte conservé.

Extraits de divers contrats de donation et legs faits à l'Eglise et prieuré de Saint-Yrénée de Lion par les particuliers y nommés notamment par noble Robod de Molon qui leur a donné partant pour la Terre Sainte, sa terre et forêt de Calnulliat, sauf quelque possession qui est entre Eschez et le chemin public tendant vers Melinat (1222-1223-1229-1248 et 1256).

Cayer contenant les titres cy après

Fol 1 : Lettre d'Uldric doyen de l'Eglise de Lyon contenant la cession faite par noble Robod de Mollon de tout ce qu'il tenoit tant en terre que bois à Chamillieux près du lac d'Echet en faveur de l'église de Saint-Irénée dans laquelle lui fut accordé la cèlèbration d'un anniversaire (il s'agirait d'un acte d'Uldricus de Villars, doyen du chapitre cathédral de 1153 à 1174)

Fol 12 **1107, 21 juillet** bulle du pape Pascal portant protection et sauvegarde en faveur des religieux de Saint-Irénée sur les biens par lui acquis et qu'ils pourront acquérir soit par donation de souverain et autres, etc.

Fol 2 **lettre de G ministre de l'Eglise de Lyon** et nonce du Saint-Siège contenant cession des biens tenus en fief entre Gemelle et Rivoire des Fontaines et entre Rocharge et Echez, et en particulier le fief de ceux de la Rochetaillée et Estienne Blanc chevalier de Mont d'Or faite par led Robod de Mollon à la susdite église de l'an **1148**. (Paretus, prieur comme dans acte de Belleville, il s'agirait de Guichard de Pontigny 1165-1180) peut-être 1168 (inversion du X pour la date ???)

Fol 13 **1150 16 décembre**, bulle du pape Eugène portant privilège et protection en faveur de l'église et religieux dudit Saint-Irénée sur les biens acquis et à acquérir par donation et autres oblations

Fol 9 : lettre **d'Humbert seigneur de Beaujeu** portant confirmation soit nouvelle concession de la moitié de la pêche sur les étangs d'Echeez qui lui appartenait pour raison des droits de Marguerite sa femme du mois de **fevrier 1221**

Fol 10 donation **d'Humbert de Montluel** à laditte église de la portion qui lui appartient de la peche sur les étangs des Echets du mois de **février 1221**

Fol 4 lettre de **Renaud** ministre et Primat de l'Eglise de Lyon contenant cession etc en faveur de ladite église faite par Allard de Mollon de tous les droits qu'il pouvait prétendre sur la terre et bois de Charmillieux en **1222**.

Fol 5v lettre **d'Humbert seigneur de Beaujeu** contenant la même cession de tous les droits cy-dessus en **avril 1223**

Fol 9 v autre lettre **d'Humbert seigneur de Montluel** contenant vente faite par **Humbert de l'Ile** cy devant prévôt de Miribel de la pêche d'Echez appelée la Goloire pour 6 lt fortes en **1225** (?)

Fol 11 donation faite par d. **Estienne de Rochetaillée** à la susdite église de la tenue des biens alodial de la Gemelle avec ses dépendances au mandement du château de Miribel en **janvier 1225**

Fol 9 : lettre de **Margueritte dame de Beaujeu** portant confirmation soit nouvelle concession en faveur de **Guichard prieur et au nom du convent de Saint-Irénée** pour la moitié de la pêche sur les étangs des Eches, et de la cession faite par le seigneur de Miribel de la grange située près le château dudit Miribel avec ses appartenances et dépendances en **1229**

Fol 6 : lettre des officiers de la cour de Lyon contenant vente et cession faite en faveur du prieur au nom de l'église de Saint-Irénée par **Ponce de Rillieux** de tout ce qu'il tenait à Gemelle ... de laditte église pour le prix de 22 lt du mois d'octobre **1256**

Acte n°2

G.⁶⁴ Dei gracia lugdunen. ecclesie minister humilis apostolice sedis legatus omnibus imperpetuum noverunt presentes et posteris, quod Roboldus de Moloon giiirxunt concessit Deo et beato Yreneo terram de Chalmiliaco et quicquid habebat in dominio vel alius nomine suo in feudo⁶⁵ possidebat inter Gunelas et Ruoriam de Fontanis et inter Rosargias et Eschais specialiter autem feudum illorum de Rippe tallata et feudum **Stephani Blanci** (sic !) atque militum de Monte Aureo et inde se imperpetuum pacem firmam est ecclesia Sancti Hyrenei habiturum in manu nostra juravit sua eciam uxore laudante et ut firmum de cetero manei et et tam nos quam ecclesiam nostram sigillis nostris presentem cartam muniri rogavit statutum autem fuit et huic inde concessum ut tam eid. Rob quam uxori ejus postquam a presenti vita decedentur officium exhibentur /2v/ quod uni ex fratribus ipsius ecclesie exhibetur postquam universe carnis est viam ingressus, de campo autem (...) idem Rob. colebat in dominio juxta Gimelas de nemore quod ibi est retinet eum ecclesiam in vita sua ita tamen que de investitura dabit singulis annis ecclesie et cartallum annone ad mensam Miribelli eo autem defuncto si forte uxori supervixerit messam (?) qu in terra erit colliget et ex inde tam campus quam nemus libere ad ecclesiam revertetur, huius re testes sunt hu. G. abbas Sancti Justi, Petrus Bei (?) cantor lugd., Dalmacius senescalcus maior et Petrus senescalcus minor, magister Girinus, Odo archipresbiter et Berardus frater ejus, Ugo de Septem canibus, Ugo de Podio, Poncius de Luines, Garinerius,

⁶⁴ Guichard de Pontigny

⁶⁵ Dans la marge de feudo

Poncius prior Sancti Yrenei, magister Guido, Stephanus procurator archiepiscopi, Umbertus elemosinarius capell de Sancto Mauricio, Noellus et Deusfecit (ou Deus fecit) capellam de Rodenua, Petrus de Sancto Prejecto, Guigo Arenes, Berno Perinetus et alii quam plures⁶⁶ /3r/ Ecclesiam Sancti Pauli omnibus imperpetuum omnium futurorum nosse volumus discrecione q Roboldus de Molone pro invasionibus et injuriis quas in terris et possessionibus de Chalmiliaco que ecclesie Sancti Yrenei esse nostinatur videntur excertinerat, ecclesiam expostulans devotissime , conventur talorum excessuum sibi fieret remissio quam cum suscepisset juravit **super altare Sancti Yrenei**, se ulterius invasionem villam seu injuriam in predictis rebus vel per se vel per alium, ponens super hoc eciam obsides lugdunen Petrum videlicet de Chavorlay, Berlionem quoque et Nicolaum

Qui se contra factum fuerunt premissa denunciacionem intra VII^{tem} dies lugdunum redeant et inde non exeant donec ecclesie competentur satisfaciat testes sunt Poncius de Iarp (?) Garnerius, Oliverius, Umbertus Maic (?) Treven archipresbiter Durandus ta Stephanus Ge Johannes de Mis ? Giraldu de cap, Stephanus de colt ? chamar Ugo de Pitaval,⁶⁷ /3v/ Qui(cumque ?) officii nostri hoc esse cognoscimus ut paci ecclesiarum nobis commissar pro posse nostro provideamus .circo, Ego Amedeus⁶⁸ Lugdun. archiepiscopus apostolice sedis legatus Notum omnibus pacem volentibus ee volo, quod venerabilis ecclesia beati Yrenei tenit (sic) a Stephano de Molone per manum nostram XX et una libra lugdun fort. Monete totum quod ipse per se vel alius eius nomine in terra et nemore de Calmiliaco tunc tempores possidebat s et Stephanus Blancus qui partem taschie in hac ipsa terra per feodum habebat eam in manum nostram .irpiuit et ne aliquid in ipsa terra ultimo calumpniaretur sub interposicione fidei sue in manum nostram juravit nos autem quod per manum nostram actum est ne quoquomodo oblivioni tradatur scripto perpetuamus et sigilli nostri impressione subsignauimus testes sunt Eraclius⁶⁹ archidiaconus, Girinus dapifer noster, Villermus de Marzeo, Girbertus archipresbiter, Paretus /4r/ penitenciarus et prior ecclesie Sancti Yrenei, Milo canonicus Sancti Pauli⁷⁰, Rotboldus de Molone filius sponsor pacis atque laudator, et testis Aschericus de Chamorlai et

⁶⁶ Ce premier acte n'est pas daté semble-t-il et suit un second acte.

⁶⁷ Fin d'un 2e acte.

⁶⁸ Il s'agit d'Amedeus, archevêque de 1143 à 1148, en succession de Foulque. Il fut nommé légat pontifical. Eugène III lui confirma la primatie.

⁶⁹ Héraclius archidiacre, futur archevêque de Lyon Héraclé de Montboissier (entre 1153-1154 archevêque- meurt vers 1163, enterré à Cluny, abbé de Saint-Just en 1153).

⁷⁰ Trois chanoines de Saint-Paul sont cités dans l'obituaire : *Obituarium Sancti Pauli*, p. 25 au 5 ides de mai : le premier est mentionné seulement comme chanoine, alors que le deuxième est qualifié en plus d'archiprêtre (il est aussi mentionné au 15 des calendes de septembre, p.38). Un 3^e au 17 des calendes de décembre (p.49). Un autre obit le 7 des ides de mars (p. 14).

Archericus atque Aroldus filii eius, Boso de Vereires Rocafortis, Bernardus Albus, Poncius de Marseo et Davitus filius eius aliique multi. Anno ab incarnatione Domini M. C XLVIII.

Texte 24 : Délibération du chapitre cathédral concernant la préséance dans les processions et les remontrances de Saint-Irénée (1466).

AD Rhône, 10 G 95, fol. 202r-v. : registre de délibération capitulaire.

AD Rhône, 10 G 531, copie du précédent.

Capitulum die mercurii quindecim mensis octobris anno predicto domini 1466

In quo fuerunt presentes domini C decani, G archidiaconus, C de Fugeriis precentor, Jo camerarius P. de Montmartin magister chori, Jo de Grolea, A d'Ars et G doulliac canonici dicte ecclesie capitulantes.

Qua etiam die pro parte religiosorum virorum dominorum canonicorum prioratus et conventus Sancti Irenei lugdunensis fuit ipsis dominis projecta supplicatio hunc tenorem continens:

Vobis reverendis patribus ac venerabilibus et egregiis viris dominis decano et capitulo ecclesie Lugdunensis humiliter exponendo supplicatur pro parte venerabilium et religiosorum virorum dominorum canonicorum prioratus et conventus Sancti Yrenei lugdunensis super eo quod cum eorum ecclesia precedat in ejus fundatione nedum ecclesiam Sancti Nicetii sede fere omnes ceteras ecclesias dempta una ecclesia cathedrali sitque ex dignioribus ecclesiis totius hujus civitatis ratione sanctitatis loci et multitudinum sanctorum corporum ibidem requiescentium dotataque per multos ex predecessoribus vestris ut apparet in epitaphis tumbis et sepulturis antiquis in lapidibus marmoreis ibidem descriptis propter cujus dotationem ad vos dominos pertinet tanquam compatronos tuitio et deffensio jurium et prerogativarum ipsius ecclesie, et in cujus quidem ecclesie primitiva fundatione fuit fundata collegiata seu conventualis cum priore et certo numero canonicorum regularium, qui quidem domini in processionibus rogationum et aliarum solemnitatuum minime vocari solent cum ceteris ecclesiis collegiatis nisi dumtaxat in aliquibus aliis processionibus generalibus in quibus dum contingebat eos vocari situabantur et locus eisdem assignabatur inter duodecim perpetuos dicte ecclesie vestre et in honorabiliiori loco quam simplices canonici Sancti Nicetii sicut fieri debet de jure tum premo quia priores in fundatione et sic potiores honore et jure tum quia canonici regulares et sic ceteris paribus preperri debent canonicis secularibus et ita eis fuit observatum

spatio tanti temporis cum memoria non existit in contrarium, et in eadem processione pacifice et quiete fuerunt et steterunt palam et publice per tantum tempus de quo supra ipsis canonicis simplicibus sancti Nicetii scientibus et patientibus, tamen non obstantibus premissis dicti simplices canonici Sancti Nicetii occasione propterea sumpta quia quandam sententiam seu laudem obtinuerunt contra dictos dominos duodecim ab anno curent. citra ut incedere debeant in loco honorabiliore quod ipsi domini duodecim, metiuntur ex hoc meorum possessione dictos supplicantes turbare, volendo incedere in honorabiliore loco quam ipsi supplicantes et quia dicta sententia seu laudes ipsis supplicantibus in qua minime fuerunt vocati et in qua partem non fecerunt, nocere non debeat tanquam res inter alios acta, nullusque debeat privari juribus prerogativis, et possessione suis sine cause cognitione et juris ordine servato ideo humillime ad eo R P v recurrunt ad quas tanquam ad protectores confundatore eorum ecclesie quorum v R P interest ipsos tueri et defendere in eorum prerogativis quatenus dignemini dictis Sancti Nicetii inhibere ne de cetero dictos supplicantes turbari habeant in eorum possessione precedendi dictos Sancti Nicetii et situatione honorabiliore loci quotiescumque contigerit ipsos supplicantes interesse in dictis processionibus, cum de jure cuicumque jus suum illesum servari debeat, et quisquis contentus esse debeat terminis suis et alias eisdem supplicantibus providere prout vestre solite justitie melius videbitur faciendum litteras, si placet, super premissis vestre saluberrime provisionis concedendo opportunas. Qua supplicatione per ipsos dominos capitulantes suscepta et visa ipsi prefatis supplicantibus responderunt quod ipsos supplicantes in eorum possessione et loci situatione incedendi et interessendi in processionibus de quibus in dicta supplicatione sit mentio in nullo impediverunt seu turbaverunt quo minus ipsi supplicantes incedere habeant et incedant ac situentur more solito et cum capellanis perpetuis de duodecim dicte ecclesie Lugdunensis prout fuit et est temporibus retro lapsis observatum.

Signé Boyssonis [secrétaire du chapitre, prêtre, chapelain et notaire]

Les prieurés

1) Les illustrations

Saint-Albin

Figure 114 : Prieuré de Saint-Albin. Cadastre « napoléonien », Bussièrès (Loire), section A 2 (Le Bourg), levé par Guillon (1832), AD Loire, 1712 VT 5 16



Cuzieu

Figure 115 : Bourg de Cuzieu, cadastre « napoléonien », section A 1 (Le Bourg), plan levé par Fenouillet, 1829 (AD Loire, 1682 VT7 28)



Figure 116 : Façade de l'église de Cuzieu (2016).



Figure 117 : entrée du château : mur d'enceinte en galet, contrefort nord-ouest de l'église et château en arrière-plan (2016).



Néty

Figure 118 : Quelques éléments de sculptures retrouvés dans les vignes (collection particulière)







2) Les textes

Saint-Albin

Texte 25 : Don à cens du prieuré Saint-Albin au comte Renaud de Forez (1316)

Archives nationales, KK 1113, f°123r-v

« **Don à cens du prieuré de Saint-Albin fait a Renaut de Forez le 23 juillet 1316** ».

Assensatio prioratus Sancti Arbinii facta domino Reynaudo de Foresio ad vitam suam.

Nos Petrus de Escalone canonicus Valentie et officialis curie Lugduni, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod coram mandato nostro, videlicet Colino de Fagis clerico curie nostre jurato ad hoc a nobis deputato et testibus infra scriptis personaliter constituti propter hec, et ea que sequuntur vir religiosus frater Hugo de Fonte canonicus Sancti Irenei Lugduni, priorque Sancti Arbinii in Foresio ex parte una, et vir discretus dominus Johannes Ogerii legum professor, Girardus de Rumano, et Johannes Appensas burgenses Sancti Baldomerii procuratore ut asserunt nobilis, et potentis viri Renaudi de Foresio filiique domini comitis Forensis ex altera, predictus frater Hugo de Fonte, de consensu et voluntate fratris Guillelmi de Meso prioris Sancti Irenei Lugduni predicti presentis, et auctoritatem prestantis, et ex causa assensationis vadit, vel quasi cedit et concedit prenominationis domino Johanni Ogerii, Girardo de Rumano et Johanni Appensa procuratoribus predictis nomine predicto dicti Reynaudi dictum prioratum suum Sancti Arbinii in Foresio ad vitam naturalem ipsius Reynaudi cum omnibus pertinentiis et appendentiis dicti prioratus universis pro quaquidem assensatione dicti procuratores nomine predicto dicti Reynaudi debent et tenentur reddere et solvere dicto fratri Hugoni quolibet anno in festo Omnium sanctorum quindecim libras viennenses bonas, hoc acto in assensatione quod dictus Reynaudus teneatur supportare omnia onera ordinaria et extraordinaria dicti prioratus quamdiu vixerit et fuerit in humanis. Item actum est inter partes predictas quod dictus Raynaudus teneatur recipere et tenere dictum fratrum Hugonem de Fonte in prioratu supradicto, pensione quindecim libras viennenses bonas non obstante, promittunt iidem Gerardus de Rumano, Johannes Appensas, et Johannes Ogerii procuratores nomine predicto dicti Raynaudi, ut asserunt coram dicto jurato nostro, et testibus infrascriptis bona fide,

et sub obligatione bonorum dicti prioratus se curaturos et facturos quod dictus Raynaudus ratificet et habeat rata omnia subscripto prout dicta sunt et narrata, et dictus dominus Hugo, prior predictus promittit per juramentum suum super sancta Dei evangelia corporaliter prestitum et sub obligatione prioratus predicti omnia supra dicta attendere, et inviolabiliter observare de concessu fratris Guillelmi de Meso prioris Sancti Yrenei predicti, renunsiant prenominati frater Hugo per juramenta et fide missorio bona fide in hoc facto ex certo scientia, et per juramenta exceptioni dicte assensationis dicti prioratus modo quo supra non facte pro predictis quindecim libris viennensibus solvendis quolibet anno dicto fratri Hugoni, et sub conventionibus supradictis predictorum omnium non ita actorum omni accusatione, exceptioni, deceptioni, circumventioni, letioni, gravamini vel errori, doli metas, et in factum beneficio legum de tempore quadrimestri quinquennialibus et decennialibus judiciis cessionis bonorum remedio, privilegio omnibus privilegiis, gratiis, rescriptis apostolicis universis petitioni et oblationi libelli, litis, consecrationis copie presentium litterarum, et omni juri canonico et civili, cum omni remuneratione a cautela juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precessoris specialis in cujus rei testimonium ad preces dictorum fratris Hugonis et procuratorum nobis oblatas pro eis per dictum juratum nostrum cui super his fidem plenariam adhibemus presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Actum presentibus testibus domino Zacharia, domino Bartholomeo Jomari, Partie Crespiati, fratre Zacharia prioris de Rivate, et fratre Thoma de Insula canonico Sancti Irenei predicti ad hoc vocatis et rogatis. Datum vingesimo tertio die mensis julii anno domini millesimo trecentesimo sexto decimo. Et ego dictu juratus hanc litteram expediri super hoc signo meo.

Dossier 17 : Belleville

1) Les illustrations

Figure 119 : Belleville, cadastre dit « napoléonien », tableau d'assemblage, (1810), AD Rhône, 3 P 2597.



Figure 120 : Belleville, cadastre dit « napoléonien », section E dite de la ville (1810), AD Rhône, 3 P 2597.




Figure 121 : Belleville, détail, vue du quartier de l'abbaye d'après géoportail.fr, IGN©.



Figure 122 : Notre-Dame de Belleville. Vue d'ensemble du côté sud. Emplacement de l'ancien cloître (cliché 2015).






Figure 123 : Belleville. Portail occidental, marques des crues de la Saône (cliché 2012).

Figure 124 : Belleville : église et fondations du cloître (d'après Bouvier et alii, 2003)





Figure 125 : Belleville. Tour sud, et chevet vu du sud (cliché 2015).



Figure 126 : Belleville : escalier du bras sud du transept qui menait au dortoir



Figure 127 : sculptures provenant des tombeaux des Beaujeu



Figure 128 : Belleville. Ancien mur d'enceinte ? (cliché 2015).



2) Les textes

Texte 26 : Fondation de l'abbaye de Belleville par Humbert, seigneur de Beaujeu 1159

- A original, perdu.
- B : vidimus de 1296.

Arch. nat. P 1388 1 n°22

- C vidimus du vidimus de 1296, établi par Antoine Bonnet, juge ordinaire des terres d'Anne de France, duchesse de Bourbon et d'Auvergne, dame de Beaujeu (1520).

AD Rhône, 19 G 3, 3 copies de l'acte :

- C₁ Une copie sur papier 22 mai 1662 : requête donnée à Messieurs de la Chambre des Comptes, par monseigneur Camille de Neufville evesque de Chartres, abbé de Belleville en Beaujolois, pour avoir extraits des lettres, et titres concernant lad(itt)e abbaye, lesquels sont à la suite de laditte requete.
- C₂ Copie sur parchemin, cahier : « Nos seigneurs des comptes supplient humblement les prier, sacristain, chanoines de l'abaye royale de Belleville : disant que pour leur servir de titre, ils ont besoin d'avoir extrait de la fondation de l'abaïe de l'an onze cent cinquante neuf, laquelle se trouve dans le depot de ladite chambre dans le premier volume des titres de Beaujolois sous la cote vingt deux, ce que les supplians ne peuvent avoir sans votre permission. (...) » datée du 5 juin 1777.
- C₃ Une copie sur papier datée du 15/8/1779

AD Rhône, 10 G 531 :

- C₄ : pièce n° 1, même copie que C₁, collationnée à l'original [l'acte du XVI^e siècle].
- C₅ : pièce n°2, idem, copie XVIII^e siècle.

La pièce n°3 est une traduction française de l'acte. Elle est fautive comme les actes ci-dessus d'ailleurs, datant le premier événement de 1109 au lieu de 1159.

Éditions : CL, I, n°39, p. 53-58.

[1v] Nos Antonius Boneti jurium doctor judex ordinarius in causis civilibus terrae et baroniae Bellijocensis pro illustrissima domina⁷¹ nostra Anna de Francia ducissa Borbonii et Auvergnie, dominaque terre et baronie Bellijocensis. Notum facimus universis⁷² presentes litteras

⁷¹ Bis domina in C₂.

⁷² Nostre in C₂

inspecturis quod per dilectos notros Guilelmum Lemors et Joannem Forset⁷³ notarios et curiae nostrae bellijocensis juratos legi fecimus de verbo ad verbum litteras foundationis abbacie Belleville per potentes defunctos dominos dominos barones dicte patrie bellijocensis fundatores⁷⁴, non vitiatas nec rasuras⁷⁵, nec in aliquo suspectas [2] quarum tenor sequitur et est talis :

Nos Bartholomaeus de Jo legum professor iudex curie domini Bellijocensis notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod Johannes dictus de Vineone de Lugduno, clericus vidit, tenuit, et de verbo ad verbum legit⁷⁶ et inspexit cartam infra scriptam sanam et integram non rasam, non abolitam et non cancellatam, et nec in aliqua parte sua corruptam, omnique suspicione⁷⁷ carentem sigillis bone memorie domini domini Humberti domini Bellijocensis et domini Humberti cujus⁷⁸ filii quondam domini loci predicti defunctorum sigillatam, cujus tenor sequitur in hec verba :

vir illustrissimus princeps bellijocensis Humbertus ab incarnatione⁷⁹ **Domini⁸⁰ anno M C IX indictione octava epacta undecima⁸¹ et occurrente**, ecclesiam in honorem sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae in loco qui Bellavilla dicitur pro se et pro omnibus predecessoribus suis fundavit decimo sexto calendas (novem)bris et⁸² canonicos regulares sancti Irenaei qui [2v] religiose Domino deservirent in ea constituit, quibusdam⁸³ de suis rebus omnia necessaria preberi fecit, ecclesiam vero⁸⁴ Sancti Stephani Lugduni tamen⁸⁵ canonicis, ecclesiam de Bellavilla, et ecclesiam de Agueranda cum omni parrochiano suo, et quidquid in ea⁸⁶ parrochia habebat in terris et in portu libere et absolute in perpetuum concessit, eo scilicet pacto, ut omnibus annis in singulis synodis duas marcas argenti, id est quatuor uncias in anno persolverent Lugduni ecclesie, facultatem quocumque eligendi capellanum et jus capellanie pro arbitro suo eidem constituendi tam dominus Heraclius archiepiscopus quam totus conventus

⁷³ Farceti in C₂

⁷⁴ Fundatae in C₁

⁷⁵ Rasas in C₁

⁷⁶ Legiuit in C₂

⁷⁷ Inspectione in C₂

⁷⁸ Ejus in C₂

⁷⁹ Incarnationis in C₂

⁸⁰ Millesimo centesimo quinquagesimo nono in C₂

⁸¹ Exacta et manque le nombre dans C₁

⁸² Sex in C₂

⁸³ Quibus in C₂

⁸⁴ † manque copié en fin de page

⁸⁵ Iam dictis in C₂

⁸⁶ Ipsa in C₂

Lugduni cum omnibus que supra dicta sunt prefatis canonicis concesserunt, prefatus vero princeps Hu(m)bert(us) in remotiori parte ipsius ville ecclesiam cum omnibus necessariis officiis statim edificare cepit, et Deo auxiliante proximo mense augusto complevit. Tunc ex precepto Domini Heraclii archiepiscopi Matisconensem episcopum dominum Pontium advocavit qui presentibus lugdunensis ecclesie clericis ipsam ecclesiam decimo tertio calendas septembris in honorem sancte Dei genitricis Mariæ consecravit, et canonicos qui hactenus [3] in villa habitaverant in paratis sibi habitaculis collocavit, quam ecclesiam dominus Humbertus in ipsa dedicatione multis possessionibus et redditibus dotavit, prius namque ipsum locum ubi ecclesiam, domos et officinas canonicorum edificaverat, et cimeterium donavit, deinde hortum, vercherias, et grangias ibidem sitas, et in alio⁸⁷ quaecumque habebat terras ⁸⁸et prata. Item Bletorneliam pro qua monachis S(anc)ti Joannis⁸⁹ dedit vercheriam Hugonis Gojon ; item Aguerande condaminam⁹⁰ quam a monachis de Jugo permutatione acquisivit, vercheriam Duranni Maryon et curtile que casena tenebat, inavencii⁹¹ tres sextos⁹² terrae, et tertiam partem nemoris essartorie, aquas piscabiles, et quidquid habebat assentilione (ou a Sentilione ? in C₂) usque ad bennam Pontii⁹³ de portu, condaminam quoque de Gauchon Caponnet, faituram in sextia⁹⁴ terrae ultra Arderiam juxta pratum Gilberti, eminentas terrae grote⁹⁵, et dominium quod habebat in campo Bonin de Orsa, dedit quoque eidem ecclesie XIX solidos⁹⁶ censuales quos in terris [3v] Sancti Stephani in parrochia Aguerande accipiebat, et omnes consuetudines quas in eisdem terris vel nomine custodie vel quocumque⁹⁷ alio modo habebat ; item dedit quidquid habebat apud Briantam, et quidquid apud Raconatum habebat, terras scilicet et vineas, notam⁹⁸ quoque et plateam de Martinet, dedit etiam ad serviendum sumptuarium⁹⁹ altaris et ad ornatum

⁸⁷ Altero et quodcumque in C₂

⁸⁸ Scilicet in C₂

⁸⁹ Saint-Jean d'Ardières, arrondt de Villefranche-sur-Saône, canton de Belleville, ancien prieuré dépendant de l'Île-Barbe.

⁹⁰ Condemnariant in C₂

⁹¹ Manturii in C₂

⁹² Sestarios in C₂

⁹³ Vinnam Pontus in C₂

⁹⁴ Seistario in C₂

⁹⁵ Suit in C₂ : tres sexterratas et dimidiam terre in manso qui dicitur Gari guouas quinque cartellatas terre in manso terre, cartellatas septem terre in manso Laurentii de arson, duos sestarios terre curtille Pichoy vercheriam hospitalis condemnori et nemus apud sanctum Germanum

⁹⁶ Signe entre les 2 mots solidos censuales, ressemble à un appel mais pas de note qui va avec.

⁹⁷ Quolibet in C₂

⁹⁸ Motam in C₂ ?

⁹⁹ Nihil in C₂

ecclesie duas cruces¹⁰⁰ cum lapidibus¹⁰¹, et unum calicem argenteum, et vinagias quatuor argenteas, ex quibus duae rotundae et duae in modum anatarum, duo candelabra argentea, et quatuor candelabra a email¹⁰², et duo de couro, et unum de ferro, et duo thuribula argentea et si(s)tulam argenteam et duo manilia¹⁰³ argentea et quinque toillas paratas ad unam operatam absque paramento ; item quatuor operatas ad usum testiorum¹⁰⁴ et brachiorum, et duo brachia deaurata et quatuor parvas cruces deauratas in quarum duabus de vera cruce habetur, et crucem eburneam cum imaginibus [4] et crucifixo eburneis et duas tabulas deauratas, et unam capsam deauratam, et unum vestimentum sacerdotale totum, et unam zonam cum aesmaldis et duas infulas sericas, et unam zonam sericam et unam infulam de cicco(fuco in C₂) tincto et in dalmaticas in tunicas, quae¹⁰⁵ due sunt, sericeas, due¹⁰⁶ de panno Antiochie de cico tincto tria frocheria sericea, quatuor fuco tintina, unum epistolarium, unum evangelistarium cum fermaculis¹⁰⁷ argenteis, unum elucidarium, unum stintillarium¹⁰⁸, unum vitae patrum, duos orationarios in usus Hjerusalem¹⁰⁹, unam columbam argenteam, unam capam albam et sericeam, quatuor de fuco tincto, unam capsam lapideam cum catena et fera argentea, unam capsam magnam argenteam, et pictas reliquias plenam, naviculam argenteam ad usum thuris cum coclerari argenteo, unum lampadem alabastrinum¹¹⁰, duas catenas deauratas, duas ampullas argenteas, quatuor caspulas argenteas, duas quadratas et duas rontundas, unam philateriam deauratam in qua continentur reliquie prophetarum cum vera cruce, unam crucem parvam argenteam in [4V] qua continetur de vera cruce, octo estallae quarum quinque patefiunt¹¹¹ argento, duas capsas eburneas reliquiarum plenas, pre¹¹²terea sancivit¹¹³ ut nulli ad ipsum locum confugienti¹¹⁴ etiamsi in aliquo crimine vel negotio videretur obnoxius (obnoxii in C₂), ulla (illis ? in C₂) vis inferretur similiter et res ibidem a quolibet deportatas (depositas in

¹⁰⁰ Unam de auratam cum lapidibus, et aliam argenteam duo texta unum eburneum, et aliud de auratam cum lapidibus, in C₂

¹⁰¹ Lampadibus in C₁

¹⁰² A esmals in C₂

¹⁰³ Aquimanilis in C₂

¹⁰⁴ Testiorum in C₂

¹⁰⁵ Quarum in C₂

¹⁰⁶ In C₂

¹⁰⁷ Firmatutis in C₂

¹⁰⁸ Itintillarium in C₂

¹⁰⁹ Jerosolimitanos in C₂

¹¹⁰ Alabasternam in C₂

¹¹¹ Pate sunt in C₂

¹¹² E cédillé dans la copie ce qui pourrait laisser penser que le texte pris en modèle était sans doute l'original.

¹¹³ Scivit in C₂

¹¹⁴ Configienter in C₂

C₂) et bo(n)um¹¹⁵ invasione et diminutione statuit esse immunes in hiis omnibus venerabilis princeps Humbertus praedictam¹¹⁶ ecclesiam quam¹¹⁷ primum dedicata est, dotavit et se haec omnia inviolabiliter servaturum jure jurando super sacrosanctum firmavit, sed dominus¹¹⁸ Pontius supradictus episcopus inter ipsa dedicationis solemnia ipso domino Humberto presente, et id fieri poscente tam ipsum Humbertum, quam heredes ejus et universos qui hoc violare presumant vel in rebus ab eo donatis, sive in futuris¹¹⁹ donationibus¹²⁰, seu in aliis que ad ipsam ecclesiam aliquibus justis modis pevenirent violentiam vel damnum inferenti anathematis vinculo innodavit donec ablata integre [5] restituerent, et de perpetrata iniquitate digne satisfacerent.

Sequenti vero tempore **anno Dominice incarnationis M C LXIII indictione XIII epacta sexto concurrente quarto** memoratis princeps Humbertus cupiens supradicta(m) ecclesiam ad meliorem statum et certiore¹²¹ dignitatem provehere, Lugdunum venit, atq(ue) in capitulo majoris ecclesie presente domino Drogone tunc archiepiscopatum regente, et universo conventu ipsius ecclesie consilio et laude omnium hanc concordiam cum ecclesia S(anc)ti Irenei fecit, ut ecclesia de Bellavilla de prioratu in abbatiam promoveret, sub ea tamen conditione, ut abbatia perpetua subjectione pertineat ad ecclesiam S(anc)ti Irenei, nec sine consensu prioris ibi fieret electio, et ut ipse conveniens¹²² in festo martis¹²³ annis singulis generalem refectionem preberent, donec pro ipsa refectione alio modo in ecclesia S(anc)ti Irenei satisfaceret haec concordia, ut dictum est, in capitulo majori est facta, et scriptis confirmata ; unde et ipse dominus Humbertus gaudio [5v] repletus dominum Stephanum priorem S(anc)ti Irenei in abbatialem¹²⁴ sibi elegit, quem dominus Stephanus, Matisconensis episcopus, in festo S(anc)te Mariae Magdalenae quod est **XI calendas augusti** rogatus domini Drogoni apud Bellavillam solemniter benedixit, sequenti vero **mense augusto** defuncto Guichardo de Bellijoco **XIII calendas septembris**¹²⁵, atque in capitulo Bellavillae in sacro pagio¹²⁶ venit dominus Humbertus et tam pro ipsius filii (sui in C₂) anima quam omnium predecessorum animabus

¹¹⁵ A bonni ? in C₂

¹¹⁶ Ipsam in C₂

¹¹⁷ Que in C₂

¹¹⁸ Dampnus in C₂

¹¹⁹ Futuram in C₂

¹²⁰ Donandis in C₂

¹²¹ Altioem in C₂

¹²² Conventus in C₂

¹²³ Ejusdem martiris in C₂

¹²⁴ Abbatem in C₂

¹²⁵ Delato ajouté in C₂

¹²⁶ Sacro fagio posito in C₂

(sic !) dedit ipsi ecclesiae omnes molendinos de Bellavilla, et decursum aquae usque ad Ararium, avossy quidem parte, horisontis¹²⁷ S(anc)ti Johannis inferius salva consuetudine molendini monachorum, ex parte vero boreali a molendino agnominis de Montagu inferius, dedit etiam mansum de Fontanellis, et mansum de Fromeriis¹²⁸ de Pomiaco cum omnibus appendenciis eorum, et claustrum dominum de Bruliaco, in vestiario quoque dedit strabegransiam¹²⁹ ad telas [6] dealbandas et batitoria¹³⁰ cum vercheriis que ipse impendivit¹³¹, et cum batifericiet¹³², in quo etiam vestiario promisit se daturum terras vel redditus ubi annuatim centum solidorum¹³³ caperentur pro triginta quorum solidorum dedit mansum de Polenti cum nemore et terris, post concessum¹³⁴ vero tam dicti Stephani abbatis dedit in usus infirmorum guinachia¹³⁵, nemus scilicet, vercherias, prata, et pascualia et vercheriam Duranni Hochet cum vercheria Petri Largi, et una petia terre juxta Arderiam quam tenet idem Petrus, et quia ipse dominus Humbertus quatuor marcas argenti ecclesie S(anc)ti Stephani, et refectionem conventui S(anc)ti Irenaei annis singulis persolvebat sicut se facturum omni tempore sponderat quousque alio modo utcumque¹³⁶ ecclesie satisfecerat, pro hiis constituit, ut omnes sepultura infra viginti solidos et oblationes argenti et annone in usus cedant infirmorum, post aliquantur¹³⁷ vero temporis in capitulo Belle¹³⁸ville presente domino Richardo¹³⁹ lugdunensi archiepiscopo, et Anthelino Bellicensi [6v] ipso priore Portarum cum Oliverio et Girardo conversis, priore quoque de Mayrieu¹⁴⁰ et priore de Denecy circumstante populi multitudine omnes donationes quas in praedictam domum fecerat, vel in posterum facturus erat, sive alia (C₁) quecumque alia ipsa ecclesia juste posset acquirere, se inviolabiliter omni tempore servaturum et ab omnibus aliis¹⁴¹ perturbationibus defensaturum, ipsumque¹⁴² filiumque suum Humbertum qui tunc presens erat ut idem faceret rogando commonuit, quod filius Humbertus

¹²⁷ A ponte in C₂

¹²⁸ Symeonis in C₂

¹²⁹ Specialiter graveriam in C₂

¹³⁰ Balitorici in C₂

¹³¹ Appaudivit in C₂

¹³² Batiffolliis in C₂

¹³³ Solidi in C₂

¹³⁴ Discessum in C₂

¹³⁵ Gancha in C₂

¹³⁶ Utrique in C₂

¹³⁷ Aliquanto in C₂

¹³⁸ E cédillé.

¹³⁹ Guichardo in C₂

¹⁴⁰ Mayren in C₂

¹⁴¹ Pro viribus deffensaturum in C₂

¹⁴² Promisit in C₂

ita executus est tactis¹⁴³ sacros(anc)tis evangeliis super sepulchro patris sui Guichardi positus jurans¹⁴⁴ se factas a patre in supradictam¹⁴⁵ domum, vel quas in futurum faceret donationes ratas habere, nullaque prorsus (?) causa, nulla necessitate se super hujus(mo)di¹⁴⁶ donationem prefate ecclesie aliquam injuriam¹⁴⁷, sed hec omnia et quecumque alia (in C₂) aliquo justo modo eadem ecclesia posset acquirere, in pace ferraturum¹⁴⁸ et contra omnes adversari volentes tam nobis quam alienis¹⁴⁹ [7] pro viribus defensurum quod cum jurasset, sustulit librum evangelistorum et posuit eum in altari S(anc)te Marie offerens et concedens ex parte sua predictae ecclesie quidquid ex (ei in C₂) patre donaverat vel postea donaret. Post hec e lapso (paucis in C₂) tempore cum dominus Petrus de Pomeriis factus fuisset canonicus, conversioni ejus congaudens dominus Humbertus **quarto nonas januarii** in capitulum venit et futuros¹⁵⁰ ipsius ville atque redditus mercantium ipse ecclesie libere et integre in perpetuum donavit, dedit etiam quidquid habebat in loco qui dicitur Thurringii¹⁵¹, terras scilicet et prata et sylvas et grangiam quoque que erat que erat (sic !) apud Rommenet¹⁵², ut illud transferretur cum feno et bobus et instrumentis ad excolendam terram necessariis tunc assumpto jam dicto Petro et Pontio et Clemente procuratore atque fratre Bernardo cum Oliverio et Girardo conversis portarum abiit et ipsa loca, et sicut in capitulo donaverat ita omnia eisdem demonstrant, et demonstrando ipsis qui secum erant canonicis ac per eos ecclesie de Bellavilla integre et libere in perpetuum possidenda tradidit, eodem quoque anno prefatus Petrus de Someriis communi omnium assensu circa festum S(anc)ti Johannis in abbatem [7v] est promoveri imo post annum et quatuor menses duodecimo calendas octobris ab hac luce subscripto Hundricus Matisconensis ~~episcopus~~ canonicus voluntate Domini Humberti et consilio domini Guichardi lugduni archiepiscopi toto conventu de Bellavilla id postulant in abbatem et electus qui **decimo tertio kalendas decembris** regimen ecclesie suscipiens sollicitus fecit¹⁵³ existere qualiter de fundamentis nove ecclesie ponendis¹⁵⁴ voluntate domini Humberti posset satisfacere, tandem largiente Deo prospera et desiderio piissimi principis favente sequenti **anno sexto et septimo julii feria tertia**

¹⁴³ Factis, et cum in C₂

¹⁴⁴ Juravit in C₂

¹⁴⁵ Sepredictam in C₂

¹⁴⁶ Hiisdem donationibus in C₂

¹⁴⁷ Vel calumpniam seu controversiam facturum in C₂

¹⁴⁸ Servaturum in C₂

¹⁴⁹ Suos quam alienos in C₂

¹⁵⁰ Furnos in C₂

¹⁵¹ Charruygii in C₂

¹⁵² Ronnens in C₂

¹⁵³ Sepit in C₂

¹⁵⁴ Ponendum in C₂

prima ipsius ecclesie jacta sunt fundamenta, cujus fundamenti primum lapidem predictus posuit Landricus aureo fuste¹⁵⁵ ipsi saxi¹⁵⁶ supposito justum esse asserent ecclesiam sancte Dei genitricis Marie aureum habere fundamentum erat autem **anno¹⁵⁷ ab incarnatione Dei (Domini in C₂) millesimo centesimo sexagesimo octavo indictione prima, epacta XXVIII [8] currente cum bissexto luna vero ipsius diei XIIa** hujus autem edificii dominus Humbertus sumptus de suo preberi instituit ideo ut pecuniam quam portis deposuerat consilio dicti¹⁵⁸ Guichardi lugdunensis archiepiscopi et Stephani Matisconensis episcopi atque Stephani ~~annathensis~~ clunacensis¹⁵⁹ abbatis, (ville in C₂) quoque S(anc)te Romane ecclesie cardinalis sacerdotis revocaret in ipsius ecclesie fabrica exponenda verum Landrico proximo XL ?, postquam ecclesia fundata est, discedente dominus Ponti(us) instante media quadragesima domino Humberto presente et domino Guichardo lugdunensi archiepiscopo communi o(mn)ium assensu in abbatem est electus et dominica passione Lugduni solemniter cum benedictione confirmatus sub quo abbate Pontio dominus Humbertus prefate ecclesie pater et piissimus fundator et ejusdem foundationis benignus et integer consummator Guichardo lugdunensi archiepiscopo, Stephanoque Matisconensi pontifice cum Jocio acconensi [8v] presule in unum habitis ipsam (fecit C₂) ecclesiam consecratione insigniri, in cujus consecrationis dictus dominus Humbertus impigre utilitati ejusdem ecclesie providens et in vigilans Dei amore et predictorum pontificum rogatione et amore loci precipue Deo, et illius ecclesie concessit canonicis, ut quidquid de feodis totius Bellijocensis dominis possent conquirere, habeant¹⁶⁰ in perpetuum sine sui calumnia et suorum sciendum etiam quod quecumque in ante predicto loco dederat, dicto suo et favore confirmavit, episcopisque predictis cum omni clero causa consecrationis conveniente ad plenu(m) de suo que fuerunt necessaria ministravit. Acta est hec ~~consecratio~~ dedicatio **decimo sexto calendas augusti in honorem S(anc)te genitricis (et virginis C₂) Marie anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo septuagesimo nono, indictione decima quinta**, in cujus rei testimonium cum nobis constat de premissis tam per relationem dicti jurati, quam per appositionem signi sui, facta et diligenti collatione [9] per ipsum coram testibus infra scriptis de verbo ad verbum presenti transcripto seu exemplo ad dictam chartam originalem ipsi presenti transcripto seu exemplo,

¹⁵⁵ Frusto in C₂

¹⁵⁶ Lapi in C₂

¹⁵⁷ Annis in C₂

¹⁵⁸ Domini in C₂

¹⁵⁹ Clugensis in C₂

¹⁶⁰ Haberent in C₂

nos dictus iudex sigillum curie bellijocensis duximus apponendum ad collationem dicti jurati, cui super hoc fidem plenariam adhibemus. Datum et actum apud Sanctum Ireneum lugdunensem **die sabbati in crastino festi conversionis S(anc)ti Pauli anno Domini millesimo ducesimo nonagesimo sexto**, presentibus Hugone infirmario S(anc)ti Irenei, fratre Petro de Thelis priore S(anc)ti Saturnini Podii, domino Petro de Castillione canonico Belle¹⁶¹ville¹⁶² et Petro de Levigry clerico curie officialis lugdunensis jurato, testibus ad hoc vocatis et rogatis. Signum dicti jurati 76 (J B C₂ ?). datumque ad ipsius (presens C₂) transcriptum **die vicesima quinta julii anno D(omi)ni millesimo quingentesimo vicesimo**. In cuius rei testimonium nos iudex prefatus sigillum ordinarium¹⁶³ ad contractuum bellijocensis hiis presentibus¹⁶⁴ transcripto¹⁶⁵ duximus apponendum. *et plus bas*¹⁶⁶ collatio facta fuit ad suum originale per nos notarios, *signé Le Mort et Foreset*¹⁶⁷, *et sellé, collationné à l'original des(ittes) lettres étans en la Chambre des Comptes par nous conseillers du roy, auditeur ordinaire en la chambre des Comptes signé Richer*.

Dans C₂ « notaires avec paraphe. Collation du present extrait contenant huit rotes et demi a été fait à l'original en parchemin en vertu d'arret de la chambre etant au haut de la requete cy devant par nous conseiller du roy auditeur ordinaire en icelle ce vingt quatre avril mil sept cent trente deux signé Henry.

Plus bas : extrait pris et collationné par le notaire royal soussigné en la senechaussée de Beaujolois résidant a Belleville, contenant huit rotes et le present, sur un autre extrait exhibé et a l'instant retiré par Mre Jean François Garnier syndic du chapitre dudit Belleville pour servir et valoir audit chapitre ce que de raison et a signé fait a Belleville ce cinquieme juin mil sept cent soixante et dix sept.

Suivent les signatures

Garnier chanoine syndic du chapitre de Belleville

Et signature du notaire royal

Contrôlé a Belleville le 5^e juin 1777 sept sols Boiron.

¹⁶¹ ¹⁶¹ E cédillés

¹⁶³ Pas dans C₂

¹⁶⁴ C₂

¹⁶⁵ Pas dans C₂

¹⁶⁶ C₁

¹⁶⁷ Farcet in C₂

Dossier 18 : Notre-Dame de la Platière et les prieurés de Saint-Ruf

Notre-Dame de la Platière

Figure 129 : Sainte-Marie de la Platière, Plan scénographique




Figure 130 : Plan scénographique, détail du prieuré d'après la copie de 1872.




Figure 131 : Plan de l'ancien quartier de la Platière vers 1640, dessin d'André Steyert, 20.2 cm x 31 cm, musées Gadagne, Inv. N 783.190.




Figure 132 : Plan de la paroisse de la Platière et de son morcellement par André Steyert, 20.1 cm x 46.5 cm, musées Gadagne, Inv. N 783.191.2.





Figure 133 : Plan-masse d'après le plan de la rente du prieuré de la Platière, 1756, AD Rhône, 2 H 51, détail.



Notre-Dame de La Boisse

Figure 134 : La Boisse, Cadastre « napoléonien », AD Ain, feuille 3, 3 P6640.



Figure 135 : La Boisse, Vue satellite (© IGN, Géoportail)



Dossier 19 : Montverdun

Figure 136 : prieuré de Montverdun dans l'Armorial de Guillaume Revel (BnF, fr. 22297, p.490), 1^{ère} moitié du XV^e siècle.




Figure 137 : Plan général du site tiré de Christian Le Barrier, « Moverdun », dans Laffont, 2011, p.440.




Figure 138 : Montverdun, prieuré du pic (cliché 2018).



Figure 139 : Montverdun. Chevet et muraille ancienne (XIIe ?) cliché 2018.



Dossier 20 : Les préceptories antonines

1) Les illustrations

Figure 140 : Antonins de Lyon, plan scénographique (milieu XVI^e siècle)



Figure 141 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », section H dite des Halles aux blés (feuille 1), 1831 (AD Rhône, 3 P 957).



Figure 142 : tableau d'assemblage, cadastre dit « napoléonien », Feurs (AD Loire 1682 VT9 01).





Figure 143 : Feurs (d'après Géoportail.fr). Le faubourg Saint-Antoine et la rue Saint-Antoine aujourd'hui.



2) Les textes

Texte 27 : description des possessions des préceptories de Feurs et Montbrison au XVII^e siècle.

AD Rhône, 49 H 881 : état des préceptories de Feurs et de Montbrison au XVII^e siècle (1648 et 1689). Inédit.

Estat de la commenderie de Feurs fait par moy Ant. Camus le 20 septembre 1648.

Les biens et revenus de cest commenderie consistent en une grange ou mesterie qui a quasi toutes ses terres et prés contigues et au tourt de la maison du granger, bastie de pizé ou terre selon la coustume du pays et aussi la grange et escuries, costé grange est a un ptit quart de lieu de Feurt ; elle peut valoir selon les dires du granger deux cens livres la part du granger, plus outre un pré que Mr Girard fermier souafferme trente six livres,

plus consiste en un petit domaine ou chereviere au tourt de l'esglise a la porte de Feurt du costé de Lyon qui se soussafferme trente six livres.

Ceste grange et ce petit domaine ne payent point de disme au curé, en la place duquel Nostre fermier le leve sur le granger qui m'a dit pouvoir valoir trente livres par an.

Ceste commanderie doibt et est chargé tous les ans de plusieurs services ou rentes seigneurs :

Premierement elle doibt par an au prier de Randant / cinq bichets deux coupes et demi (lacune) angle supérieur droit déchiré) [On répète que « dans les archives de ce monastere il n'y a que fort peu de tiltres de ceste commanderie, la plus part desquels...]

Elle ne paie pas de decimes a cause qu'elle est d'ancienneté de la manse (sic) du chapitre conventuel de St Antoine qui les paye toutes ensemble.

Etat des biens que messieurs les reverands peres de St Antoine de Lyon possedoit dans les paroisses de Feurs et dans celle de la paroisse de la Madelaine de Montbrison en Foretz

Premier a Montbrison, dans lad. Paroisse de la Madelaine, ils ont une chapelle de St Antoine avec un jardin y joignant de conteneue d'une metarée et demi, joust le chemin tendant de lad. Eglise de la Magdelaine a Savignieu de vent et soir, le cimettiere de lad eglise au soir, le ruisseau du fauxbourg de la Magdelaine de bise, le pré du nommé Thaunon de matin

Plus un pré estendu d'environ cinq metarées jouxte les fossés de lad. Ville de Montbrison de vent, le jardin des dames religieuses de Ste Claire de soir, le jardin du nommé Lambin et celui d'Anne Sapin de mattin, le pré de Mr Mazoyer de bize et soir.

Etat des biens de Feurs

Premier une chapelle de St Antoine, une terre de cinq metarée joignant a lad chapelle, jointe le chemin tendant de Feurs a Lyon de vent, le chemin tendant de lad chapelle au Rozier de matin, la terre de Pierre Landrenon de bise et matin / la terre de Pierre Regnier de soir, la terre d'Anthoine Sortin de bize et soir ;

Plus un domaine scitué en lad. Paroisse de Feurs concistant en maison, terre, prés, bois, étangs et paquetages

Premier une maison , etable, grange et cour, jardin et chemin (?) le tout joignant, de la conteneue d'environ quatre meterées, apelé le domaine de la grand Barre, plus joignant lesd. Batimens sept terres de la conteneue de huit setiers, lesd terres separées par des fosses, joignant le chemin tendant de Feurs aux places de mattin, le chemin tendant de Rendant a Suri de bize, les terres de Mr de Caunille, de Pierre Giraud, les avinons et de Fontbielle aussi de bize, un fossé entre deux et encore led Giraud et Fontvieille de soir, le pré et paquier et terre dud. Domaine de la Barre de vent ;

Plus deux prés de la conteneue de cinq hommes a faucher joignant lesd terres cy dessus confinés de bize, le pré dud Giraud de soir, le bois, étangt, terres et paquier dependant dud domaine de vent, et matin et soir ;

Plus un bois brossailles, terres joignant de la conteneue d'environ six meterées, joignant le chemin dud domaine a la Salle de vent et mattin, la terre du Sr Dupont / de soir, le préz cy dessus confinés de bize, la terre a Rierone Roddoz de vent ;

Plus un etang de la conteneue d'environ deux seterée, joignant a la terre dud Roddoz et celles du domaine Renard de soir et vent et mattin, les terres et pre et pasquier dud domaine de la Barre de bize, plus cinq terres jointes ensemble separées par des fosses de la conteneue d'environ huit seterés dans lesquelles il y a environ VI setier de paquorage, jouxte led estang, pré et terre aud domaie de la Barre de soir et bize, le chemin tendant de Feurs aux Places de mattin, les terres dud Sr Roddoz de vent et mattin ;

Plus autre cinq terres ou paquier de la contour d'environ trois seterés separées par des fossés joignant le chemin de Feurs a Suri de bize, les aysances et etangts apellés Parpignant de mattin, l'etang de l'hotel Dieu de Montbrison de vent, le chemin tenant de Feurs aux places de soir ;

Plus un pré scitué au territoire des planchettes d'environ trois hommes a faucher jouxte le pré et terre de la (...) veuve Bourdette, de matin, les sce.es du Sr Du Rozier de bize, le pré de Sr Sebastien Geroflier de vent, et ruisseau entre deux, le pré de Mr de Carnille de soir et vent aussi le ruisseau entre deux aussi de vent. (s. d.)

Mémoire concernant les biens que la maison de Saint-Antoine de Lyon possède dans le Forest et qui luy ont estes unis par le reverendissime abbé général et les RR pères deffiniteurs de l'ordre moiennant la somme de dix mille livres que la susditte maison de Saint-Antoine de Lyon a payé au Sr Louis Desmarets marchand batteur d'or en remboursement de pareille somme que luy devoit l'abbaye comme par quittance en datte du 1 julliet 1689 reçue Besson notaire.

Feurs

Le plus considerable bien que la maison de St Antoine de Lyon possede en Forest est une metairie appellée La Barre scitué les Feurs. Elle consiste en jardin, terres, préz et bois fort proche de la ville de Feur et rend annuellement deux cent quarante livres comme par bail de main privée du 12 aoust 1689.

Il est a remarquer que cette metairie releve de trois rentes nobles et censives de celle du Roy, comme seigneur de Feurs et de Donzi, de celle du prioré de Rendant, et de celle des Dames religieuses de Bonlieu a cause de leur seigneurie des Ormes. Le fermier est chargé de payer les redevences dues a ces trois seigneurs, savoir au roy 24 l V d, sept bichets et demy et une coupe

de seigle, au prieur de Rendant, douze jambons, quatre bichets raz avoine et une demy geline, aux dames de Bonlieu cinq bichets orge et un 8^e de geline ; et au seigneur de la Sale un septier seigle de dixme ce qui fut évalué a 66 lt l'année passée. Aussy le fermier ne veut plus tenir qu'a condition de diminution de sa ferme au premier renouvellement de bail qui sera a la Toussaint prochain.

Montbrizon

Item elle possede a Montbrizon en Forest une petite rente noble, un jardin proche la chapelle de Saint-Antoine, un pré, une petite terre, et une vigne environ d'un journal, le tout en franc fief et arrenté du fermier de Feurs pour le prix annuel de cent livres par bail de main privée du jour et an de celluy de la ferme de Feurs.

Saint-Chamond

Item elle possede a Saint-Chamond une petite rente noble, une maison, un prez, un jardin, et quelques terres le tout en franc fief et scituez proche de la ville de Saint-Chamond, affermez a demoiselle Serand veufve de feu sr Antoine Gayot pour prix annuel de cent quinze livres, comme par bail du 10 juillet 1691.

Reçu Gilliet notaire.

Il est a remarquer que dans les trois endroits cy dessus il y a des chapelles de Saint Antoine dont les batiment menassent ruines, que la maison de Saint Antoine de Lyon est chargée de les pourvoir de tous ornemens et d'y faire des reparations qui despuis six ans ont monté a plus de cinq cent livres. Presentement il faut faire clore une partie du jardin qui est proche de la chapelle de Saint Antoine de Feurs pour empescher les bestiaux y entrent. Cette cloture est une muraille de pisay qui coute m de prix fait au mois de may dernier 1695 plus de soixante dix livres.

Secundo il faut faire un clocher a la chapelle Saint-Antoine de Montbrizon, l'ancien estant tombé. Il y faudroit un tablau, un marche pied d'autel et une table avec la corniche. Le prix fait du clocher pour la charpente est donné pour 36 lt a 40 de manière que les susdits biens les reparations et charges deduittes ne rendent gueres annuellement que 300 lt.

Il est aussy indispensable de renouveler les terriers de Saint-Chamond et de Montbrison. Celluy de Saint-Chamond peut se renouveler sans beaucoup de peine et la convention en est faite avec un renovateur de terrier a 2 lt par reponce. Celluy de Montbrison est comme impossible par deffaut de document et de tiltres sufisans, et parce que tous ont changez, et cette rente est fort exposée a se perdre entierement en sorte que l'alienation en est comme necessaire et indispensable.

Dossier 21 : autres documents

Montmerle

Texte 28 : P 1366/2 peau n°28-30 : extraits des documents relatifs à l'érection de la chapelle de Montmerle en prieuré de chanoines réguliers par Edouard de Beaujeu (1347), sous la dépendance de l'abbaye de Belleville.

Parchemin¹⁶⁸

In nomine Domini amen. Nos Petrus de Croseto doctor decretorum et canonicus et officialis lugdun. Notum facimus universis presentes litteris inspecturis quod cum magnificus et potius /2/ baro bone felicis que recordacionis memorie dominus Eduardus quondam dominus Bellijoci nuper defunctus preceperit voluerit que et ordinauerit in suo testamento per eam condiito solempniter que publicato, ut moris est, poni /3/ et institui per heredem suum et ejus executores in capella beate Marie de Montemerulo lugdunensis diocesis sex canonicos sub regulari habitu et ordine beati Augustini qui ibidem perpetuo desinant ad honorem et laudem /4/ domini nostri Ihesu Christi, beate Marie Virginis totiusque curie paradisi. Quibus canonicis dedit et legavit perpetue de bonis suis pro ipsis sustinendis prout per clausulam testamenti sui per ipsum conditi latus continetur cujus /5/ tenor sequitur de verbo ad verbum que talis est :

Preterea ego habens affectionem et intentionem servire gloriose virgini Marie cujus gracia in multis periculis michi subvenit et spero que adhuc corpori meo et anime /6/ mee subveniet providendo salutem anime mee dispono Deo propicio sine cujus adjutorio nullum opus fieri consummari potest sex presbiteros sub regulari habitu sancti Augustini per executores meos infra dimidium /7/ annum post obitum meum in capella beate Marie de Monte Merulo poni et instituti, omnis presbiteri propter per dominum Bellijoci qui pro tempore fuerit, eligantur et non per alium et sint de terra Bellijoci oriundi et non aliunde subdicti que /8/ inmediate sue de parentibus subdictis inmediate presententur que abbati Belleville qui ipsos cum expensis meis vel heredum meorum vestibus albis et aliis vestimentis regularibus ordinis Belleville induat induere /9/ teneatur, et sint subdicti in spiritualibus dicto abbati sicut sunt alii canonici sui et

¹⁶⁸ Sur le revers de la peau est inscrit : fundatio sex religiosorum in capella Montismeruli quiquid non fuit ad impleta causis infra declaratis.

obedienciam eidem jurare teneantur ; quorum sex unius sit prior et sub nomine prioris habeatur et habeat regimen aliorum quinque vel sex /10/ et ultra si poneretur et administracionem bonorum quos inferius sibi instituanturque et ponantur in dicta ecclesia beate Marie de Montemerulo vacent que divino officio et servicio matutinas vespervas et alias horas canonicas et /11/ diurnas tam in qualibet die constitutas quam de beata virgine alta voce cantare et celebrare et quatuor missas qualibet die quarum una dicatur alta voce qualibet die cum solempnitate et devocione magna de /12/ beata Virginis et alia de proprietate Diei similiter alta voce, alias vero duas unam de sancto spirito et aliam de officio mortuorum celebrare tenentur. Volo etiam quod quotienscumque contingere dictos capellanos intrare ecclesiam /13/ pro missis et aliis horis celebrandis scilicet matutinas et alias horas prime, tercię, sextę, none, vesperorum et completorum et missarum celebrandarum vel dicentur ipsi presbiter ante introitum ipsarum horarum et missarum ipsarum horarum /14/ antiphona de beata virgine Maria flexis genibus coram altare Marie dicendo « Salve regina » et oracionem « gratiam tuam » cantare teneantur. Si vero in predictis deficerent ut alias delinquerent quoquomodo, volo /15/ ipsos et eorum quemlibet corrigi et puniri secundum suos defectus (?) per priorem suum ibidem ordinatum et in ejus defectu per abbatem Belleville qui pro tempore fuerit cui. volo dictos presbiteros subponi et subjecti sicut sunt alii canonici /16/ Belleville et esse obedientes eidem abbati tamen propter hoc non inducendo aliquid prejudicare juribus domini archiepiscopi et ecclesie lugdun et quocienscumque contingitur unum mori vel poni in dicta ecclesia de Montemerulo /17/ volo ipsum semper indui vestibus regularibus per abbatem Belle(ville) qui abbas in receptione prioris canonicorum juret ad Sancta Dei evangelia pro se et successoribus suis se et successores non recepturam (?) aliquem in servicio dicte /18/ ecclesie de Montemerulo nisi sit de terra Bellijoci oriundus. Et hoc pro statuto firmo et valido in perpetuum in ecclesia Belleville habeatur ordino etiam que dicti capellani vel deservientes cum inducti fuerint et /19/ insituti in dicta ecclesia de Montemerulo canonici beate Marie de Montemerulo nuncupentur religiosi et honeste se teneant et habeant et vocantur sicut canonici beate Marie de Montemerulo et nolo imo inhihero /20/ quantum possum que ipsi vadant extra suum monasterium soli saltim nisi fuerint duo simul nisi dumtaxat prior vel procurator qui eques pro necoiis ecclesie aut domini Bellijoci si ad hoc fuerit ire poterit regulariter /21/ et honeste inhihero etiam que ipsi prior et canonici non sint aussi manducare vel bibere in tota parrochia Montismeruli nisi in castro cum per dominum castellanum vel gentes domini fuerint invitati et si contingerit ipsos /22/ ire apud Bellamvillam inhihero que ipsi non comedant vel bibant nisi infra abbaciam quos si contrario facerit, volo puniri et corrigi per priorem et si negligens fuerit per abbatem Belle(ville)

secundum que discrecione sue videbitur /23/ faciendi, volo etiam que abbas Belleville semel in anno visitet locum illum et canonicos et defectus corrigat et corrigi faciat nec possit dictus abbas ibi manere nisi una die cum expensa prioris et canonicorum predictorum nec ibi /24/ adducere nisi unum vel duos concanonicos suos et unum famulum tantum nec sibi teneatur quolibet anno nisi ad expensam unius diu per modum predictum ordino etiam que dicti prior et canonici Montismeruli qualibet die sabati jejuna/25/re teneantur aliam vero jejuniam et abstinenciam faciant secundum regulam sancti Augustini prout constitutione sue videbitur matutinas autem per ipsos celebrari volo devote ante diem et alias horas prout faciunt canonici Belle(ville) inhihero /26/ etiam que ipsi non exeant locum nisi de mandato prioris nec prior possit dare licenciam quin semper fuit in monasterio predicto de Montemerulo quatuor canonici ex predictis ; item volo que executores mei infra dimidium annum post meum obitum nisi /27/ antea per me fuerit factum teneantur edificare in ecclesia beate Marie Montemruli tegumentum desuper prout ordinavi et unum altare cum duobus jam ibidem constitutis necnon ornamenta ecclesie scilicet pannos de sirico, calices et alia ornamenta al/28/taris ibi ponere qui perpetuo sint ibi pro servicio ejusdem ecclesie et illa ornamenta priorque pro tempore fuerit manutenere teneatur pro sustentacione vero prioris et canonicorum predictorum, do et lego dicte ecclesie ipsam dotando in perpetuum ad opus deservientum /29/ in eadem quadraginta asinatas tam frumenti quam siliginis pro qua quantitate bladi sibi ex nunc trado molendinum meum de **Croset** cum suis pertinenciis ex valore que acensari consuevit et residuum assignari, volo in terra mea de regno /30/ propinquiori castro de Montemerulo ; item quinquaginta asinatas boni vini puri quas volo singulis annis inperpetuum recipi per dictum priorem in decima vini de **Lyayse** apud **Villafrancham** quam decimam usque ad dictas quinquaginta asinatas vini /31/ ex nunc assigno et affecto ; item sexaginta libras viennenses pro quibus eisdem assigno pedagium meum Belle(ville) per terram pro valore que acensari consuevit et residuum volo eisdem assignare et affectare ad valorem in terra mea ut propinquius po/32/terit castro predicto ; item do et assigno eidem monasterio ad opus deservencium in eadem inperpetuum pratum meum portus Belle(ville) quod acquisivi a Guillermo le Coynde ; item volo et precipio que dicti deservientes capiant et capere possint ligna si neccessaria /33/ in nemore meo de pina tam pro temporis calefaciendis abarus (sic !) et pane suo dequoquendo bastamentis et edificiis per me sibi sustinendis auctoritate sua propria mandato meo vel heredum meorum aut eorum quorumcumque super hoc minime expectato ; item /34/ volo et precipio que executores mei tenentur ut supra si me vivente non essent completa facere unum claustrum juxta prope dictam ecclesiam, unum rectorium, dormitorium quoquinam et furnum in quibus possint dicti prior

et canonici habitare qui prior et /35/ canonici in una domo dormiant et dicatur dormitorium et alia domo manducere que dicatur refectorium et manducando que ipsorum unus legat bibliam et alias sacras scripturas ut ipsi semper vacent divino officio et domino nostro Ihesu Christo et gloriose /36/ virginis Marie ejus matri continue famulentur sint que bone vite et honeste conversacionis et se gerent sicut boni religiosi fondent que preces domino Ihesu Christo et beate Marie ejus matri pro remedio anime mee et antecessorum meorum et salute et si contingeret que Deus velit /37/ predicta me facere, me vivente, et assignare volo que executores mei teneant nisi ad perficiendum illud que defficient de predictis, volo etiam que in constitutione dictorum deserviencium tradentur et deliberentur eisdem cum expensis meis asumenta¹⁶⁹ garnimenta /38/ superlectilia¹⁷⁰ domus que sibi neccessaria fuerint per annuncione (?) hospicii et loci predicti ; item volo et precipio fieri singulis annis perpetuo singulis diebus a festo natalis Domini usque ad festum nativitatis beati Johannis baptiste in mediate sequens unam /39/ elemosinam generalem in loco predicto de Montemerulo per priorem dicti loci qui pro tempore fuerit et volo qualibet die cuilibet pauperi ad deam dona vementi de pane siliginis in valore unius denarii viennensis monete pro tempore current. Erogare pro quaquidem /40/ dona facienda et onere hujusmodi suportando dono et assigno eidem monasterio beate Marie de Montemerulo ad opus deserviendi in eodem in perpetui grangiam meam de Toyssiaco sitam in parrochia **Sancti Stephani de Chalarona** cum domibus, terris adjacentis et pertinentibus /41/ dicte grangie una etiam cum uno portorum nostrorum **Toyssiaci** propinquorum dicte grangie usque ad quantitate vinginti charratarum feni et in quo vinginti charrate feni hyemal posseat venire sive crescere et haberi et volo quod dictus prior capiat et ejus /42/ famul. De auctoritate propria de lignis, nemorum meorum de **Toyssiaco** per quadrigis bovium domibus sustinendis pane et cibariis suis de quoquemvis et ipsis calefaciendis quotiens (?) fuerunt neccesaria et oport. Si vero esset celeritas bladorum tanta que de fructibus /43/ trrarum grangie predicte dicta elemensina fieri et compleri non posset, volo residum perfici de redditibus et emolumentis castri et castellani de Toyssiaco, ita quod dicta elemosina per me super ordinata nunquam in perpetuum aliquo casu spaciatur decrementum /44/ sed semper perseveret ad laudem Dei et beate gloriose virginis Marie ut ipsa velet salutem anime mee procurare et animam meam ab hoste maligne deffendere et me videre in periculis omnibus subvenire nec possint esse prior sive canonici in dicto /45/ monasterio beate Marie de Montemerulo nisi sint de terra Bellijoci oriundi et per dictum Bellijoci qui pro tempore fuerit electi et presentati abbati Belleville supradicto et si qui aliter

¹⁶⁹ *Aysimentum*, outils, instruments.

¹⁷⁰ *Superlectulus*, la literie.

instituentur volo comunio inhihero (...) possum quod ipsi habeant vel participant /46/ aliquid in bonis rebus per me ut supra dcito monasterio datis et assignatis sei etiam assignandi. Item volo quod prior qui pro tempore fuerit in dicto loco habeat regimen et administrationem bonorum per me supra donatorum et aliorum que darentur dicto mona-/47/-sterio teneatur q sibi et canonicis suis in victu et vestitu secundum familiares et aliis neccessariis providere ipsos que cincere caritatum in domino per contractare. Sequitur tenor codicilli : In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCC^o quadragesimo [peau n^o29] septimo die sexta menisis aprilis. Cum ego Edoardus dominus Bellijoci testamentum meum hic annexum in scriptis vendiderim ego volens aliquid addere annuare vel mutare in eodem meo testamento codicillos meos faciendo sanus /2/ per Dei graciame mente et corpore de bonis, rebus et juribus meis dispono ut sequitur in hunc modum: et primo cum ego in dicto testamento hic annexo ordinaverim sex presbiteros de terra mea oriundos poni et instituti in dicta ecclesia Mon-/3/-tismerule ad deserviendum Deo et gloriose virgini Marie (...) [Peau n^o30]

Sur le /4/ fait de la permutacion de la chapele de Montmerle est accordé avec madame de Beaujeu du consentement du prieur et de les dames de Sales que li granz prieurs de l'abbaye de Clunie pourchacera a son pover a-/5/-fin de acomplir la volenté et ordenance de monsieur de Beaujeu darnierement trespasé que pour baillier quarante livres viennois de rante assise es choses espiritueles, la dicte chapele et tous ses drois excepté ce qui sensuit /6/ sera de la dicte dame et de son fils, les choses exceptées sont onze livres données à la dicte chapelle par Estiene le Coynde, touteffois la dicte dame aura les dictes onze livres, en baillant outre les dictes quarante livres tant /7/ pour tant et valour par valour. Item demourra a les dictes dames de Sales li calices, li livres et li ornemens de la dicte chapelle excepté ce que y a mis la dicte dame. Ce fut fait a Sales le troisesme jour de decembre l'an /8/ mil CCC L et un, le prieur de Sales et les dames congnees ensemble a son de campane faisant chapistre, ont scellé ci en tesmoin de ceste chose du scel du couvent. Predicta autem acta fuerunt in presencia nostri Michae-/9/-lis Meyllyani et Stephani Rosseti clerici dicte curie, juratorum necnon discreti viri domini Aymonis de Becia, cantoris Bellijoci et fratris Stephani de Becia, Johannes de Curia clerici et quamplurium aliorum testium, a quibus dicta domina et dicti executores /10/ pecierunt cartam sibi fieri quam ex officio sibi concessimus faciendam et testes invocavimus supra nominatos. Subsequenter insuper attento accordo et tractatu predicto facto dicta domina Bellijoci transmisit apud Sales prefatum dominum /11/ Stephanum de Laye et Hugonem de Gleteins milites, executores predictos qui ibidem anno millesimo CCC^o quinquagesimo primo, die veneris post

festum conceptionis beate Marie virginis personaliter in presenci nostri Michaelis Meyllyani et Stephani /12/ Rosseti clerici dicte curie, juratorum accesserunt et dicto priori de Sales et conventui dictarum dominarum requisierunt et cum tractatus predictiis litteriis fuerit quod ipsi vellent nominare et eligere quemdam commissarium ex parte ipsorum et ipsi eligeret et nomi- /13/-narent quemdam alium commissarium ex parte dicte domine et aliorum executorum pro videndo avisando et recipiendo assisiam faciendam ex parte dicte domine et ips de dictis quadraginta libratis viennensibus redditus supra accordatis qui prior /14/ et conventus pro ipsis eligerunt et nominaverunt pro p predictis videlicet religiosum virum fratrem Dalmacium de Rucis sacristam Montisberthoudi et ipsi domini executoris eligerunt et nominaverunt pro predictis ex parte dicte domine et ipsorum, videlicet discre- /15/-tum virum dominum Bartholomeum de Vareilliis, curatum Poillaci vel Petrum de Tremblay clericum, burgensem Villefranche et eisdem dederunt concesset plenam potestatem videndi et avisandi in terra Bellijoci in loco cooperanti ubi et quid /16/ pro predictis traderentur dicto prioratui de Sales et cetera faciendi que in dicto negocio incomberent faciena a quibus pecierunt cartam sibi fieri (...) officio sibi concessimus faciendam presentibus discreto viro domino Aymone de Becia /17/ cantore Bellijoci, fratre Stephano de Becia et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis. Quibus commissarius electis et nominatis ad predictam (...) fuit et advisa facienda assieta, reddituum predictorum in tradendo primo videlicet /18/ decimam vini dictam de Toyre. Item plures alios redditus ob deffen decimarum que assieta scripta erat in quodam rotulo papireo et tradita dicto priori de Sales ut ipse constitutus coram, me Stephano Rosseti predicto, notario confi- /19/-tetur et asserit esse verum et qui coram me respondidit quod predictam non acciperet nec de eisdem se intromitteret aliterque ut erit de mandato cluniacensis abbatis (...) assieta dicto priori tradita et responsione ejus lictera igitur dicta domina Maria /20/ de Thillio, domina Bellijoci executrix predicta in propria persona sua cum dominis Johanne de Thelisz, Hugone de Gleteins militibus executoribus apud Cluniacum ad dominum abbatem clunicensem qui de Avinione revenit (...) et eidem domino abbati /21/ cluniacense quamdam supplicacionem tradiderunt cujus tenor de verbo ad verbum sequitur que talis : Vobis reverendissimo in Christo patri et domino domino abbati cluniacensi significant et coponunt vestri Maria de Thillio, domina Bellijoci tutrex Anthonii filii /22/ sui domini Bellijoci, Hugo de Marziaco, Stephanus de Laye, Hugo de Gleteins et Johannes de Thelisz milites, executores unacum dicta domina Maria ultime voluntate seu testamenti illustris principis felicis recordicionis domini Edduardi domini /23/ quondam Bellijoci. Quod dictus dominus Eduardus in ejus solempni testamento ordinavit quod in capella beate Marie de Montemerulo, sex

canonici (...) sub regulari (...) et ordine beati Augustini qui ibidem perpetuo de-/24/-servirent in honorem Dei et gloriose virginise jus matris dictisque canonicis de bonis suis dedit et legavit sufficienter pro eorum victu et vestitu (...). Et que habere dictam capellam et dictos canonicos ibidem constitutione /25/ non erat in potestate dicti deffuncti nec ejus executores cum dicta capella sit et erat prioris et monialium de Sales, ordinis sancti Benedicti tractatum quod (...) eam dicto priore et duabus per majorem preiorem cluniacensem de voluntate vestra et com-/26/-missionis vestre vigore quod si dicta domina Maria de Thillio et alii executores dicti domini Bellijoci dicto priori et dominabus (sic !) traderent et assignarent perpetuo quadraginta libratas terre viennenses in spiritualibus dictus prior et domine dictam capellam dicte /27/ domine Marie de Thillio et aliis executoribus dicti domini Bellijoci traderent et deliberarent pro dictis canonicis ibidem ponendis ut ordinacionem dicti deffuncti prefati executores effectualiter perficere possent volentes que et cupientes tam dicta domina /28/ Maria quam alii executores dicti domini Bellijoci ordinacionem dicti domini Bellijoci ad effectum perducere et tractatum habitum per ipsos executores cum dicto domino majore priore clunicacense et priore et monialibus de Salis (...) eorum fieri possibiliter adimple-/29/-re vobis domino eorum supradicto supplicant tam dicta domina Maria quam alii executores dicte ultime voluntate dicti domini quondam Bellijoci quatinus eisdem unum aut duos probos viros nominare, dare et concedere velitis qui videant et /30/ audeant si in terra patrimoniali domini nunc Bellijoci dicte quadraginta librate terre vien in spiritualibus reperiri poterunt et ipsis repertis quod habeant (...) ipsas recipere ad opus et utilitate dicti prioris et monialium de Sales, et /31/ dictam capellam dicte domine Marie de Thillio et aliis executoribus dicti domini Bellijoci deliberare ad findem quem ordinacionem et ultimam voluntatem domini Bellijoci et ejus ultimam operatum ad effectum debite perducere possint prout optant /32/ qui dominus abbas visa dicta supplicacione commisit religiosis viris decanis Montisberthoudi et (...) quatenus vocatis secum dicto priore de Salis (...), quantum in redditibus juxta consuetudinem (...) ascendere possent /33/ decime consistentes in cure et patrimonio domini Bellijoci ad eo, ut si ascenderent sommam seu quantitatem quadraginta librarum viennensium annui redditibus (...)

nombre de présences		3	1	2	6	1	7	5	6	7	7	3	5	3	3	1	2	4	3	1	3	4	1	2	1
---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Au XI^e siècle, les textes sont parfois fragmentaires, mais c'est la cathédrale et l'archevêque qui apparaissent en premier, suivent ensuite les autres communautés de la cité.

À partir de la fin du XII^e et quasiment de manière systématique ensuite, l'ordre est fonction de l'arrivée (quand on vient du nord, Belleville en 1er, quand on vient du sud, en dernier).

À partir du XV^e siècle on retrouve les mendiants et les autres communautés canoniales.

Les communautés les plus présentes sont celles de Saint-Just et Saint-Irénée, Ainay et l'Île-Barbe, et enfin le chapitre cathédral.

3,75 % des rouleaux sont passés par Lyon (12 sur 320).

Rouleaux à l'initiative de communautés du Nord, de communautés proches (Cluny, Chartreuse, Dijon) ou du Sud (Baux, Canigou, Saint-Gilles).

Les Inhumations

ms 341 Bibliothèque de l'Académie des arts, sciences et belles-lettres de Lyon :
Inscriptions de Lyon et environs

Ce manuscrit mesure 30,8 x 22,2 cm et est composé de 145 folios. Il consiste en relevés d'inscriptions médiévales par Auguste Allmer et André Steyert. Sur la première page est indiqué : « *Inscriptions de Lyon et environs*. Dessins d'Aug. Allmer, donné à monsieur J. E. Valentin-Smith et sur ma demande, offert par ses fils à la Bibliothèque de l'Académie de Lyon. Juin 1892. [signé] A. Allmer ».

La composition est bien particulière : sur un recto se trouve le relevé reproduisant l'inscription et, collé parfois sur le recto suivant, un petit feuillet présente la transcription du texte de l'inscription. Ce feuillet n'est pas présent de manière systématique. Parfois un texte explicatif se trouve en regard du dessin de l'inscription, sur le verso du folio précédent.

Figure 144 : 54r Lyon. Saint-Irénée. Plate tombe du prieur Humbert de Mieuciaco (1347).
Toujours présente dans l'église haute.

Voir la photo de l'original ci-dessus dans le dossier Saint-Irénée, fig. 109




Figure 145 : 56r Lyon. Saint-Just. Plate tombe de Jean Masson, bachelier en décret, sacriste de Saint-Just et chanoine de Saint-Paul (mort le 11 janvier 1465).




Figure 146 : 127v-128r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Raymundus Lyatardi chanoine de Lyon (dessin au 1/10^e).




Figure 147 : 129v-130r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Louis de la Poype, précenteur (1^{er} mai 1287) dessin au 1/10e, aujourd'hui dans la cathédrale, auparavant à Saint-Irénée. (CIFM, t. 17, n°7, p. 71-72 ; Bégule, 1880, p. 18).




Figure 148 : croquis de répartition des plates tombes dans la chapelle de Saint-Vincent de Paule





Figure 149 : 131v-132r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Jean de l'Aubépin, prévôt de Fourvière (1458), Humbert de Varax chanoine de Lyon (1440) et Pierre de Grolée chanoine (14..). Un seul chanoine est représenté mais les trois noms sont indiqués. (Bégule, 1880, p. 17).



Figure 150 : 133v-134r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Jean d'Amanzé (1479), chamarier, Pierre d'Amanzé sacriste (1461) et R. d'Amanzé maître du chœur (1465) de l'Église de Lyon. Les trois personnages sont représentés sur la tombe. (Bégule, 1880, p. 17).




Figure 151 : 135v-136r Lyon. Cathédrale. Épitaphe d'Henri de Saconnay, docteur en décret, chanoine de Lyon et sacriste (1444). La représentation du chanoine était déjà effacée. La tombe était située près de l'horloge astronomique, en face des restes d'une chapelle ménagée dans le mur, sous le vocable de Saint-Thomas apôtre (?)




Figure 152 : 137v-138r Lyon. Cathédrale. Inscription de Gaufridus de Montchenu, doyen (1472). Son blason sur la plaque : de gueules à la bande engrêlée d'argent (Bégule, Guigue, op. cit. , p. 18).





Figure 153 : 139v-140r Lyon. Cathédrale. Plate tombe des deux Pierre de Croset, oncle (1380) et neveu (1410), docteur en décret. Partiellement lisible. Chanoine. Mort dans les années 1360.



Les élections de sépulture des chanoines d'après leurs testaments

Nous avons séparé en 2 tableaux ces élections de sépultures :

Un premier concerne les testaments des chanoines et chapelains perpétuels, voire clercs conservés dans le fonds du chapitre (essentiellement des membres du chapitre cathédral)

Un deuxième concerne les testaments enregistrés dans le fonds de l'officialité, auxquels nous avons ajouté d'autres sources différentes (toutes communautés confondues).

Les chanoines dont on a conservé un enregistrement à l'officialité et un original apparaissent donc dans les deux tableaux.

Les inhumations de chanoines et de chapelains perpétuels (H. Chopin)

Légende : en rouge : les ecclésiastiques qui ne sont pas chanoines (chapelains perpétuels inclus), en bleu les laïcs. IB= Île-Barbe, SJB= Saint-Jean-Baptiste ; SP=Saint-Paul ; SJ=Saint-Just ; SI=Saint-Irénée ; FP=frères prêcheurs ; FM=frères mineurs, ST=Saint-Thomas de Fourvière. Lorsque l'acte ne mentionne pas l'élection de sépulture, nous l'avons codé par un ?.

Ce tableau montre qu'à partir des testaments connus au XIII^e siècle et au XIV^e siècle, les inhumations dans la cathédrale ne commencèrent pas avant le XIV^e siècle. Avant, les chanoines et autres clercs choisirent les autres lieux à leur disposition dans la ville ou bien dans un lieu où est inhumé un parent. Ce n'est qu'au début du XIV^e siècle que l'on peut observer la mise en place d'emplacements précis d'inhumations dans le quartier de la cathédrale : cloître, Sainte-Croix, Saint-Jean-Baptiste à partir de cette documentation que sont les testaments.

Tableau 3 : Chanoines, chapelains perpétuels : élection de sépultures d'après les testaments de la cathédrale

Date du testament	Nom	Mention	Références
1201	Hugues de Talaru, chanoine		AD Rhône 10 G 1001, n°4 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, n°14, p. 184-185
1209-1226 (vers 1225)	Guillaume de Colonges, doyen	<i>Domui Alverie, ubi eligo sepulturam</i>	ADR 10 G 1002, n°10-11 Obituarium ecclesiae Lugdunensis n°20, p.189-191
1226	Guichard de Marzé, chanoine de SJB	<i>Domui d'Alix 60 solidi expendantur in construcado sepulcro meo et cruce superponenda</i>	ADR 10 G 1001, n°6 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, n°30, p. 200-201
1231, 13 des calendes de janvier	Uldricus Palatini precentor ecclesie Lugdun.	<i>Brueriam</i>	ADR 10 G 1002, n°3 et codicille n°4 (4 ides mars 1234) Bib Dumb, t. II, n°88, p. 105-107, n°80, p. 93-96
1231, mars	Laurent d'Yzeron sacerdos de Limonest		AD Rhône 10 G 1002, n°1 et 2
1234 juillet	Petrus Berardi, doyen SJB	<i>Ecclesie Insule Barbare, ubi volo et eligo sepeliri</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°6 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, pièces justificatives n°38 p. 212-215
1238 mars a st	Guillermus de Sainte Colombe, magister ecclesie Lugdunensis	<i>ecclesie Sancti Pauli ubi sepulturam eligo</i>	AD Rhône 10 G 1003, n°7 CL, I, n°319, p, 393-395
1238 4 des ides novembre	Guillermus Charpinelli, c SJB	<i>Ecclesie Insule Barbare in quo eligo sepulturam meam</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°7
1245 16 kl juillet	Durandus Tymotey presbiter	<i>Item ecclesie Sancti Hyrenei sepulturam in qua meam eligo</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°14
1247 août festo S. Laurent	magister Berardus Acri, panetier	<i>apud fratres predicatores</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°19-20

	ecclesie Lugdun		
1250 7 septembr e	Arnulphus de Colongiis, doyen SJB	<i>Apud fratres minores lugdunenses sepulturam nostram duximus eligendam</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°16-17 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, pièces justificatives n°41, p. 219-222
1250 mars (a. st.)	Guillermus de Turre, archidiacre	<i>frères prêcheurs de Lyon où sa mère est enterrée</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°15
1255 15 mars	Gaudemard de Jarez, chamarier de SJB	<i>Apud monasterium Vallis Benedicte, capellam meam,, fonde un anniversaire pour lui le jour de sa mort et le lendemain pour sa mère</i>	AD Rhône 10 G 1003, pièce n°2 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, pièces justificatives n°44, p. 225-228
1257, avril a st	Stephanus de Leymez trésorier	<i>cimetière SI</i>	AD Rhône 10 G 1003, n°4
1260 avril a st	Dalmace Morel, chanoine	<i>SP, « ubi meam eligo sepulturam cum domino Berardo d'Aya, ante tumulum domini Dalmacii Morelli, quondam avunculi mei »</i>	AD Rhône 10 G 1003, pièces 8 à 10 (1260-1262) CL II, n°575, p. 104-108 et n° 613, p,
1261 24 septembr e	Foulques de Rochefort, chamarier de SJB	<i>Frères prêcheurs de Lyon. apud fratres predicatorum Lugdun meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1004, n°1 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, pièces justificatives n° 46, p. 230-234
1262, 9 kl octobre	Raymond sacriste SJB	<i>Inhumé dans le chapitre des Jacobins</i>	AD Rhône Prêcheurs inventaire ms des Jacobins, t. 4 f 125 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, note 4 p. 120
1263 février	Chatard Chamarcin chantre	<i>Rien</i>	AD Rhône 10G1004 pièce n°2 CL t II, n° 609, p. 156

1265 septembre 23	Guillaume de Roanne, chanoine	<i>Ainay, « una cum domino Eraclio et aliis antecessoribus meis requiescentibus »</i>	AD Rhône 10G 1004, pièces 3 à 6 CL II, n°644, p. 222-228
1269 mars 11	Stephanus de Bayno, custode de Sainte-Croix	<i>Frères prêcheurs</i>	AD Rhône 10 G 1004, pièce n°8
1269 juin	Guillaume de Saint- Irénee, capellanus maioris ecclesie Lugdun	<i>In cimiterio sancti Yrenei cum patre meo et matre mea meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1004, pièce n°9
1271 juin	Milon de Vaux, doyen	<i>Item sepulturam meam eligo in ecclesia Clugniac juxta tumulum bone meorie Hugonis de Vallibus fratris mei quondam camerarii ejusdem ecclesie Clugniac.</i>	AD Rhône 10 G 1004, pièce n°12
1271 mars (a st)	Guillaume de Montagniac o	<i>In ipsam ecclesiam sancti Hyrenei Lugdun. meam eligo sepulturam (ou ailleurs si meurt ailleurs (Taluyers, Montagniaco, etc.)</i>	AD Rhône 10 G 1004 pièces n°10-11
1272 Février (lundi après octave de la purificati on de la Vierge)	Pierre Maréchal, chanoine	<i>Frères mineurs de Montbrison</i>	AD Rhône 10 G 1004, pièce n°13

1272 juillet	Etienne de Marzieu, chanoine		AD Rhône 10 G 1004, pièce n°15
1243 décembre	Guillermus de Palude, archidiacre Vienne, quondam prévôt de ST	<i>sepulturam meam apud Cassaniam</i>	AD Rhône 10 G 1002, n°12 et 13
1273, jeudi de fête des apôtres Pierre et Paul	Guillermus Boche c SJB	<i>in cimiterio ecclesie Sancti Petri Matisconensis cum matre mea nostram eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°1
1273, mercredi in festo revelatio nis saint Etienne	Garnier de Mole magister	<i>in ecclesia Athanen meam eligi sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°2
1273 octobre, lundi après Saint- Michel	mag Guillermus de Varey, filius quondam Girardi de Varey, can SP	<i>corpus in eorum cimiterio est sepulchrum</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°3
1274 janvier	Johannes dictus Montagni, capellanus ecclesie Lugdunen	<i>sepulturam meam eligo in cimiterio Sancti Hyrenei Lugd. Cum avunculo meo</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°4
1275 19/10 au 15/12	Hugues de Pizay, doyen	<i>Cimetière de Notre-Dame de Beaujeu, juxta mater mea</i>	CL II, n°720, p. 354-362 (testament et codicille)
1276 (jeudi après pentecôte), publication du tt en mai 1276	Gaudemarus Albi camerarius Lugdun	<i>sepulturam meam eligo in ecclesia Sancti Petri Matisconen et ibi una cum priore (?) ejusdem loci</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°6

1280, janvier	Stephanus de Basta, quondam vice magister chori Lugd		AD Rhône 10 G 1005, n°14 (copie XVIIe)
1280 (29/9)	Guy de Thiers precenteur	<i>Cimetière d'Ainay, in sepulcro prioris de Fabricis, quondam fratris mei, meam eligo sepulturam et conventus dicti loci unam refectionem die obitus mei do, lego,</i>	AD Rhône 10G1005, n°15 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, note 1, p. 126
1283 29 août teste, mort le 4 septembr e	Chatard Chamarcin ou Chamartin (sceau pendant sur le testament de Gaudemar de Jarez), doyen vers 1276, testa le 29/8/1283	<i>Sepulturam meam eligo apud Sanctum Hyreneum Lugdunensem; ibidem quoddam sepulchrum lapideum decens et honestum fieri precipio, ubi reliquie patris mei et fratrum meorum una mecum reponantur</i>	AD Rhône 10 G 1005, n°21-22 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, p. 109, note 3
1286 ides Octobre	Johannes de Genas, perpet capell in eccl Lugd, rector		AD Rhône 10 G 1005, n°20
1293 juin	Giraudus de Matiscon can Condaten, miles quondam in ecclesie Lugd	<i>Saint-Pierre le Grand de Mâcon</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°3

1297 a st samedi après dimanche de laetare Jherusalem	Stephanus Aanereins, capell perpet	<i>in cimiterio fratrum predicatorum Lugdun, in sepulcro seu tumulo matris mei meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°7 et n°8 (codicille 4/1298 a st)
1297, 9 kl juillet	Guillaume de Serraval c SJB	<i>cimiterium fratrum predicatorum Lugdun</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°9
1298, mardi après épiphani e	Hugo de Vaudreyo c SJB	<i>in cimiterio fratrum predicatorum Lugdun, in sepulcro seu tumulo matris mei meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°10
1298, jeudi avant Assomption	Johannes de Palude, c SJB	<i>in cimiterio fratrum predicatorum Lugdun meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°12 et 13 (8/1298), n°14 (anniv)

1299 16 kl avril	Nicetius de Villaboys, clericus majoris ecclesie	<i>in cimiterio ecclesie Sancti Petri Vetris Lugdun, in quo jacent parentes mei, meam eligo sepulturam et ibidem volo sepeliri scilicet juxta vitrearum capelle beate Marie a dextra parte ejusdem capelle et volo annoveri lapidem qui fuit positus supra corpus matris mee et emi volo unum majorem lapidem qui supra corpus meus ibidem ponatur cum sculptura seu descriptura ymaginis dyaconi prout fieri consuerit usque ad valorem quadraginta solidorum vienn.</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°11
---------------------	--	---	--------------------------

1299, septembr e	Poncius de Vallibus custos ecclesie Sancte Crucis Lugdun		AD Rhône 10 G 1006, n°15, n°16 (acceptation par le chapitre), n°17 (anniv)
------------------------	--	--	--

1304, die lune in octabis epiphani e domini	Guillermus de Francheleins , decanus prime Lugdunen ecclesie	<i>item sepulturam corporis mei eligo in ecclesia kathedralis beati Johannis baptiste Lugdun vel in claustro ipsius ecclesie si venerabilibus viris concanonicis et consociis meis dicte ecclesie qui in sepultura mea vel de ipsius sepulture fuerunt placuerat in altro dictorum locorum me sepeliri rogans ipsos invit. karitatis misericordie et socialis ac fraternitalis amoris ut eis placeat corpus meum sepeliri in altero dictorum locorum cum credam...</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°18, 19 (publication du tt jeudi après Saint-Hilaire 1303 a st), 20 et 21 (anniv)
1308 lundi après Pâques	Ludovicus de Marchant, prep de ST	<i>élit sépulture dans cimetièr des frères prêcheurs</i>	AD Rhône 10 G 1006, n°22
1315 23 juillet	Jean de Varennes, chanoine puis précenteur SJB, et archidiacre de Beaune dans dioc d'Autun	<i>Cathédrale, inhumé, juxta chorum, ex parte aque benedictae, meam eligo sepulturam, si placuerit dominis et sociis meis decano et capitulo dicte ecclesie prout in nostro capitulo</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°4 Obituarium ecclesiae Lugdunensis, n. 2 p. 126
1315, 5 novembre	Barthélemy de Poypia, c SJB	<i>in claustro maioris ecclesie</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°5

1316 1er mai	Raymond Lyatardi de Pineto, c SJB	<i>in Santa ? Lugdun ecclesia ante altare beate Marie Magdalene existente in ecclesia dicti loci</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°6
1316, samedi après sts-Pierre-et-Paul, 3/7	Thomas de Villedieu presbyter, custos de ste-Croix	<i>à Ste-Croix et si chapitre refuse, dans le cimetière de St-Irénée, dans tombe de Durand de Villedieu, quondam capellanus perpetuus</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°7
1317 7 juillet	Pierre Maréchal, c SJB	<i>in ecclesia beati Thome Forverii Lugd in sepulcro patris mei</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°8
1317 13 août	Jean Michon dit Chappuis, chapelain perpétuel	<i>Sainte-Croix, sub tumulo lapideo in quo Johannes Vanerii quondam vice magistri chori dicti ecclesie</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°9 (copie XVII ^e s)
1318, 13 mai	Girard Chamarcin, c SJB	<i>in cimiterio Sancti Hyrenei in tumulo bone memorie domini Chatardi quondam decani Lugdun, avunculi mei meam eligo sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1007, n°12
1340, 29 décembre	Amédée de Montebello, prepositus ST	<i>ante capellam quam fieri fecit bone memorie dominus Johannes de Castellario quondam sacrista dicte ecclesie Lugdun et juxta ipsius tumbam volo et ordino sepeliri, ac unum bonum et honestam lapidem emi et sculpi ac super me honorifice sic moris est</i>	AD Rhône 10 G 1010, n°5

1360, 27/7	Humbertus de Balma, custos SJB, c SP	<i>sepulturam meam eligo in ecclesia ante dicta videlicet ante et a parte superiori conche aque benedicte</i>	AD Rhône 10 G 1010, n°1 et 1bis (codicille, 22/5/1362)
1360 25 octobre	Barthélemy Charpin cap perpet	<i>Sepulturam suam eligit in claustro ecclesie Lugdunensis et voluit quod ponatur supra tumbam suam unus lapis operatus more consueto.</i>	AD Rhône 10G1010, n°4 ; 4G Obituarium ecclesiae Lugdunensis, p. 141, 8 kl novembre
1368 5/6	Hugo de Charnay, cap perpet SJB	<i>Sainte-Croix : infra quam videlicet in introitu chori dicte ecclesie subtus lapidem suum quem ibidem de novo edificari fecit voluit et vult corpus suum sepeliri</i>	AD Rhône 10 G 1010, n°11
1372, 28 septembr e	Theobaldo de Calomonte, prepositus Forverii	<i>Item in ecclesia Lugduni ante capellam jam factam et fondatam in nomine beati Nycholay et trium Mariarum suam elegit sepulturam</i>	AD Rhône 10 G 1010, n°14
1374, 15/10	Pierre de Villeneuve ?	<i>sépulture à Ste-Croix : in loco in quo domino Humberto de Villanova, custodi dicte ecclesie, ... suo carissimo placuit</i>	AD Rhône 10 G 1010, n°16

13.. 13 janvier (publicat ion du 30 janvier 1340 en chapitre)	Guillaume de Francheleins prévôt de Fourvière et chanoine de SJ et de Beaujeu	<i>Item volo et precipio construi et edificari in ecclesia lugdun per manus exequorum meorum de ex... chorum iuxta parvum hostium per quod itur ad recordacionem iuxta sedem domini decani lugdun quendam capellam in honu. Beati Thome martiris ante quam capellam meam eligo sepulturam, quam capellam volo muniri missali et calice et aliis necessariis ornamentis et vestimentis</i>	AD Rhône 4 G (6 Mi 26 R2)
1414 avril 14	Barthélemy de Bochaille, chanoine et chamarier	<i>Sépulture dans la chapelle St Lifardi confesseur qu'il a fait faire : ante et iuxta capellam beati Lifardi, iuxta tumulum bone domini custodis de Cheveluto quondam, in quo suo tumulo , sepultus est dominus Guillermus de Gorrevodo, quondam sacrista ecclesie lugdun, in dicto tumulo cum domino Guillermo veut être inhumé</i>	AD Rhône 10 G 1013, pièce n°1
1416 16 novembr e	Mathieu de Marcilly, obed SJ, licenc in decretis	<i>Election de sépulture, dans le cimetièrre de SJ, ante capellam Sancti Nicolai, in tumulo seu salthofago bone memorie uenerabilis uiri Dalmacii de Septem canibus quondam predecessoris sui obedienciarri , iuxta murum dicte ecclesie</i>	AD Rhône 10 G 1013,pièce n°2
1418	Petrus Rayeti, cap perpet	<i>In claustro ecclesie lugdun, in refectorio, in tumulo suo ubi est lapis suis et in quo est sepultus dominus Geraldus Rayecii eius auunculus</i>	AD Rhône 10 G 1013,pièce n°3

1418 juin 22	Jean de L'Aubépin, prévôt de Fourvière	<i>Elit sépulture dans la chapelle récemment fondée par arch Philipp de Thurey sous le vocable du St-Sépulcre in qua eidem testator habet suum sarcofagum cum caverna et desuper lapidem armis suis cum caractere sculptis , unacum armis venerabilis fratris sui domini Humberti de Varax canonici dicte ecclesie domini et amici sui intimi suam elegit sepulturam</i>	ADR 10 G 1013, pièce n°4
1418 juin 28	Stephanus Berzonis, presbiter, habitor Lugdun	<i>Election de sépulture dans la grande nef de Ste-Croix, scilicet dans le lieu qui plaira aux custodes</i>	AD Rhône 10 G 1013, pièce n°8
1418 juillet 6	Janinus Coterii cap perpet	<i>Etre inhumé dans le cimetière de St-Pierre le vieux, avec son frère Jean Coterii son corps posé in una chassa prout secular persone ponuerint in chacellis</i>	AD Rhône 10 G 1013, pièce n°9
1418 août 2	François Merle, cap perpet	<i>Election de sépulture dans l'église paroissiale de Ste-Croix</i>	AD Rhône 10 G 1013, pièce n°10
1419	Claude Manet cap perpet		AD Rhône 10 G 1013, pièce n°11

Tableau 4 : Elections de sépulture des chanoines et autres clercs des communautés de Lyon (toutes communautés canoniales confondues)

Réf	Date	Nom	Qualité	Lieu sépulture
4 G 40, 67r-68v	1342 01 03 tt 1342 01 13 : publication en chapitre	Guillermus de Francheleins	prévôt de Fourvière et chanoine de Beaujeu	<i>Item volo et precipio construi et edificari in ecclesia lugdunensi per manus exequorum meorum de extra chorum juxta parvum hostium per quod iciat ad introductionem juxta sedem domini decani lugdun quandam capellam in honorem beati Thome martiris ante quam capellam meam eligo sepulturam, quam capellam volo muniri missali et calice et aliis necessariis garnimencis et vestimentis per manus exequorum meorum</i> <i>Il donne 200 lb vien etc.</i>
4 G 42, 68v-71v	1344 09 06, 1343 06 20 publication au chapitre de Mâcon	Johannes Albi, filius quondam Thomas Albi	Canonicus et archidiacre de Mâcon	<i>Ludovicus Albi, c SN mentionné et Vincent Albi c Mâcon</i> <i>Item eligo sepulturam meam in ecclesia Sancti Nicetii lugduni in capella mea quam fundam ibidem ad honorem beate Marie Virginis et beati Johannis Baptiste.</i>
4 G 45, 28r-30r	1348 09 09 tt Publication	Guichardus Parpillionis	Canonicus Sancti Nicecii	S'il meurt à Lyon et à Poncins, il veut être

	jeudi après Toussaint la même année.			<p>enterré à Saint-Nizier, <i>in loco diebus dominicis post processionem aquebenedicte consuetudine domini sacriste, canonici, capellani, incorporati et alii canonici presbiteri, clerici et clericuli stare cum cruce (...)</i></p> <p>Si meurt à Poncins, il souhaite être inhumé dans l'église paroissiale de Arbent, dans la tombe de son frère <i>Johannes Parpillionis</i>.</p> <p>Si enterré à Saint-Nizier, sur la sépulture, veut une « lapis secundum (...) in quo oculis meis fociatur ». S'il est enterré à Arbenc, description de la plaque avec son nom et prénom, les yeux etc.</p>
4 G 48, 67r-68r	1360 10 05 : tt nuncupatif, fait dans la maison du testateur	Barthélemy Charpin	Capellanus perpetuus dans l'Église de Lyon	<p><i>Infra claustrum ecclesie Lugduni suam eligit sepulturam et ibidem vult et precipit sepeliri ac poni supra corpus suum intitulum loco ipso quondam lapidem in quo fiat subscriptis condecens nominis ejus et diei obitus sui.</i></p>

4 G 48, 74r-75r	1361 03 22 : tt nuncupatif, , <i>apud burgum castri</i> 1361 04 08 :publication	Petrus de Verneto	Canonicus Montisbrisonis, legum doctor	<i>Sepulturam vero corpori suo elegit in ecclesia predicta beate Marie Montisbrisonis</i>
4 G 48, 105r-106r	1358 12 01	Hugo de Malavalle	Canonicus Sancti Pauli	<i>Item sepulturam suam eligit in claustro dicte ecclesie Sancti Pauli lugdunensis et ibidem corpus suum vult et precipit tumulari et g.znzri scilicet in tumulo sive loco ubi corpori patris sui et matris sue timulati existerunt</i> <i>Guigo de Malavalle sacristam quondam, son oncle. Maison dans le cloitre</i>
4 G 49, 27r-30v	1361 06 12: tt <i>nuncupatif in domo habitationis testatoris</i>	Jacobus Jordani	Presbiter, chanoine de Fourvière, curé de Brignais,	<i>In tumulo ecclesie Sancti Georgii lugdun in tumulo Jordani de Cuysiaco ejus quondam consanguinem suam eligit sepulturam ubi vult et precipit corpus suum tradi ecclesiastice sepulture</i>
4 G 49, 55r-55v	1361 07 25	Ludovicus de Diiiolia	Canonicus Sancti Justi et Sancti Nicecii	<i>Item vult et precipit ipse testatore sepeliri in ecclesia Sancti Nicecii sepeliri juxta tumulum seu vasum domini Francisci olim sacriste ejusdem loci</i>

4 G 49, 100v-101v	1361 06 11 A Saint-Just <i>in domo habitationis dicti testarois videlicet in camera in qua jacebat idem testator</i>	Petrus de Viris	Mag chori, Canonicus Sancti Justi	<p>Dans la partie où il confie son âme à Dieu à la vierge, à Saint Pierre et saint Paul, il est ajouté, <i>necnon beatis majoribus sanctis Yreneo et Justo patronis suis</i></p> <p>Si son corps est inhumé dans l'église Saint-Just, ante capellam beate Marie in dicta ecclesia fondata, cum Johanne de Viris carissimo nepote suo</p> <p><i>Lapidem ymago sui corporis avec vestimentis scribantur nomen suum</i> et celui de son neveu et le jour de leur mort, il fonde une prébende qu'il donne à son chapelain <i>Johannes Monili capellanus suis</i> et ensuite la collation au mag chori de plein droit.</p>
4 G 50, 68v-71v 72r	1371 07 03 Dans la maison du testateur Codicille même jour	Johannes de Cuysie	Sacrista SP	<p><i>Item suam elegit sepulturam in cimiterio Sancti Laurencii lugdun in tumulo suo in ipso est sepultus corpus domini Petri de Cuysie fratri sui quodam cappellani perpetui in dicta Sancti Pauli ecclesia.</i></p> <p>Legs à hôpital ND de la Saunerie</p>

4 G 50, 97	1372 09 30 Publication de son testament	Johannes du Poyet	Bac déc puis doc dans les 2 drts, c de Valence (1369), ct NDM en 1361, doyen en 1370 (Beyssac, 1921, p. 67 ; La Mure, Astrée, p. 358-359)	Suivant le lieu de son décès, à Valence ou à Montbrison
4 G 51, 18r-21r	1361 06 29	Johannes de Buella	Canonicus SP, chevalier de l'église de Lyon, utriusque juris professor	<i>Item sepulturam meam eligo in cimiterio Ville franche in tumulo in quo consuetum est antecessores meos sepeliri et hunc tamque me mori contingit Ville franche et non vel ... me lugduni mori contingit, in tumulo patris mei quondam meam eligo sepulturam</i>
4 G 51, 33r-34v	1363 12 29	Humbertus de Sancto Bartholomeo	Jurisperitus, Canonicus Sancti Nicetii	<i>Item sepuluram corporis sui eligit et ordinat dictus dominus Humbertus testator in claustro Sancti Nicetii lugdunensis in tumulo seu fovea ubi est sepultus Martinus de Sancto Bartholomeo quondam patre suis et ibidem vult et precipit sepeliri subtus lapidem tumuli seu fovea predicta.</i>
4 G 51, 89r-90v	1373 10 13 tt (Le doyen qui a apporté la communion avant de mourir)	Johannes de Rubleria	Bac in legibus, canonicus NDM	Pas de mention Election de sépulture au cloître de NDM

	1373 10 17 publication dans le chapitre par le doyen (<i>Matheus de Marcilliaco</i>) et le chapitre de NDM)			
4 G 51 90v- 92v	1373	Johannes Paganii	Presbiter correriarius NDM	Dans la tombe de son collège si meurt à Montbrison
4 G 51 106r- 106v	1374 08 16	Matheus Fabri, alias de Laya	Canonicus SP	<i>Item suam eligit sepulturam in claustro clauso Sancti Pauli lugduni cum domino Thoma coclearii, olim socio suo.</i>
4 G 51, 124v-125v	1374 11 06	Hugo de Villeta	Canonicus SP	<i>Item sepulturam suam eligit in cimiterio seu claustro ecclesie Sancti Pauli in tumulo vocato de Vasalleu (...).</i>
4 G 52, 3r-6r	1389 03 11 <i>A Avignon, in hospicium habitationis</i>	Johannes Rosseti	Presbiter Eduen dioc, obedienciarius SJ	<i>Et quodcumque me mori contingerit, eligo coprori meo sepulturam in ecclesie beate Marie de Duns Avinion juxta tumulum quondam domini Johannis Palasini notarii camere apostolice qui est prope aquam benedictam dcite ecclesie beate Marie de Donis</i>
4 G 52, 47v- 48v	1389 10 10	Petrus Gaburossat	Capellanus perpetuus SN	<i>Item in ecclesia Sancti Nicecii lugdunensis ante ymaginem beati Blasii qua depingi fecit idem testator</i>

				<i>suam elegit sepulturam in quo loco dictam suam sepulturam domini sacrista et capitulum dicte ecclesie olim ex eorum gracia sibi concesserit ad quam suam sepulturam</i>
4 G 53, 15r-15v	1392 12 03 dans sa maison	Johannes Trenard	Alias Tiricorda ecclesie SP Lugdun	<i>In cimiterio ecclesie Sancti Pauli predicti videlicet in prato claustris</i> suam eligit sepulturam et ibi vult et precipit idem testator corpus suum sepeliri.
4 G 55, 190v-193v	1396 02 09 tt	Matheus de Varey	Licen in legibus, camerarius SP, miles in ecclesia Lugdun	<i>Item sepulturam sui corporis dum anima sua via universe carnis egressa fuit eligit in capitulo ipsius ecclesie Sancti Pauli, in capella per ipsum fondata ad honorem sancte Trinitatis et in qua sepulti sunt carissimus frater suus dominus Enemondus de Vareyo miles quondam dominus de Anagus et Johannes ejusdem militis filius. Une messe par 2 sacerdotes (Henricus Bessonis et Johannes Bessonis messe quotidienne pro remedio anime sue et omnium benefactorum ipsius testatoris</i>

<p>193v-194r</p> <p>Le Laboureur, p. 658-659</p>	<p>1396 08 15Codicille <i>in domo sua (...), in camera sua</i></p>		<p><i>Donne pour cette fondation plusieurs choses dont une parvam domum altam et bassam sitam infra claustrum ecclesie Sancti Pauli predicte, juxta domum dicti testatoris et juxta domum Robineti La Playe... latrine magne domus quam inhabitant dictus testator dividantur per medium et prout facta solebat esse divisio antequam dicta domus esset dicti testatoris. (...)</i></p> <p><i>Il lègue magnam domum suam quam inhabitat sitam in dicto claustro Sancti Pauli lugdun, juxta domum dicti Robineti supradictam ex una parte, et ... domum dicti domini Bartholomei de Cruce ex altera parte sub onere et pensione decem florenorum auri.</i></p> <p><i>Il donne à sa sœur Johanne de Vareyo 40 flor valant 60 francs aur.</i></p> <p><i>Johannes de Vareyo fils de Johannes de Vareyo domicellus quadam domum suam vocatam la chamarea de Collongis cum omnibus pratis, terris, ripariis,</i></p>
--	--	--	--

				<p><i>molandinis, vineis et prout</i></p> <p><i>Ses neveux : Johannes de Foreis, Guillermo son frère, Humbertus de Varey filio quondam Bernardi de Varey et Stephanetus de Mura 20 francs or chacun</i></p> <p><i>Enemondo Lamberti son neveu 10 francs</i></p> <p><i>Nobilem virum Anemondum de Vareyo domicellim domini de ...giis et de Castellione supra Asergo nepote suum</i></p>
4 G 56, 96v-97r	1394 04 12	Stephanus Enoteci	Canonicus SJ et SN	<p><i>Item suam elegit sepulturam in ecclesia Sancti Nicecii lugdun in introitu chori in loco ubi est quid. lapis albus vocatas chuing ubi vult esse sepultus bene et honorifice secundum statum suum et in quo lapis vult et ordinat, Item unum lapide etc.</i></p>
4 G 57, 44r-45r	1398 07 08	Guillermus Testuti	Canonicus SP	<p><i>Item suam eligit sepulturam idem testator infra ecclesiam Sancti Laurentii, prope ecclesiam beati Pauli, juxta baptisterium dicte ecclesie.</i></p>
4 G 57, 128v-130r	1400 04 29	Matheus Benedicti	Capellanus perpetuus in	<p><i>Item sepulturam suam corporis eligit et nominat idem</i></p>

			ecclesia Sancti Pauli	<p><i>testator in ecclesia Sancti Laurentii prope dictam ecclesiam Sancti Pauli fondata videlicet in introitu porte dicte ecclesie Sancti Laurentii in quo baptizantur pueri et in dicto loco super timulo suo vult poni unum magnum lapidem.</i></p>
4 G 57, 136bisv-136quaterv	1400 06 05	Innocencius Chossarii Innocent Chaffier	Capellanus perpetuus SJ et curatus de Crotteil	<p><i>Item sepulturam sui corporis eligit idem testator in parvo claustro ecclesie Sancti Justi predicti in loco in quo stare consueverunt presbiter, diaconus et subdiaconus (lecture difficile) lapidem quem idem testator ibidem deponi foret subsigno (...) de nomine suo ipso de voluntate et licencia venerabilium virorum dominorum suorum de capitulo dicta ecclesia Sancti justi cum cadavere corpus Alesie matris sua ibidem de porto ? ponito ibi que vult et precipit et ordinat dictus testator de voluntate et licencia predictis sepelliri et tumulari.</i></p> <p>Tombe au petit cloître de Saint-Just où on a coutume d'enterrer les prêtres, diacres et sous-diacres. Il veut</p>

				<p>une grosse pierre dessus.</p> <p>Mention de la chapelle de Saint-Denis fondée par Jacques de Gravelles</p>
4 G 59, 115v-117r	1407 09 01	Johannes Croserii	Canonicus SP	<p><i>Item sepulturam suam eligit in capella seu ecclesia Sancti Laurentii rpope ecclesiam Sancti Pauli lugdun predictae situatum in tumulo et platea per exequutores suos (...) item vult precipit et ordinat memoratus dictus testator quod ... sunt infrascriptus fieri facere et imparat.. quondam latum lapidem in quo de et super tumulo seu tomba ipsius testator ponere (...) nomen et cognomen ipsius domini testatoris, dieque et annus sui obitum</i></p>
4 G 59, 159r-160v	1413 05 03	Humbertus du Sez dictus Baloffier	Capellanus perpetuus SN et curé de Venciaco	<p><i>Item eligit suam sepulturam in dicta ecclesia Sancti Nicecii videlicet suo exure (?) de subtus seu ante ymaginem beati Claudi ac juxta capellam beati Dionisi et capellam beati Andree dicte ecclesie</i></p>
4 G 61, 33r-35v	1424 02 02	Stephanus Richerii	Decanus ecclesie collegiate de Cabanis lugd dioc canonicusque ecclesie SP	<p><i>Item sepulturam sui corporis eligit et nominat idem testator in capella seu ecclesia Sancti Laurentii prope</i></p>

				<p><i>ecclesiam Sancti Pauli fondata in tumulo seu tomba defuncti domini Guillermi Mathei alias Pareni quondam canonici dicte ecclesie Sancti Pauli lugdun ejusdem testatoris avunculi ante et prope capellam beati Nycolay in dicta ecclesia Sancti Laurencii fondata</i></p> <p>34r : <i>et pro eumdem dominum decanum capelle sue in ecclesia de – 34v-de cabanis fondate à Petrum Regnaudi et Claudia sa femme</i></p> <p><i>Capella sua ad honorem et sub vocabulo beati Laurentii in ecclesia de Cabanis per ipsum fundatua</i></p>
4 G 63, 16r-17v Le laboureur, p. 659 (Saint- Vincent de Mâcon)	1397 03 09	Matheus de Varey	Cantor SP	<p><i>Item sepulturam sui corporis eligit et nominat idem testator in claustro ecclesie Sancti Pauli lugdun in tumulo subtus capellam beati Michaelis in qua corpus domini Humbertus Caprarii ejus quondam avunculi fuit intumulatum si carnem dictum testatorem decedere contingeret in villa lugdunen et si ipsum testatorem decedere contingeret in villa</i></p>

				<p><i>Matisconen eo can vult et ordinat idem testator corpus suum sepeliri in ecclesia Sancti Laurentii Matisconen in tumullo domini Guillermi de Varey ejus quondam avunculi.</i></p>
4 G 63, 20r-25r	1403 05 11	Johannes de Fargiis	Licen in legibus, canonicus Vienne, cantor SN, can SJ	<p>Après Dieu, la Trinité et la Vierge, saint Michel, Pierre et Jean apôtres, avec développement sur les clefs des cieux et les liens, <i>Beatissimo Mauricio cum legione sua, glorioso confessori sancto Justo, beato Nycolao, beato Nicecio confessoribus, beato Ennemundo martirii, beate Catherine, beate Marie Magdalene et tout le collège supérieur etc.</i> (21r)</p> <p><i>Item sepulturam suam eligit in capella sua in honore beate Marie virginis beatorumque Petri apostoli et Nycolai confessorum in ecclesia Sancti Nicecii constituta per se et voluit et vult in habitu sacerdotali in cava et timulo ibidem constitutis sepeliri.</i></p>

4 G 63, 33r-35r	1408 11 12	Johannes Joly	Licen in legibus, Sacriste SN	<p><i>Item voluit precepit et ordinavit idem testator sepelli in capella per eum fundata in ecclesia Sancti Nicecii predicta in honore beate Marie Magdalene.</i></p> <p>Marchand Avignon, un inventaire doit être dressé</p>
4 G 67, 80r-82r	1453 11 16	Anthonius de Jo	Prêtre, curé de Quinciaci prope Ansam et cappellanus perpetuus ecclesie collegiate Sancti Pauli	<p><i>Item sepulturam sui corporis eligit in ecclesia Sancti Laurentii de meubris ecclesie predictae Sancti Pauli existente juxta tumulum vita facti domini Stephani Becey quondam sacriste dicte ecclesie Sancti Pauli prope murum ipsius Sancti Laurentii ecclesie a parte adverte ecclesie Sancti Pauli ibidem et corpus suum vult inhumare et sepeliri et cappellanos perpetuos ejusdem ecclesie Sancti Pauli septennarios nunucupatos honoriffice secundum ipsius testator statum.</i></p>
4 G 67, 158r-159v	1456 03 15	Petrus Valeti ou Baleti, alias Bessonis	canonicus ecclesie collegiate Sancti Pauli lugdun	<p><i>Item vult et ordinat ipse testator corpus suum sepeliri in tumulo suo et domini Henrici Bessonis quondam sui avunculi existente in ecclesia Sancti Laurentii lugdun si</i></p>

				<i>ipsium in civitate lugdun decedere contingat et casu quo decedat extra civitatem lugdun ad decem leucas vult quod corpus suus reportetur lugdun in dicto suo tumulo sepliendum et facta sua funeraria in dicta ecclesia Sancti Pauli facienda.</i>
4 G 67, 391r-	1457 03 20	Johannes dassignonis alias Faurichon	Cappellanus perpetuus SP	<i>Item sepulturam sui corporis eligit in revestiario dicte Sancti Pauli ecclesie noviter retro et prope cappellam beate Marie Magdalenias constructo et edificato</i>
4 G 70, 251r-253v	1460 06 27	Stephanus de Balma	Canonicus SP	<i>Item corpori suo sepulturam ordinal et eligit in ecclesia beati Laurentii prope ecclesiam Sancti Pauli lugd inter sepulturam domini Humberti de Balma quondam canonici dicte ecclesie Sancti Pauli et introitum chori dicte ecclesie Sancti Laurentii, vult idem et ordinat poni de super tumulum ipsius testatoris unum lapidem politum cum suo epitaphio ut ordineratur suorum exequorum infra nominatorum et hoc infra annui a die obitus sui ...</i>

4 G 70, 291r-294v	1475 05 09	Johannes Mingonis	Canonicus ecclesie collegiate SN	<i>Item corpori suo eligit sepulturam ipsumque corpus dum cadaver effectum fuit vult et ordonat sepelire in magna navi claustrum dicte ecclesie locoque seu tumulo a signato in instrumento fondacionis anniversarii generalis ejusdem testatoris</i>
4 G 71, 73v- 74v	1482 10 16, <i>in castro Charliaci</i>	Jacobus de Vareyo	Canonicus SN	<i>Item suam eligit sepulturam dum ab hoc seculo migraverit in dicta ecclesia Sancti Nicetii et corpus suum sepeliri et inhumari in cavea seu tumulo suorum quondam patris et matris</i>
4 G 72, 190r-191r	1486 08 06	Johannes Villam	Presbiter choralis SP	<i>Item corpori suo eligit sepulturam idem testator inter duas ecclesias Sanctorum Pauli et Laurentii <i>crucem lapidem ?</i></i>
14 G 34, pièce n°2	1318 01 28 tt 1318 07 01 décès	Johannes de Jayat	Chanoine ST	Sépulture à Saint-Thomas
14 G 34, pièce n°3	1360 10 20 tt 1361 07 17 Codicille <i>In domo prope claustrum Sancti Pauli inhabitat dictus dominus Petrus</i>	Petrus de Cuysiaco	Chanoine SJ, SP, ST, SN, cure de Bourg-en-Bresse dans archiprêtré de Bâgé	<i>Sepultura in ecclesia Sancti Pauli in capella Sancti Laurentii in loco et tumulo per heredes suos</i>

14 G 34, pièce n°4	1323 01 26	Petrus de Laude	Sac SN et can ST	Sépulture à Saint-Nizier Anniversaire à l'autel de Saint-Pierre à Fourvière
ADR 1 H 30, pièce n°9	1347 et 1367	Pierre de Billens	C SJ	Testament (Savigny)
ADR 15 H 25	1483	Jean de la Balme	C SP	Testament (Célestins)
4 G 58, 43	1405 05 18	Hugo de Burrelleia	Cap perpet Sj, curé de SJ en Bas	Tombe au cloître de SJ
4 G 41, 67	1342 03 10	Jean Guaduat	Cap perpet SJ	Sépulture au cimetière de SJ dans tombe de ses parents
4 G 74, 114	1483 03 20	Thomas Bonhomme	Prêtre de SP	Sépulture dans le petit cloître de SP
Le Laboureur, p.401	1495	Anthoine Bellièvre	Obéancier de SJ et ct SP, chevalier Eglise de Lyon	Veut être enterré où il mourra à SJ ou à SP Veut qu'on invite abbé d'Île-Barbe si à SJ ou abbé d'Ainay si à SP <i>quia fratres et consocii sunt ad invicem</i> Donne ses livres à la bibliothèque de SJ et son décret à SP <i>in libreria ipsius ecclesie</i>
Le Laboureur, p. 415-416	1443 01 23	Hugues de Bron	C SJB	Veut être enterré dans la chapelle de la Trinité dans le tombeau de messieurs de Talaru, si l'archevêque accepte, sinon devant le bënëtier dans la tombe d'Humbert de la Baume c SJB

Le Laboureur, p. 425	1472 11 13	Antoine Caille	Licen ès lois C SJ Conseiller Parlement Paris	Veut être enterré dans SJ au tombeau de Guy Caille son oncle, à côté de la chapelle de Saint-Cyr
Le Laboureur, p. 432	1333 03 03 et 1333 05 16	Guy de la Chana, de Canali	C SN et curé Anse Noble,	Veut être enterré dans la grande église de Chazey dans la chapelle devant l'autel de Saint- Martin, côté droit avec son père et ses autres parents
Le Laboureur, p. 480	1498 11 18	Hugues Faye	Prévôt de Saint- Just	
Le Laboureur, p. 496	1485 06 28	Claude Gaste	Doc décret, doyen SJB, chanoine de Vienne	Veut être enterré dans la cathédrale, dans la chapelle qu'il a fondée (chapelle SJB, Denis et Austrille)
Le Laboureur, p. 522	1496 10 19	Pierre du Lard	Doc droit canon, chamarier SP	Veut être enterré au cloître SP dans tombeau de ses père et mère
Le Laboureur, p. 525	1324 06 20	Philippe de Laye	C SJB Cousin de Jean de Marzé c SJB	
Le Laboureur, p. 539-540	1334	Hugues de Marzé	C SJB Son frère est chevalier	Veut être inhumé dans la chapelle Saint-Georges par lui bâtie, au coin gauche du chœur
Le Laboureur, p. 599	1334 11 02	Henri de Rochefort	Doyen SJB	Veut être enterré dans la nef de l'église devant la croix
Le Laboureur, p. 656	1476 02 25 (a st ?)	Jacques de Varey	Ct SN	Inhumation à SN

Le Laboureur, p. 659	1477	Pierre de Varey	C SJ, SP, SN et sac ST	Veut être inhumé à SN
Le Laboureur, p. 675	1489 08 12	Pierre de Villars	C SN Fils de Pierre citoyen de Lyon	Veut être enterré dans SN, dans la chapelle Saint-Pierre, dans tombeau construit par Pierre, son père
Polyptique SP, appendice n° XLVI, p. 197-203 ; Id, codicille n. XLVII, p. 203-	1286 07 11 1286 07 25	Aczo de Meximieux	C SP	<i>Item in ecclesia predicta Sancti Pauli meam eligo sepulturam et sepeliri volo una cum meo domino Vincentio de Catillione, quondam cantore dicte ecclesie Sancti Pauli, in tumulo ejusdem. Mention des pénitentes de saint Martin lo Pol, des carmes ; les 4 autels de Saint-Paul : beati Johannis, beate Marie, beati Jacobus et beate Marie Magdalene</i>
AD Loire, B 1892, 38v- 39r; Lorcin, 2007, p.238- 239.	1420 09 21	Jean Cachibod	C NDM, diacre, licencié en lois	Testament fait dans sa maison d'habitation dans le château Il choisit d'être inhumé dans l'église de NDM, près du bénitier et de la colonne, près de la chapelle de la Vierge. Il veut une pierre tombale gravée avec les mots « hic jacet, etc.) Aumusse grise

<p>Chartes du Forez, t. IV, n°567</p> <p>Publication le 12/8/1294 par le juge du Forez Guillaume de Viriaco dans l'église NDM</p> <p>après sépulture du chanoine</p> <p>le testament est présenté au doyen et aux autres chanoines testament était clos de 9 sceaux</p> <p>vidimus de 1297 (Charte Forez n°892)</p>	1294 08 12	Clemens Rosseti	C NDM	<p><i>Deinde corpori meo eligo sepulturam in ecclesia beate Marie Montisbrisonis immediate post capellam Sancti Stephani inter duas pilas a parte chori, in quo loco fieri precipio unam capellam in honore beate Katerine et in eadem fieri sepulcrum meum et ipsam muniri altari, missali, calice et aliis ornamentis altaris et sacerdotalibus indumentis et aliis necessariis ad divinum officium celebrandum et ipsam capellam claudi dara yhiis ferreis altis et fieri sedes (voir note 15) p. 4) lapideas, in qua quidem capella volo et precipio quod bone memorie karissimus dominus meus dominus Hgo quondam decanus Montisbrisonis sepeliatur die sepulture mee una mecum in eodem sepulcro</i></p> <p>Crée 3 prébendes</p> <p>Terme de canonia (p. 8)</p> <p>Veut toutes les processions de Montbrison,</p>
---	------------	-----------------	-------	---

				<p>Savigneux et Moingt (p. 15)</p> <p>Confrérie du Saint-Esprit ; <i>claustrum</i> (p. 16)</p> <p><i>Opus ecclesie beate Marie</i></p>
AD Loire, G DEM 115, n°I ; Chartes du Forez, t. IX, n°951	1260 06 22 et 26	Johannes	sacrista NDM	<p><i>In primis sepulturam meam eligo in cimiterio dicte ecclesie beate Marie Montisbrisonis, in qua ecclesia ordino et statuo in puram et perpetuam helemosinam quandam prebendam</i></p> <p><i>Domos meas sitas in claustrum</i></p> <p><i>Vineas</i></p>
AD Loire, G DEM 115 ; Chartes du Forez, t. IX, n°971	1268 12	Berlion	Doyen NDM	<p><i>Item in cimiterio dicte ecclesie beate Marie Montisbrisonis meam eligo sepulturam</i></p> <p><i>Operi dicte ecclesie 20 libr vienn</i></p> <p><i>Confratrie sacerdotum ejusdem loci</i></p>
Chartes du Forez, t. IX, n°1039	1286 07	Thomas (ou Mathieu ?) Bonedi	C NDM	<p><i>In primis in cimiterio dicte ecclesie corpori meo meam eligo sepulturam et sepeliri in tumba in qua jacet corpus domini Johannis Ogerii antecessoris mei</i></p>

Chartes du Forez, XXII, n°1477	1269 08	Girauldus del Poyet	Presbiter	<i>Corpori meo eligo sepulturam in cimiterio beatae Mariae Montisbrisonis</i> <i>Do operi fabricae beatae Mariae predictae</i> 100 s. v.
AD Loire, G DEM 115	1393 11 09	Johannes de Bigenas	C Clermont, abbé de Saint-Genest de Clermont et cantor NDM	Sépulture dans <i>capella Sancte Margarite fundat in ecclesia beate Maie Virginis Montisbrisonis</i> , s'il décède à Montbrison ou dans diocèse de Lyon :il veut être enterré dans NDM, <i>in pede altaris prodest in introitu chori a parte ymagis virginis gloriose Marie, videlicet et juxta dictum altare et ibi ponit precipit magnum lapidem sui sepeliri in quo sculpata effiga corporis ejus et arma sua</i> avec date de son obit <i>Si meurt à Clermont in cimiterio in ecclesia Claramontis.</i>
10 G 78, 46v-49v	1380 11 29 tt 1380 12 03 Publication en chapitre 1380 11 30 décès	Jacobus Fabri	Sacrista Sancti Justi et miles ecclesie lugdun.	<i>Item vult et precipit idem testator sepeliri in ecclesia Sancti Justi lugdun, juxta tumulum bone memorie domini Bartholomei Jomaris, quondam sacriste Sancti Justi predicti predecessoris sui honorifice secundum</i>

				<i>statum suum suum</i> (...).
10 G 78, 58v-59v	1381 02 10 tt 1381 03 02 publication	Simon de Lay	Cap perpet SJB	Tombe à Saint-Symphorien de Lay dans la tombe de ses parents
10 G 78, 77r-78v	1381 11 01 tt 1381 11 05 publication	Girardus Panalerii	Cap perpet SJB	<i>Item sepulturam meam eligo in ecclesia Sancte Crucis propinquior loco aque benedictae in conspectu crucis in quo loco precipio poni unum bonum lapidem operatum ut moris est infra annum post obitum</i>

Nous ajoutons à cela les épitaphes des chanoines de Notre-Dame de Montbrison qui ont été publiées dans le Corpus des inscriptions de la France médiévale (CIFM), en 1995 dans le volume sur La Loire, la Haute-Loire

N°14, p. 68-69 : épitaphe de Guillaume de Châtelus (1282, 14 mai)

N°15, p. 69-70 : épitaphe de Béatrice du Châtelard, (1286, 8 juillet)

N°16, p. 70 : épitaphe de Barthélemy de Mâcon, chanoine, archiprêtre de Néronde (1289)

N°17, p. 70-71 : fragment d'épitaphe d'un claviger (fin XIII^e s.)

N°18, p. 71 : fragment d'épitaphe de Pierre de Bar (?) (128.)

N°19, p. 72 : épitaphe d'Etienne de Bar (fin XIII^e s.)

Table des textes

Texte 1 : commande passée par le trésorier et ouvrier de l'Église de Lyon à Pierre Noiset, maçon, recteur de la fabrique pour la maçonnerie (1425).....	13
Texte 2 : Lettres patentes de Louis XI reprenant des lettres patentes de Charles VII.....	15
Texte 3 : Lettres patentes de Louis XI au bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon concernant les panonceaux aux armes du roi arrachés par les hommes du comte de Bresse à Rivoire (près de Fontaine-sur-Saône), le 30 mai 1476.	21
Texte 4 : Prix-fait de la construction d'une chapelle (7 mars 1492)	31
Texte 5 : Chapelles de Saint-Just d'après l'inventaire des archives de la fin du XV ^e siècle ...	34
Texte 6 : Inventaire des statuts du chapitre de Saint-Just	35
Texte 7 : Inventaire des statuts du chapitre Saint-Paul	55
Texte 8 : Statut sur les limites à l'intérieur desquelles les chanoines doivent rester (1296)....	65
Texte 9 : les trois chartes d'érection de l'église Saint-Nizier de Lyon en 1306 et 1308.....	75
Texte 10 : Bulle de fondation de la collégiale de Notre-Dame de Montbrison (1223).....	113
Texte 11 : Bulle d'érection de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse en collégiale, à la demande du duc Louis de Savoie et des syndics, émise par le pape Félix V le 12 février 1441.....	137
Texte 12 : Érection de l'église Notre-Dame de Bourg-en-Bresse en évêché.....	141
Texte 13 : Statuts de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse (1516) : désignation des différents articles	147
Texte 14 : lettre des syndics de Bour-en-Bresse à Marguerite d'Autriche (1515).....	153
Texte 15 : Bulle d'union du prieuré de Monestruel et de l'église de Neuville-sur-Ain, à l'église de Poncin.....	156
Texte 16 : Bulle de confirmation de la fondation de la collégiale de Varambon (1451).....	163
Texte 17 : Traduction de la bulle d'érection de l'église Notre-Dame de Pont-de-Vaux en collégiale (1515).....	186
Texte 18 : Bulle d'érection de l'église Saint-Apollinaire de Meximieux en collégiale par une bulle du pape Léon X (1515).....	197
Texte 19 : bulle d'érection de l'église Saint-Symphorien de Trévoux en église collégiale (1523)	205
Texte 20 : Principales rubriques des extraits des fragments de statuts de Saint-Symphorien de Trévoux (1528).....	213
Texte 21 : Inventaire des archives de Montluel (extrait).....	221
Texte 22 : Donation du comte Artaud à Saint-Irénée et Saint-Just et élection de sépulture (993)	245
Texte 23 : Inventaire des actes des XII ^e et XIII ^e siècles conservés sous forme de copie (XV ^e siècle), aux Archives d'État de Turin.....	249
Texte 24 : Délibération du chapitre cathédral concernant la préséance dans les processions et les remontrances de Saint-Irénée (1466).	253
Texte 25 : Don à cens du prieuré Saint-Albin au comte Renaud de Forez (1316).....	261
Texte 26 : Fondation de l'abbaye de Belleville par Humbert, seigneur de Beaujeu 1159.....	271
Texte 27 : description des possessions des préceptories de Feurs et Montbrison au XVII ^e siècle.	293
Texte 28 : P 1366/2 peau n°28-30 : extraits des documents relatifs à l'érection de la chapelle de Montmerle en prieuré de chanoines réguliers par Edouard de Beaujeu (1347), sous la dépendance de l'abbaye de Belleville.	299

Table des figures

Figure 1 : De Tristibus Galliae carmen, Protestants détruisant le portail de la cathédrale Saint Jean de Lyon et pillant ses trésors (BM Lyon, ms. 156, fol. 3).....	5
Figure 2 : Quartier de la cathédrale sur le plan scénographique (vers 1550).....	6
Figure 3 Lyon cadastre napoléonien, section N dite de la Métropole (1-295), 1831 (AD Rhône, AM Lyon 01282, 1831).....	6
Figure 4 : plan du quartier cathédral d'après Sachet, 1914.....	7
Figure 5 : Autels et chapelles de la cathédrale de Lyon d'après Quincarnon (DAO Gh. Macabéo et H. Chopin).....	8
Figure 6 : La manécanterie, façade occidentale.....	9
Figure 7 : Galerie occidentale du cloître : actuelle chapelle des chanoines.....	9
Figure 8 : Intérieur de la galerie. Portes à accolade donnant sur la manécanterie.....	10
Figure 9 : enfeu XIV ^e siècle.....	11
Figure 10 : Chapelle Notre-Dame du Haut Don, dispositif associé à la tombe d'Isabeau d'Harcourt.....	11
Figure 11 logement du sonneur.....	12
Figure 12 : château de la Salle à Quincieux.....	12
Figure 13 : De Tristibus Galliae carmen, Destruction des églises Saint-Just (premier plan) et Saint-Irénée (arrière-plan) par les protestants (BM Lyon, Ms 156, fol. 4r).....	25
Figure 14 : Saint-Just et le quartier (Plan scénographique).....	26
Figure 15 : Le Faubourg de Saint-Just sur sa hauteur. (Lyon renaissance, cat. 205a), Anonyme Fabricsy [Hendrik Gijsmans, 1540-1560/1611-1612] exécution peu avant 1570.....	27
Figure 16 : Lyon, cadastre napoléonien, section X dite de Saint-Irénée, feuille 3, 1832, AD Rhône, 3 P1005). Emplacement de l'ancienne église de Saint-Just et des anciennes maisons canoniales.....	28
Figure 17 : Plan du quartier de Saint-Just, XVII ^e siècle (AM Lyon, 3 S0186).....	29
Figure 18 : Epitaphe de Johannes Jocerandi, Saint-Just, (cliché fouilles de Saint-Just, J.-Fr. Reynaud).....	30
Figure 19 : Vue de Saint-Paul (Plan scénographique).....	49
Figure 20 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », assemblage des planches section R dite de Pierre-Scise (183-366), et de section R (367-624), 1831 (AD Rhône, 3 P 985 et 986).....	50
Figure 21 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Portail Saint-Laurent (fin XII ^e siècle) et cul-de-lampe vestige du passage reliant les deux églises Saint-Paul et Saint-Laurent (fin XV ^e) à l'angle de l'actuelle chapelle des fonts baptismaux (cliché 2009).....	51
Figure 22 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, vue d'ensemble (cliché 2009).....	52
Figure 23 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, mur oriental. Sondages : bloc de remplissage (tambour de colonne ?) à gauche et pierre horizontale (linteau ?) à droite sous une inscription funéraire du XVI ^e siècle.....	52
Figure 24 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Chapelle Sainte-Marguerite, vue extérieure du mur occidental (cliché 2009).....	53
Figure 25 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Ancienne cour du cloître. Margelle du puits mise au jour (cliché 2005).....	53

Figure 26 : Lyon. Collégiale Saint-Paul. Enfeu XV ^e siècle, chapelle Sainte-Marguerite (cliché 2009).....	54
Figure 27 : Saint-Nizier dans le Plan scénographique	71
Figure 28 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », section G dite de l'Hôtel de Ville (1-492), 1831 (AD Rhône, 3 P 956).....	73
Figure 29 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », section H dite des Halles aux Blés (feuille 2), 1831 (AD Rhône, 3 P 958).....	73
Figure 30 : les statuts de Saint-Nizier (1450).....	90
Figure 31 : Fourvière dans le Plan scénographique	95
Figure 32 : Vue de Fourvière (détail) attribuée à Jacques Androuet du Cerceau, La Cité de Lyon, après 1550, burin, 37,5 x 76,3 cm. Paris, BnF, Réserve AA-5	96
Figure 33 : Fourvière (avec le grand mur), vers 1810, sépia anonyme, 1928, 13 cm x 18 cm, collection de 40 photographies de rues de Lyon par Testout (1928), Musées Gadagne, Inv. N 673.15.....	96
Figure 34 : L'ancienne chapelle de Fourvière, dessin de Fleury François Richard, gravure de J. Schroeder, 18 cm x 13 cm, Musées Gadagne, Inv. N 3515.3.	97
Figure 35 : Notre-Dame de Fourvière, Carte postale reproduction d'une gravure, fin XIX ^e -début XX ^e s., Musées Gadagne, Inv. (9)76.2.221.	97
Figure 36 : Fourvière. Cadastre dit napoléonien (AD Rhône, 3 P 975, feuille Q dite de Fourvière, feuille n°2 (parcelles 1212-188).	98
Figure 37 : La ville et château de Montbrison dans l'Armorial de Guillaume Revel (BnF, fr. 22297, p. 437).....	101
Figure 38 : Vue de Montbrison en 1732 (Bibliothèque de la Société de la Diana)	103
Figure 39 : Montbrison, cadastre dit « napoléonien », section E (la ville), échelle 1/1250, 1809 (AD Loire, 1682 VT 12 35).	103
Figure 40 : Plan de Montbrison à la fin du Moyen Âge d'après Mathevot (Christophe) « Montbrison », dans Laffont, 2011, p. 88.....	104
Figure 41 : Montbrison, Notre-Dame, portail occidental (cliché 2010).....	105
Figure 42 : Montbrison, Notre-Dame, vue d'ensemble depuis le chevet (cliché 2014).	106
Figure 43 : Montbrison, Notre-Dame, tombeau en enfeu du doyen Claude de Saint-Marcel mort en 1509 (cliché 2014).....	106
Figure 44 : Montbrison, Notre-Dame, abside, décor de losanges peints (cliché 2014).	107
Figure 45 : Montbrison, Notre-Dame, Inscription de la consécration de l'église (cliché 2014).	107
Figure 46 : Montbrison, Notre-Dame, gisant de Guy IV (cliché 2014).	108
Figure 47 : Montbrison, Notre-Dame, gisant de Guy IV, détail. Lion aux pieds (cliché 2014).	108
Figure 48 : Montbrison, Notre-Dame, abside, mur nord niche qui accueillait une tombe des comtes (cliché 2014).	109
Figure 49 : Montbrison, Notre-Dame, ancienne chapelle Sainte-Catherine, puis Saint-André. Peinture représentant Sainte-Catherine d'Alexandrie et agenouillé à ses pieds, Clément Rosset, chanoine qui a fondé cette chapelle (cliché 2010).	109
Figure 50 : Montbrison, Notre-Dame, enfeu et gisant de Pierre du Vernay, mort en 1363 (cliché 2014).....	110
Figure 51 : Montbrison, Salle héraldique de la Diana (fin XIII ^e -début XIV ^e s.)	111
Figure 52 : Montbrison, la Diana, salle de recherche, arcs trilobés ouvrant sur la salle héraldique (cliché 2014).....	112
Figure 53 : Chavannes-sur-Suran, détail du plan tibériade (AD Côte d'Or, B 264 ; 1614)... 125	

Figure 54 : Chavannes sur-Suran, cadastre napoléonien section F dite de Chavannes feuille 2 (AD Ain, 3 P 5178, 1827)	125
Figure 55 : Chavannes-sur-Suran, façade occidentale	126
Figure 56 : Chavannes-sur-Suran, chapelle des chanoines	127
Figure 57 : jonction entre l'église et la chapelle	127
Figure 58 : maison dite du chapitre	128
Figure 59 : Cuiseaux, cadastre napoléonien, section C, dite ville et surville, 5AD Saône-et-Loire, 3 P 6059).....	129
Figure 60 : Cuiseaux, vue du chevet	130
Figure 61 : Cuiseaux, collégiale Saint-Thomaas Becket.....	130
Figure 62 : Bourg-en-Bresse église Notre-Dame (cadastre napoléonien, AD Ain, 3 P 4655, feuille 1, 1830)	131
Figure 63 : Vue du dehors de Bourg-en-Bresse avec l'église collégiale, Jean-Baptiste Lallemand, Paris, BnF. A32842	131
Figure 64 : Clocher-porche de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.....	132
Figure 65 : « porte des morts » mur gouttereau nord	133
Figure 66 : dispositif pour l'adoration ? dispositif pour l'exposition d'une relique ? (chevet , angle nord de l'abside principale	133
Figure 67 L'ensemble des stalles de Bourg-en-Bresse	134
Figure 68 : stalles : détail d'un grand dossier : Louis de Gorrevod au pied de son saint patron Louis d'Anjou	134
Figure 69 : Vierge à l'Enfant, reproduction à l'identique du tableau	135
Figure 70 : Poncin, cadastre napoléonien, section F dite de la ville, feuille n°2 (1826), AD Ain, 3 P 7932.....	155
Figure 71 : Varambon, cadastre napoléonien, section C feuille 2, AD Ain, 3 P 9307.....	161
Figure 72 : Collégiale de Varambon.	162
Figure 73. Carte de Cassini : Cerdon et la tour de Carmier	169
Figure 74 : Cerdon, cadastre napoléonien, tableau d'assemblage (AD Ain, 3 P 4830) et section A (section du village), feuille 2 (AD Ain, 3 P 4832), 1825.	170
Figure 75 : Vue satellite de Cerdon et du Mont Carmier	171
Figure 76 : Carte postale. Cerdon. Quartier de l'église et Roche de Saint-Alban (collection privée).....	171
Figure 77 : Carte postale Cerdon. Église et Mont Carmier (collection privée).	172
Figure 78 : Église de Cerdon. Vue de l'intérieur de l'abside et travée de chœur, 2018.	173
Figure 79 : Église de Cerdon. Vue du chevet et du clocher, 2018.	173
Figure 80 : Église de Cerdon. Vue extérieure de l'abside, baies et remplages nord, 2018. ...	174
Figure 81 : Lagnieu, cadastre dit napoléonien, section F dite de la ville, feuille 3, 1826, AD Ain, 3 P 6718.....	175
Figure 82 : Pont-de-Vaux, cadastre napoléonien, section B dite de la ville, feuille n°3, 1812, AD Ain, 3 P 10131-7.....	183
Figure 83 : église Notre-Dame de Pont-de-Vaux.....	183
Figure 84 : église Notre-Dame de Pont-de-Vaux, nef au premier plan et profonde abside à l'arrière plan.	184
Figure 85 : Colonne de l'abside avec le blason buché de Louis de Gorrevod	184
Figure 86 : Notre-Dame de Pont-de-Vaux : chevet et bâtiment de la sacristie.....	185
Figure 87 : Meximieux, cadastre napoléonien, tableau général, 1839 (AD Ain, 3 P 7405) ..	195
Figure 88 : Meximieux, église Saint-Apollinaire, façade occidentale	196
Figure 89 : Meximieux, passage couvert entre l'église et le presbytère (ancienne maison du chapitre).....	196

Figure 90 : Trévoux, cadastre napoléonien, section B dite de la Ville, feuille n°1, 1823, AD Ain, 3 P 9280.....	203
Figure 91 : Trévoux, collégiale Saint-Symphorien de Trévoux vers 1899-1902, avant sa destruction (collection particulière).....	204
Figure 92 : Plan de Montluel (cadastre dit napoléonien)	215
Figure 93 : Façade de l'église Notre-Dame des Marais de Montluel (2010).....	215
Figure 94 : Chapelle Pupugnat (années 1530-1540), cliché 2010.....	216
Figure 95 : Montluel, collégiale Notre-Dame des Marais, chapelle Pupugnat, cartouche sur l'arc de la voûte avec la date 1530 (cliché 2015).	217
Figure 96 : Notre-Dame de Montluel : chœur et enfeu (2010)	219
Figure 97 Plan de l'église de Montluel	220
Figure 98 : Saint-Irénée dans le Plan scénographique	231
Figure 99 : plan scénographique (gravure d'après, vers 1891)	232
Figure 100 : Cadastre « napoléonien », section X dite de Saint-Irénée, feuille 3 (1832), AD Rhône, 3 P 1005.	233
Figure 101 : Plan terrier du chapitre Saint-Irénée (après 1730), AD Rhône 1 J 1696.	233
Figure 102 : Entrée de la crypte de Saint-Irénée du côté du calvaire (côté oriental), anonyme. 20 cm x 27 cm, Musées Gadagne Inv. N 770.13.	235
Figure 103 : Porche de l'église Saint-Irénée avant sa démolition en octobre 1824, d'Ennemond-Augustin-Balthazar Hubert de Saint-Didier, 1824, 15 cm x 13 cm, aquarelle ou gouache, Musées Gadagne, Inv. N 2481.9.	236
Figure 104 : Façade de l'église Saint-Irénée par Ennemond-Augustin-Balthazar Hubert de Saint-Didier, après 1824, 15.5 cm x 11.8 cm, aquarelle ou gouache, Musées Gadagne, Inv. N 2481.10.	237
Figure 105 : Saint-Irénée. Façade occidentale (cliché 2018).	238
Figure 106 : Saint-Irénée. Rampe d'accès à la crypte (cliché 2016).....	239
Figure 107 : Saint-Irénée. Escalier descendant à la crypte (cliché 2016).	239
Figure 108 : Saint-Irénée. Crypte, vue d'ensemble. Puits des martyrs au premier plan (cliché 2016).....	240
Figure 109 : Saint-Irénée. Eglise haute, plate-tombe du prieur Humbert de (Miurciaco) Mauziac, mort en 1347 (cliché 2015).....	241
Figure 110 : Saint-Irénée. Eglise haute. Plate-tombe du prieur Claude des Fossés, mort en 1476 (cliché 2015).....	242
Figure 111 : Saint-Irénée. Eglise haute. Vitrail de saint Gébuin de Lucien Bégule, 1900-1901, dans la chapelle Saint-Gébuin (cliché 2018).....	243
Figure 112 : Saint-Irénée. Ancienne résidence du prieur (fin XVI ^e -XVII ^e siècle), actuelle cure (cliché 2018).....	243
Figure 113 : Prieuré de Saint-Albin. Cadastre « napoléonien », Bussières (Loire), section A 2 (Le Bourg), levé par Guillon (1832), AD Loire, 1712 VT 5 16.....	255
Figure 114 : Bourg de Cuzieu, cadastre « napoléonien », section A 1 (Le Bourg), plan levé par Fenouillet, 1829 (AD Loire, 1682 VT7 28)	256
Figure 115 : Façade de l'église de Cuzieu (2016).....	256
Figure 116 : entrée du château : mur d'enceinte en galet, contrefort nord-ouest de l'église et château en arrière-plan (2016).....	257
Figure 117 : Quelques éléments de sculptures retrouvés dans les vignes (collection particulière)	258
Figure 118 : Belleville, cadastre dit « napoléonien », tableau d'assemblage, (1810), AD Rhône, 3 P 2597.....	263

Figure 119 : Belleville, cadastre dit « napoléonien », section E dite de la ville (1810), AD Rhône, 3 P 2597.	263
Figure 120 : Belleville, détail, vue du quartier de l'abbaye d'après géoportail.fr, IGN©.	264
Figure 121 : Notre-Dame de Belleville. Vue d'ensemble du côté sud. Emplacement de l'ancien cloître (cliché 2015).	264
Figure 122 : Belleville. Portail occidental, marques des crues de la Saône (cliché 2012).....	265
Figure 123 : Belleville : église et fondations du cloître (d'après Bouvier et alii, 2003)	266
Figure 124 : Belleville. Tour sud, et chevet vu du sud (cliché 2015).	267
Figure 125 : Belleville : escalier du bras sud du transept qui menait au dortoir	268
Figure 126 : sculptures provenant des tombeaux des Beaujeu.....	269
Figure 127 : Belleville. Ancien mur d'enceinte ? (cliché 2015).	269
Figure 128 : Sainte-Marie de la Platière, Plan scénographique	281
Figure 129 : Plan scénographique, détail du prieuré d'après la copie de 1872.	282
Figure 130 : Plan de l'ancien quartier de la Platière vers 1640, dessin d'André Steyert, 20.2 cm x 31 cm, musées Gadagne, Inv. N 783.190.....	283
Figure 131 : Plan de la paroisse de la Platière et de son morcellement par André Steyert, 20.1 cm x 46.5 cm, musées Gadagne, Inv. N 783.191.2.....	283
Figure 132 : Plan-masse d'après le plan de la rente du prieuré de la Platière, 1756, AD Rhône, 2 H 51, détail.	284
Figure 133 : La Boisse, Cadastre « napoléonien », AD Ain, feuille 3, 3 P6640.....	285
Figure 134 : La Boisse, Vue satellite (© IGN, Géoportail)	285
Figure 135 : prieuré de Montverdun dans l'Armorial de Guillaume Revel (BnF, fr. 22297, p.490), 1 ^{ère} moitié du XV ^e siècle.	287
Figure 136 : Plan général du site tiré de Christian Le Barrier, « Moverdun », dans Laffont, 2011, p.440.....	288
Figure 137 : Montverdun, prieuré du pic (cliché 2018).	289
Figure 138 : Montverdun. Chevet et muraille ancienne (XII ^e ?) cliché 2018.....	289
Figure 139 : Antonins de Lyon, plan scénographique (milieu XVI ^e siècle)	290
Figure 140 : Lyon, cadastre dit « napoléonien », section H dite des Halles aux blés (feuille 1), 1831 (AD Rhône, 3 P 957).....	291
Figure 141 : tableau d'assemblage, cadastre dit « napoléonien », Feurs (AD Loire 1682 VT9 01).....	291
Figure 142 : Feurs (d'après Géoportail.fr). Le faubourg Saint-Antoine et la rue Saint-Antoine aujourd'hui.	292
Figure 143 : 54r Lyon. Saint-Irénée. Plate tombe du prieur Humbert de Mieuciaco (1347). Toujours présente dans l'église haute.	309
Figure 144 : 56r Lyon. Saint-Just. Plate tombe de Jean Masson, bachelier en décret, sacriste de Saint-Just et chanoine de Saint-Paul (mort le 11 janvier 1465).	310
Figure 145 : 127v-128r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Raymundus Lyatardi chanoine de Lyon (dessin au 1/10 ^e).....	311
Figure 146 : 129v-130r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Louis de la Poype, précenteur (1 ^{er} mai 1287) dessin au 1/10 ^e , aujourd'hui dans la cathédrale, auparavant à Saint-Irénée. (CIFM, t. 17, n°7, p. 71-72 ; Bégule, 1880, p. 18).	312
Figure 147 : croquis de répartition des plates tombes dans la chapelle de Saint-Vincent de Paule	313
Figure 148 : 131v-132r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Jean de l'Aubépin, prévôt de Fourvière (1458), Humbert de Varax chanoine de Lyon (1440) et Pierre de Grolée chanoine (14..). Un seul chanoine est représenté mais les trois noms sont indiqués. (Bégule, 1880, p. 17).	314

- Figure 149 : 133v-134r Lyon. Cathédrale. Plate tombe de Jean d'Amanzé (1479), chamarier, Pierre d'Amanzé sacriste (1461) et R. d'Amanzé maître du chœur (1465) de l'Église de Lyon. Les trois personnages sont représentés sur la tombe. (Bégule, 1880, p. 17)..... 315
- Figure 150 : 135v-136r Lyon. Cathédrale. Épitaphe d'Henri de Saconnay, docteur en décret, chanoine de Lyon et sacriste (1444). La représentation du chanoine était déjà effacée. La tombe était située près de l'horloge astronomique, en face des restes d'une chapelle ménagée dans le mur, sous le vocable de Saint-Thomas apôtre (?) 316
- Figure 151 : 137v-138r Lyon. Cathédrale. Inscription de Gaufridus de Montchenu, doyen (1472). Son blason sur la plaque : de gueules à la bande engrêlée d'argent (Bégule, Guigue, op. cit. , p. 18)..... 317
- Figure 152 : 139v-140r Lyon. Cathédrale. Plate tombe des deux Pierre de Croset, oncle (1380) et neveu (1410), docteur en décret. Partiellement lisible. Chanoine. Mort dans les années 1360. 318

Table des tableaux

Tableau 1 : Les chanoines de Montbrison au service du comte, puis duc (Forez-Beaujolais), de l'archevêque, ou d'une autre institution	117
Tableau 2 : les églises lyonnaises et de la périphérie visitée dans le cadre des rouleaux mortuaires	306
Tableau 3 : Chanoines, chapelains perpétuels : élection de sépultures d'après les testaments de la cathédrale.....	321
Tableau 4 : Elections de sépulture des chanoines et autres clercs des communautés de Lyon (toutes communautés canoniales confondues)	334

Table des matières

Présentation	3
Dossier 1 : Le chapitre cathédral	5
1) Les illustrations.....	5
2) Les textes	13
Dossier 2 : Saint-Just de Lyon.....	25
1) Les illustrations.....	25
2) Les textes	31
3) Liste des dignitaires	43
Dossier 3 : Saint-Paul	49
1) Les illustrations.....	49
2) Les textes	55
3) Liste des dignitaires	67
Dossier 4 : Saint-Nizier	71
1) Illustrations	71
2) Les textes	75
3) Liste des dignitaires	93
Dossier 5 : Fourvière	95
1) Les illustrations.....	95
2) Liste des dignitaires	99
Dossier 6 : Notre-Dame de Montbrison	101
1) Les illustrations.....	101
2) Les textes	113
Dossier 7 : Chavannes et Cuiseaux	125
Chavannes	125
Cuiseaux	129
Dossier 8 : Notre-Dame de Bourg-en-Bresse.....	131
1) Les illustrations.....	131
2) Les textes	137
Dossier 9 : Poncin	155
1) Les illustrations.....	155
2) Les Textes.....	156
Dossier 10 : Varambon.....	161

1) Les illustrations.....	161
2) Les textes	163
Dossier 10 : Cerdon.....	169
Dossier 11 : Lagnieu	175
1) Les illustrations.....	175
2) Les textes	177
Dossier 12 : Pont-de-Vaux	183
1) Les illustrations.....	183
2) Les textes	186
Dossier 13 : Meximieux	195
1) Les illustrations.....	195
2) Les textes	197
Dossier 14 : Trévoux	203
1) Les illustrations.....	203
2) Les textes	205
Dossier 15 Montluel.....	215
1) Illustrations	215
2) Les textes	221
Dossier 16 : Saint-Irénée et ses prieurés	231
Saint-Irénée	231
1) Les illustrations.....	231
2) Les textes	245
Les prieurés	255
1) Les illustrations.....	255
Saint-Albin	255
Cuzieu.....	256
Néty	258
2) Les textes	261
Dossier 17 : Belleville	263
1) Les illustrations.....	263
2) Les textes	271
Dossier 18 : Notre-Dame de la Platière et les prieurés de Saint-Ruf	281
Notre-Dame de la Platière	281
Notre-Dame de La Boisse	285
Dossier 19 : Montverdun.....	287
Dossier 20 : Les préceptories antonines	290

1) Les illustrations.....	290
2) Les textes	293
Dossier 21 : autres documents.....	299
Montmerle	299
Les Inhumations	308
Les élections de sépulture des chanoines d'après leurs testaments.....	319
Table des textes	357
Table des figures	358
Table des tableaux	364